

工程量清单封面

临潼区斜口片区临时排水管道建
设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程量清单扉页

工程名称： 临潼区斜口片区临时排水管道建
设项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临潼区斜口片区临时排水管道建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区斜口片区临时排水管道建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		增强聚丙烯（FRPP）双壁波纹管De500					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 机械挖土方，放坡1:0.33 2. 坑边堆土	m3	118.57		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：砾石砂	m3	3.12		
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 回填范围：管道支承角180° 范围	m3	5.51		
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：坑边取土 2. 材料品种、规格：素土 3. 机械回填	m3	107.67		
5	040501005001	塑料管安装	1. 材质及规格：增强聚丙烯（FRPP）双壁波纹管De500 2. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	24		
6	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距暂考虑5km	m3	10.9		
		增强聚丙烯（FRPP）双壁波纹管De600					
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 机械挖土方，放坡1:0.33 2. 坑边堆土	m3	1064.3		
8	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖土方，放坡1:0.33 2. 坑边堆土	m3	265.05		
9	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：砾石砂	m3	21.1		
10	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 回填范围：管道支承角180° 范围	m3	42.32		
11	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：坑边取土 2. 材料品种、规格：素土 3. 机械回填	m3	991.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区斜口片区临时排水管道建设项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:坑边取土 2. 材料品种、规格:素土 3. 人工回填	m3	245.53		
13	040501005002	塑料管安装	1. 材质及规格:增强聚丙烯 (FRPP) 双壁波纹管De600 2. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	150.7		
14	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距暂考虑5km	m3	92.22		
		增强聚丙烯 (FRPP) 双壁波纹管De700					
15	040101002003	挖沟槽土方	1. 机械挖土方, 放坡1:0.33 2. 坑边堆土	m3	2605.34		
16	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:砾石砂	m3	62.9		
17	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 回填范围:管道支承角180° 范围	m3	146.92		
18	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:坑边取土 2. 材料品种、规格:素土 3. 机械回填	m3	2296.4		
19	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:利用厂区土方 2. 材料品种、规格:黄土, 利用厂区土方	m3	518.78		
20	040501005003	塑料管安装	1. 材质及规格:增强聚丙烯 (FRPP) 双壁波纹管De700 2. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	433.13		
21	040601009001	混凝土管枕	1. 混凝土强度等级:C25混凝土管枕	m3	1.75		
22	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距暂考虑5km	m3	308.94		
		排水检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区斜口片区临时排水管道建设项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040504003001	成品井	1. ϕ 700塑料排水检查井 2. 做法详见图集08SS523/21-24 3. 钢纤维混凝土井圈及井盖 B级 带防坠网	座	18		
24	040504003002	成品井	1. ϕ 700塑料排水检查井 2. 做法详见图集08SS523/21-24 3. 钢纤维混凝土井圈及井盖 D级 带防坠网	座	8		
		其他					
25	040101001001	清表	1. 清除杂草、树枝 2. 垃圾外运	m ²	2000		
26	041001001001	拆除路面	1. 破除20cm水泥混凝土地面 2. 垃圾外运	m ²	225.52		
27	041001003001	拆除基层	1. 破除30cm厚3:7灰土垫层 2. 垃圾外运	m ²	237.76		
28	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除砖墙及砖基础 2. 垃圾外运	m ³	15.78		
29	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除混凝土结构 2. 垃圾外运	m ³	0.6		
30	04B001	拆除钢柱围挡并恢复（利旧）		根	6		
31	04B002	拆除铁网围挡并恢复（利旧）		处	1		
32	040103005001	废料弃置	1. 废料品种：原有建筑垃圾 2. 垃圾外运	m ³	116		
33	040202001001	石灰稳定土	1. 含灰量：3：7灰土 2. 厚度：300mm	m ²	237.76		
34	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：20cm	m ²	225.52		
35	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆	m ³	3.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区斜口片区临时排水管道建设项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：临潼区斜口片区临时排水管道建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 临潼区斜口片区临时排水管道
建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。