

关于安康学院学生公寓火灾自动报警系统 建设项目答疑回复

问题一：根据招标文件内容：火灾声光报警器、手动火灾报警按钮，招标清单只显示了有线的技术参数与性能指标，江南校区宿舍楼为无线报警系统，请问江南校区宿舍楼火灾声光报警器、手动火灾报警按钮采用无线系统，还是采用有线火灾声光报警器、有线手动火灾报警按钮？如果采用无线系统火灾声光报警器、手动火灾报警按钮清单数量是否发生变化？

答：江南校区为无线报警器，手报和声光报警器只要能达到验收要求可以有线连接或无线，江南校区 4 栋宿舍楼需手报和声光报警器数量为各 48 个，总数量不变。此问题踏勘时已答复。

问题二：根据招标文件内容：江北校区学生宿舍楼安装有线报警系统并接入江北校区消防控制室，未说明接入江北校区消防控制室原有火灾自动报警系统主机吗？

答：需接入江北校区控制室现有联动控制系统。此问题踏勘时已说明。

问题三：根据招标文件内容：“核心产品允许有多个品牌”，如采用与原消防控制室火灾自动报警系统主机设备品牌不一致的核心产品，为确保消防控制室设备系统正常进行消防联动，消防控制室需增加相同品牌火灾报警控制器主机设备 1 台及 CRT 图形显示器设备 1 台，增加设备费用供应商

自行考虑吗？

答：为达到接入现有联动控制系统的要求，增加设备由供应商自行解决。此问题踏勘时已解释说明。

问题四：经现场踏勘江南校区为 4 栋宿舍楼、江北校区为 5 栋宿舍楼，江南校区无线报警系统、江北校区有线报警系统，根据招标文件内容：火灾声光报警器 108 个（9 栋宿舍楼，每栋 12 个）、手动火灾报警按钮 108 个（9 栋楼，每栋 12 个）只进行了总数计量，招标清单只显示了有线的技术参数与性能指标，江南校区 4 栋宿舍楼为无线报警系统，火灾声光报警器、手动火灾报警按钮未采用无线系统，请明示是否采用无线火灾声光报警器、无线手动火灾报警按钮？

答：江南校区的手报和声光报警器只要达到验收要求可以有有线也可以无线。踏勘时已说明。

问题五：江北校区 5 栋宿舍楼，根据招标文件内容：江北校区学生宿舍楼安装有线报警系统并接入江北校区消防控制室，引入消防控制室原火灾报警系统设备主机，消防联动需增设 CRT 通讯板 5 台，该部分工程量是否未提取，供应商是否自行配置完成本项目所需的连接设备吗？

答：为达到接入现有联动控制系统的要求，增加设备由供应商自行解决。此问题踏勘时已解释说明。

开瑞项目管理有限公司

2026 年 9 月 2 日

