

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		汉山广场西北路边护坡					
1	050201003001	石块嵌草路面	1. 黄土内掺草籽扫缝 2. 稀铺150-200厚乱石块, 黄土挤严(石块表面要求平整) 3. 80厚黄土夯实平整 4. 素土夯实, 压实系数 $\geq 93\%$	m ²	209.43		
2	050201003002	石材台阶	【项目特征】 1. 600x350x30厚芝麻灰花岗石火烧面, 倒圆角R=10 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. C25钢筋混凝土垫层(内置C10@200, 单层双向钢筋) 4. 150厚天然级配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$	m ²	14		
		汉山广场西侧东干渠					
3	010102005001	渠道清理	【项目特征】 1. 沟渠清淤, 垃圾清理 2. 宽度暂按2.7m, 厚度0.55m, 结算按实调整 3. 外运5km	m ³	1336.5		
		汉山植物园西入口(汉山街道)					
4	050201003003	碎石道路	【项目特征】 1. 100厚 $\phi 15-20$ 黑灰色碎石, 散铺 2. 现状田埂平整	m ²	953.81		
5	050201011001	圆木收边	【项目特征】 1. 成品杉木桩(插地款) 2. $\phi 70$ 高250	m	1100.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050201011002	侧(平、缘)石	【项目特征】 1. 侧（平、缘）石材料种类、规格:100*200*500混凝土缘石 2. 砂浆强度等级:30厚1:6水泥砂浆 3. 150厚C20混凝土	m	118.85		
		岳树岭村田园装置					
7	011402003001	金属面油漆	【项目特征】 1. 铲除原有面层并打磨 2. 1遍底漆：环氧富锌底漆 3. 2遍面漆：丙烯酸聚氨酯面漆 4. 修补的涂料颜色应与原面层相同或近似 5. 部位：蜂巢小品涂料修复	m ²	60		
8	050201008001	塑木地面面层	【项目特征】 1. 150*30厚咖啡色塑木板 2. 部位：平台面层修复	m ²	50		
9	05B001	格栅小品修复	【项目特征】 1. 格栅小品修复 2. 刷漆 3. 综合单价暂按5000元/项计算	项	1		
10	05B002	互动装置A	【项目特征】 1. 金属骨架玻璃钢互动雕塑定制 2. 镂空可进人打卡 3. 60mm边框上色 4. 互动装饰板可定制 5. 包含基础、土方、预埋件 6. 尺寸：4900*1000mm 7. . 综合单价暂按12000元/套计算	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	05B003	互动装置B	【项目特征】 1. 金属骨架玻璃钢互动雕塑定制 2. 镂空可进入打卡 3. 60mm边框上色 4. 互动装饰板可定制 5. 包含基础、土方、预埋件 6. 尺寸：6200*1200mm 7. 综合单价暂按15000元/套计算	套	1		
12	05B004	互动装置C	【项目特征】 1. 不锈钢雕塑烤漆白色 2. 定制立体玻璃钢雕塑金属圆管骨架 3. 6户外成品木质座椅 4. 互动装饰板可定制 5. 包含基础、土方、预埋件 6. 尺寸：4700*1000mm 7. 综合单价暂按12500元/套计算	套	1		
		垃圾收集点					
13	05B005	成品垃圾处理点	【项目特征】 1. 规格：420*220*385cm 2. 四分类封闭式成品垃圾投放箱 3. 材质：小青瓦屋面、防腐木立柱、防腐木梁 4. 包含基础及地面硬化 5. 暂按综合单价：13200元/套	套	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		汉山广场西北路边护坡					
1	050101002001	原有植物修理	【项目特征】 1. 清理杂草、杂灌、垃圾、修剪苗木 2. 运距5km	m2	3522.13		
2	050101003001	种植土回填	【项目特征】 1. 种植土回填 2. 厚度：10cm 3. 外购种植土	m3	27		
3	050101005001	整理绿化用地	【项目特征】 1. 绿化用地场地平整	m2	270.03		
4	050103009001	栽植红花继木	【项目特征】 1. 栽植红花继木 2. 冠幅：25-35cm 2. 种植密度：36株/m2 3. 养护期：1年	m2	11.96		
5	050103009002	栽植金森女贞	【项目特征】 1. 栽植金森女贞 2. 冠幅：40-60cm 2. 种植密度：36株/m2 3. 养护期：1年 4. 自然成型，栽植密不露土	m2	33.7		
6	050103009003	栽植小叶黄杨	【项目特征】 1. 栽植小叶黄杨 2. 冠幅：40-60cm 2. 种植密度：36株/m2 3. 养护期：1年 4. 自然成型，栽植密不露土	m2	35.5		
7	050103009004	栽植海桐	【项目特征】 1. 栽植海桐 2. 冠幅：20-30cm 2. 种植密度：36株/m2 3. 养护期：1年 4. 自然成型，栽植密不露土	m2	106.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050103009005	栽植紫花鸢尾	【项目特征】 1. 栽植紫花鸢尾 2. 冠幅：20-30cm 2. 种植密度：36株/m ² 3. 养护期：1年 4. 自然成型，栽植密不露土	m ²	82.15		
		汉山广场西侧东干渠（汉山街道）					
9	050101001001	原有乔木修剪	【项目特征】 1. 枝条修剪成型	株	45		
10	050101002002	原有植物修理	【项目特征】 1. 清理杂草、杂灌、垃圾、修剪苗木 2. 运距5km	m ²	1188.2		
11	050101003002	种植土回填	【项目特征】 1. 种植土回填 2. 厚度：10cm 3. 外购种植土	m ³	701.41		
12	050101005002	整理绿化用地	【项目特征】 1. 绿化用地场地平整	m ²	7014.08		
13	050103002001	栽植金森女贞球	【项目特征】 1. 栽植金森女贞球 2. 冠幅：100-120cm 3. 养护期：1年 4. 冠幅饱满，不露脚，修剪圆整	株	49		
14	050103009006	栽植金光菊	【项目特征】 1. 栽植金光菊 2. 冠幅：20-30cm 2. 种植密度：36株/m ² 3. 养护期：1年 4. 自然成型，栽植密不露土	m ²	726.97		
15	050103009007	栽植红叶石楠	【项目特征】 1. 栽植红叶石楠 2. 冠幅：25-35cm 2. 种植密度：25株/m ² 3. 养护期：1年 4. 自然成型，栽植密不露土	m ²	144.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	050103009008	栽植油菜花	【项目特征】 1. 栽植油菜花 2. 冠幅：20-30cm 2. 种植密度：16株/m ² 3. 养护期：6个月 4. 自然成型，栽植密不露土	m ²	6142.93		
		汉山植物园西入口（汉山街道）					
17	050101002003	原有植物修理	【项目特征】 1. 清理杂草、杂灌、垃圾、修剪苗木 2. 运距5km	m ²	2759.92		
18	050101002004	田坎清理	【项目特征】 1. 清理杂草、杂灌、垃圾、修剪苗木 2. 运距5km	m ²	165.44		
19	050101003003	种植土回填	【项目特征】 1. 种植土回填 2. 厚度：10cm 3. 外购种植土	m ³	387.07		
20	050101005003	整理绿化用地	【项目特征】 1. 绿化用地场地平整	m ²	3870.68		
21	050103009009	栽植虎皮橙彩色油菜花	【项目特征】 1. 栽植虎皮橙彩色油菜花 2. 冠幅：20-30cm 2. 种植密度：16株/m ² 3. 养护期：6个月 4. 自然成型，栽植密不露土	m ²	505.01		
22	050103009010	栽植金属闪光紫彩色油菜花	【项目特征】 1. 栽植金属闪光紫彩色油菜花 2. 冠幅：20-30cm 2. 种植密度：16株/m ² 3. 养护期：6个月 4. 自然成型，栽植密不露土	m ²	445.4		

