

工程名称：榆阳区岔河则乡中心幼儿园屋面
改造工程

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：榆阳区岔河则乡中心幼儿园屋面改造工程

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	榆阳区岔河则乡中心幼儿园屋面改造工程						
1.1	榆阳区岔河则乡中心幼儿园屋面改造工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆阳区岔河则乡中心幼儿园屋面改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		上人屋面					
1	011707001001	屋面面层 1. 拆除原有方砖保护层 2. 拆除25厚1:3水泥砂浆找平层		m2	558.68		
2	011707002001	防水层拆除 1. 拆除4厚(SBS)改性沥青防水卷材一道 2. 拆除2厚(SBS)改性沥青防水涂膜		m2	605.73		
3	010902001004	屋面卷材防水 1. 新做25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜一道 3. 3厚高聚物改性沥青(SBS)(II型)防水卷材一道 4. 4厚高聚物改性沥青(SBS)(II型)防水卷材一道(自带保护层)		m2	605.73		
		不上人屋面					
4	011707001002	屋面面层 1. 拆除原有水泥砂浆屋面保护层 2. 拆除25厚1:3水泥砂浆找平层		m2	67.29		
5	011707002002	防水层拆除 1. 拆除4厚(SBS)改性沥青防水卷材一道 2. 拆除2厚(SBS)改性沥青防水涂膜		m2	77.13		
6	010902001002	屋面卷材防水 1. 新做25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜一道 3. 3厚高聚物改性沥青(SBS)(II型)防水卷材一道 4. 4厚高聚物改性沥青(SBS)(II型)防水卷材一道(自带保护层)		m2	77.13		
		楼地面维修					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 榆阳区岔河则乡中心幼儿园屋面
改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011104002001	单层强化复合木地板楼地面改造	1. 拆除原有木地板面层至基层, 清理干净基层面; 2. 刷专用界面处理剂一道甩毛; 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光; 4. 5厚泡沫塑料衬垫; 5. 8厚企口强化复合木地板(企榫涂胶粘结) 6. 部位: 部分活动室、寝室	m2	144		
8	011105005001	木质踢脚线	1. 拆除原有木踢脚面层至基层, 清理干净基层面; 2. 刷专用界面处理剂一道甩毛 3. 墙面用1:1:6水泥石灰膏砂浆修补平整; 4. 粘结墙面刷专用界面处理剂一道甩毛 5. 用专用胶粘剂粘结 6. 8厚木踢脚(背面刷氧化钠防腐剂), 材料同楼地面 7. 踢脚线高度: 150mm 8. 部位: 部分活动室、寝室	m	73.71		
		垃圾外运					
9	010103002001	拆除建筑垃圾外运 1. 垃圾外运暂按5km计 2. 垃圾下楼		m3	26.91		
合 计							