

## 二、开标一览表

项目编号：JBJY-GK-2026012

项目名称：靖边县融媒体中心改造及展演采购项目

	内容	工期及供货期 (月)	质保期 (年)
投标报价	小写：3325507.92元 大写：叁佰叁拾贰万伍仟伍佰零柒元玖角贰分 单位：元	合同签订后一个月内完成。	1年。

投标人公章：\_\_陕西启越实业有限公司

法定代表人或被授权人（签字）：姚金荣

日期：\_\_2026年06月09日\_\_

### 三、已标价的工程量清单

靖边县融媒体中心改造及展演采  
购项目

---

工程

### 投 标 报 价

投 标 人：

陕西启越实业有限公司

(盖章)



2026年 06月 09日

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演采购项目

## 投 标 总 价

投标总价（小写）：3325507.92

（大写）：叁佰叁拾贰万伍仟伍佰零柒元玖角贰分

投 标 人：陕西启越实业有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：荣姚金（签字或盖章）



编 制 人：张博博（注册造价工程师签字及盖章）



编 制 时 间：2026年06月09日



# 工程项目总价表

项目名称：靖边县融媒体中心改造及展演采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：(元)				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县融媒体中心改造及展演采购项目	3,325,507.92	2,612,188.47	159,724.22	279,012.00	274583.23	77,331.09
1.1	靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程	1,725,712.85	1,389,427.43	124,783.37	69,012.00	142490.05	54,476.25
1.2	靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程	229,647.94	194,235.89	16,450.29		18961.76	11,092.32
1.3	靖边县融媒体中心改造及展演项目-家具工程	857,960.80	787,120.00			70840.8	
1.4	靖边县融媒体中心改造及展演项目-给排水工程	27,451.38	23,211.75	1,973.00		2266.63	1,487.67
1.5	靖边县融媒体中心改造及展演项目-照明工程	300,973.82	61,411.01	4,711.76	210,000.00	24851.05	3,255.75
1.6	靖边县融媒体中心改造及展演项目-弱电工程	84,917.65	71,547.93	6,358.17		7011.55	3,692.20
1.7	靖边县融媒体中心改造及展演项目-亮化工程	98,843.48	85,234.46	5,447.63		8161.39	3,326.90
	合计	3,325,507.92	2,612,188.47	159,724.22	279,012.00	274583.23	77,331.09



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		一层					327458.33
		拆除工程					28288.03
1	011701001001	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	23.33	107.74	2513.57
2	011702001001	混凝土构件拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯 2. 垃圾集中清理	m3	4.33	1063.37	4604.39
3	011705001001	拆除石材台阶	【项目特征】 1. 拆除石材台阶面层 2. 垃圾集中清理	m2	85.19	20.44	1741.28
4	011705001002	拆除台阶	【项目特征】 1. 拆除300mm台阶垫层及石材面层 2. 垃圾集中清理	m2	8.32	207.04	1722.57
5	011705001003	拆除台阶	【项目特征】 1. 拆除450mm台阶垫层 2. 垃圾集中清理	m2	2.63	279.90	736.14
6	011705001004	拆除基层	【项目特征】 1. 拆除100mm地面灰层 2. 垃圾集中清理	m2	40.73	35.34	1439.40
7	011705001005	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m2	6.72	17.33	116.46
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊项天棚 2. 垃圾集中清理	m2	227.2	11.47	2605.98
9	011708002001	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除外墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m2	110.32	37.57	4144.72
10	011709001001	栏杆、栏板拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯栏杆 2. 垃圾集中清理	m	8.4	32.73	274.93
11	011709002001	隔断隔墙拆除	【项目特征】 1. 拆除卫生间隔断 2. 垃圾集中清理	m2	7.68	22.01	169.04

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	011710002001	金属门窗拆除	【项目特征】 1. 拆除原有旧门 2. 垃圾集中清理	樘	15	43.21	648.15
13	01B001	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	50.54	149.81	7571.40
		改造工程					299170.3
		新建墙体					80348.75
14	010401002001	窗户封堵	【项目特征】 1. 部位:外墙窗户 2. 红砖窗户封堵 3. 窗户贴反光膜	m3	0.55	1047.61	576.19
15	010401007001	零星砌砖	【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	0.07	847.61	59.33
16	010402001001	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:370mm、400mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气块 4. 勾缝要求:原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	8.09	705.43	5706.93
17	010501002001	卫生间陶粒垫层	【项目特征】 1. 内填陶粒 2. 部位:卫生间墩台处	m3	1.06	338.42	358.73
18	010502027001	无障碍坡道	【项目特征】 1. 面层材料:600*600花岗岩 2. 基层材料:红砖新建	m2	19.53	347.60	6788.63

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010502028001	石材台阶面	【项目特征】 1. 面层材料:600*600花岗岩 2. 基层材料:红砖新建	m2	57.97	613.27	35551.26
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	【项目特征】 1. 垫层材料种类、厚度:20mm1:3水泥砂浆找平	m2	40.74	27.57	1123.20
21	011207001001	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度:200mm以内 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 内填隔音棉 4. C100系列轻钢龙骨@400mm	m2	23.69	272.04	6444.63
22	011207001002	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度:200mm以内 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉 5. C100系列轻钢龙骨@400mm	m2	64.26	272.04	17481.29
23	011207003001	玻璃隔断	【项目特征】 1. 成品玻璃高隔150mm	m2	27.05	231.37	6258.56
		室内装修(卫生间)					9585.28
		楼地面装饰工程					1736.38
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	【项目特征】 1. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍	m2	18.32	39.19	717.96
25	011102003001	块料楼地面	【项目特征】 1. 400*400mm防滑地砖 2. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍,上翻1m(单列)	m2	6.72	151.55	1018.42
		天棚工程					2072.42

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	011302001001	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 300*300mm铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	13.1	158.20	2072.42
		其他装饰工程					5776.48
27	011207003002	卫生间隔断	<b>【项目特征】</b> 1. 定制18mm厚高密度抗倍特板隔断	m2	8.06	450.00	3627.00
28	011207003003	小便斗隔断	<b>【项目特征】</b> 1. 小便斗成品隔断	m2	0.54	200.00	108.00
29	011505001001	洗漱台	<b>【项目特征】</b> 1. 石材台面 2. 台面开孔	m2	1.58	817.78	1292.09
30	011505003001	镜面玻璃	<b>【项目特征】</b> 1. 镜面玻璃品种、规格:成品定制银镜	m2	2.72	275.51	749.39
		室内装修(大厅、走道)					30649.9
		楼地面装饰工程					1479.54
31	011105006001	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	34.55	33.88	1170.55
32	011105006002	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制弧形白色不锈钢踢脚线	m	9.12	33.88	308.99

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					16984.96
33	011205001001	背景墙	【项目特征】 1. 30*40木方龙骨 2. 基层阻燃板 3. 12mm纸面石膏板 4. 外刷白色无机涂料	m2	26.57	193.44	5139.70
34	011205001002	背景墙	【项目特征】 1. 亚克力装饰板 2. 基层阻燃板	m2	8.72	243.46	2122.97
35	011403003001	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	44.58	16.95	755.63
36	011404001001	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	133.74	27.45	3671.16
37	011501002001	装饰架	【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格:书架内亚克力装饰板	m2	2.81	400.00	1124.00
38	011501002002	定制书架	【项目特征】 1. 书架尺寸:3500*3500mm(书架内亚克力装饰板单列) 2. 材料种类、规格:18mm厚双饰面板(环保等级ENF级别)定制书架带灯带	m2	9.27	450.00	4171.50
		天棚工程					12185.4

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	011302001002	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	83.84	130.46	10937.77
40	011302003001	艺术造型吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 白色亚克力背发光 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	2.78	191.99	533.73
41	011302007001	软膜天花吊顶	<b>【项目特征】</b> 1. 软膜天花 2. 基层阻燃板 3. 12mm厚纸面石膏板 4. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	1.65	315.76	521.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	011303002001	灯带(槽)	【项目特征】 1. 灯带形式、尺寸:悬挑式灯槽 100+60mm 2. 12mm厚纸面石膏板面层外刷白色无机涂料饰面	m2	0.91	211.98	192.90
		室内装修(接待室)					21857.28
		楼地面装饰工程					3891.55
43	011104002001	复合木地板	【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:复合木地板	m2	15.43	223.22	3444.28
44	011105006003	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	15.09	29.64	447.27
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					15847.06
45	011205001003	装饰板墙面	【项目特征】 1. 木龙骨调平骨架 2. 木工板调平基础层 3. 墙板饰面层	m2	43.2	366.83	15847.06
		天棚工程					2118.67
46	011302001003	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	10.3	130.46	1343.74

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	011302001004	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板造型边顶 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	5.94	130.46	774.93
		室内装修(配音间)					21527.87
		楼地面装饰工程					4525.89
48	011105006004	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	12.74	29.64	377.61
49	011109001001	防静电活动地板	<b>【项目特征】</b> 1. 200mm高架空防静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m2	11.66	355.77	4148.28
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					14636.52
50	010801001001	定制隔音门	<b>【项目特征】</b> 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.89	1596.81	3017.97
51	011205001004	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	38.34	303.04	11618.55

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		天棚工程					2365.46
52	011302001005	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 吸声天花吊顶 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	11.66	202.87	2365.46
		室内装修(化妆间)					5605.28
		楼地面装饰工程					2393.85
53	011102003002	块料楼地面	<b>【项目特征】</b> 1. 800*800mm地砖 2. 25mm水泥砂浆	m2	12.92	154.45	1995.49
54	011105006005	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	13.44	29.64	398.36
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1167.49
55	011403001001	抹灰面油漆	<b>【项目特征】</b> 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	35.27	27.45	968.16
56	011403003002	墙面刮腻子	<b>【项目特征】</b> 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	11.76	16.95	199.33
		天棚工程					2043.94

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 10 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	011302001006	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 300*300mm铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	12.92	158.20	2043.94
		室内装修(导播间)					18013.75
		楼地面装饰工程					3529.16
58	011105006006	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	10.2	29.64	302.33
59	011109001002	防静电活动地板	<b>【项目特征】</b> 1. 200mm高架空抗静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m2	9.07	355.77	3226.83
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					13049.72
60	010801001002	定制隔音门	<b>【项目特征】</b> 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.89	1596.81	3017.97
61	010807001001	观察窗	<b>【项目特征】</b> 1. 窗类型:双层平板玻璃10mm+不锈钢窗套,观察窗收边木龙骨 2. 窗尺寸:2240*1470mm	m2	3.29	471.02	1549.66

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	011205001005	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m <sup>2</sup>	27.99	303.04	8482.09
		天棚工程					1434.87
63	011302001007	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m <sup>2</sup>	9.07	158.20	1434.87
		室内装修(新闻演播室)					58034.25
		楼地面装饰工程					8197.09
64	011103003001	塑胶板地面	【项目特征】 1. 套色塑胶地板饰面层 2. 水泥自流平地面基础层	m <sup>2</sup>	44.76	158.39	7089.54
65	011103003002	塑胶板地面	【项目特征】 1. 地台面层:套色塑胶地板饰面层 2. 木工板框架基础层 3. 不锈钢L扣条收边	m <sup>2</sup>	4.52	181.03	818.26
66	011105006007	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	9.76	29.64	289.29
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					39216.92

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
67	010801001003	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M5 2. 框截面尺寸:1580*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m <sup>2</sup>	3.32	1596.81	5301.41
68	011105005001	地台	【项目特征】 1. 高度:250mm 2. 木工板基础层 3. 双面板饰面层(芯板为osb,面层为3mm的面板,总厚度为18mm)	m	2.43	94.22	228.95
69	011109001003	地台立板	【项目特征】 1. 高度:150mm 2. 木工板基础框架 3. 木工板基础层 4. 1.5mm厚防火阻燃奥松板饰面层 5. 蓝色油漆	m <sup>2</sup>	5.82	215.49	1254.15
70	011109001004	灯箱立板	【项目特征】 1. 高度:220mm 2. 木工板基础框架 3. 成品铝合金灯槽 4. 外扣亚克力板 5. 双面板饰面层(芯板为osb,面层为3mm的面板,总厚度为18mm)	m	14.76	193.38	2854.29
71	011109001005	悬空内龕立板	【项目特征】 1. 高度:170mm 2. 木工板基础层 3. 双面板饰面层(芯板为osb,面层为3mm的面板,总厚度为18mm)	m	10.75	64.06	688.65
72	011109001006	悬空内龕立板	【项目特征】 1. 高度:100mm 2. 木工板基础层 3. 双面板饰面层(芯板为osb,面层为3mm的面板,总厚度为18mm)	m	0.9	37.69	33.92

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
73	011205001006	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	28.19	303.04	8542.70
74	011205001007	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 木工板框架造型基层 2. 成品双面板饰面层(芯板为osb, 面层为3mm的面板, 总厚度为18mm) 3. 双面板装饰条(芯板为osb, 面层为3mm的面板, 总厚度为18mm)	m2	12.23	64.06	783.45
75	011205001008	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 木工板框架 2. 内贴反光膜 3. LED灯珠(安装单列) 4. 玻璃外面层 5. 外贴写真膜 6. 不锈钢包边	m2	9.51	334.58	3181.86
76	011205001009	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 木工板框架 2. 内贴反光膜 3. LED灯珠(安装单列) 4. 玻璃外面层 5. 外贴写真膜	m2	4.86	278.55	1353.75
77	011205001010	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 木工板基础框架 2. 双面饰面板(芯板为osb, 面层为3mm的面板, 总厚度为18mm) 3. 侧面灯带(安装单列) 4. 中间安装液晶媒体电视(安装单列)	m2	3.32	109.58	363.81

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
78	011205001011	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 40*40方管骨架 2. 安装LED模块屏幕（安装单列） 3. 装饰木条收边	m2	10.22	124.36	1270.96
79	011205001012	绿箱	<b>【项目特征】</b> 1. 木工板基础框架 2. 木工板基础层 3. 1.5mm厚防火阻燃奥松板饰面层 4. 蓝色油漆	m2	8.29	215.49	1786.41
80	011303002002	造型装饰灯带	<b>【项目特征】</b> 1. 高度:80mm 2. 木工板基础框架 3. 成品铝合金灯槽 4. 外扣亚克力板 5. 双面板饰面层（芯板为osb, 面层为3mm的面板, 总厚度为18mm）	m	25.21	71.00	1789.91
81	011303002003	造型装饰灯带	<b>【项目特征】</b> 1. 高度:100mm 2. 木工板基础框架 3. 成品铝合金灯槽 4. 外扣亚克力板 5. 双面板饰面层（芯板为osb, 面层为3mm的面板, 总厚度为18mm）	m	31.76	88.76	2819.02
82	011507003001	灯箱	<b>【项目特征】</b> 1. 种类:透明鱼线吊装发光灯箱	个	2	3000.00	6000.00
83	011508001001	不锈钢包边发光字	<b>【项目特征】</b> 1. 不锈钢包边发光字（靖边融媒）	个	4	240.92	963.68
		天棚工程					10620.24

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 15 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
84	011302001008	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 600*600*25mm 阻燃吸声天花模块安装 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	52.35	202.87	10620.24
		室内装修(办公室、审片室、制作室、UPS设备室)					21288.7
85	011403003003	墙面刮腻子	<b>【项目特征】</b> 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	150.64	16.95	2553.35
86	011403003004	天棚刮腻子	<b>【项目特征】</b> 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	48.45	20.60	998.07
87	011404001002	墙面喷刷涂料	<b>【项目特征】</b> 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	451.93	27.45	12405.48
88	011404002001	天棚喷刷涂料	<b>【项目特征】</b> 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	145.36	36.68	5331.80
		室内装修(门窗工程)					32259.24
89	010802001001	金属(塑钢)门	<b>【项目特征】</b> 1. 门类型:M1 2. 框截面寸:3000*3230mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	9.69	545.46	5285.51

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	010802001002	金属(塑钢)门	【项目特征】 1. 门类型:M2 2. 框截面尺寸:3000*3315mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套、执手锁等	m2	19.89	545.46	10849.20
91	010801001004	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	15.12	617.54	9337.20
92	010801001005	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M4 2. 框截面尺寸:800*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.68	617.54	1037.47
93	010801001006	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M5 2. 框截面尺寸:1580*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	6.64	617.54	4100.47
94	010807001002	铝合金平开窗	【项目特征】 1. 窗类型:C1 2. 框材质、外围尺寸:1800*1800mm 3. 铝合金平开窗	m2	3.24	509.07	1649.39
		二层					189433.51
		拆除工程					14129.69
95	011701001002	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	8.5	107.74	915.79

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
96	011705001006	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m <sup>2</sup>	6.72	17.33	116.46
97	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m <sup>2</sup>	78.64	11.47	902.00
98	011708002002	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除外墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m <sup>2</sup>	102.08	37.57	3835.15
99	011709001002	栏杆、栏板拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯栏杆 2. 垃圾集中清理	m	8.4	32.73	274.93
100	011709002002	隔断隔墙拆除	【项目特征】 1. 拆除卫生间隔断 2. 垃圾集中清理	m <sup>2</sup>	7.68	22.01	169.04
101	011710002002	金属门窗拆除	【项目特征】 1. 拆除原有旧门窗 2. 垃圾集中清理	樘	19	43.21	820.99
102	01B002	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m <sup>3</sup>	18.58	149.81	2783.47
103	01B008	垃圾清理	【项目特征】 1. 垃圾清理下楼 2. 完成此项所包含的全部内容	m <sup>3</sup>	18.58	232.07	4311.86
		改造工程					175303.82
		新建墙体					12067.44
104	010401002002	窗户封堵	【项目特征】 1. 部位:外墙窗户 2. 红砖窗户封堵 3. 窗户贴反光膜	m <sup>3</sup>	0.58	1047.61	607.61
105	010401007002	零星砌砖	【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	0.07	847.61	59.33

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	010402001002	砌块墙	<b>【项目特征】</b> 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:370mm、400mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气块 4. 勾缝要求:原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	3.37	705.43	2377.30
107	010501002002	卫生间陶粒垫层	<b>【项目特征】</b> 1. 内填陶粒 2. 部位:卫生间墩台处	m3	1.06	338.42	358.73
108	011207001003	新建石膏板隔墙	<b>【项目特征】</b> 1. 厚度:200mm以内 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉 5. C100系列轻钢龙骨@400mm	m2	31.85	272.04	8664.47
		室内装修(卫生间)					9961.8
		楼地面装饰工程					1736.38
109	010904002002	楼(地)面涂膜防水	<b>【项目特征】</b> 1. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍	m2	18.32	39.19	717.96
110	011102003003	块料楼地面	<b>【项目特征】</b> 1. 400*400mm防滑地砖 2. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍,上翻1m(单列)	m2	6.72	151.55	1018.42
		天棚工程					2448.94

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 19 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
111	011302001009	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 300*300mm铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	15.48	158.20	2448.94
		其他装饰工程					5776.48
112	011207003004	卫生间隔断	<b>【项目特征】</b> 1. 定制18mm厚高密度抗倍特板隔断	m2	8.06	450.00	3627.00
113	011207003005	小便斗隔断	<b>【项目特征】</b> 1. 小便斗成品隔断	m2	0.54	200.00	108.00
114	011505001002	洗漱台	<b>【项目特征】</b> 1. 石材台面 2. 台面开孔	m2	1.58	817.78	1292.09
115	011505003002	镜面玻璃	<b>【项目特征】</b> 1. 镜面玻璃品种、规格:成品定制银镜	m2	2.72	275.51	749.39
		室内装修(展览室)					30287.74
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					24807.12
116	011205001013	造型墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 厚度:200mm以内 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉 5. C100系列轻钢龙骨@400mm 6. 涂料品种:白色无机涂料	m2	88.51	272.04	24078.26

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
117	011403003005	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m <sup>2</sup>	7.34	16.95	124.41
118	011404001003	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m <sup>2</sup>	22.02	27.45	604.45
		天棚工程					5480.62
119	011302001010	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 黑色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m <sup>2</sup>	31.4	130.46	4096.44
120	011302001011	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m <sup>2</sup>	10.61	130.46	1384.18
		室内装修(导播间)					11917.79
		楼地面装饰工程					4354.52
121	011105006008	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	13.44	29.64	398.36

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
122	011109001007	抗静电活动地板	【项目特征】 1. 200mm高架空抗静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m2	11.12	355.77	3956.16
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4822.26
123	010801004001	定制乙级防火防盗门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套等	m2	1.89	667.17	1260.95
124	010807001003	观察窗	【项目特征】 1. 窗类型:双层平板玻璃10mm+不锈钢窗套,观察窗收边木龙骨 2. 窗尺寸:3400*1500mm	m2	5.1	471.02	2402.20
125	011403001002	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	35.02	27.45	961.30
126	011403003006	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	11.67	16.95	197.81
		天棚工程					2741.01
127	011302001012	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 铝方通W80*40*1mm@80 2. 采用C型轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	5.83	285.82	1666.33

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
128	011302001013	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 铝方通W80*40*1mm@80 2. 采用C型轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m <sup>2</sup>	3.76	285.82	1074.68
		室内装修(广播直播间)					23212.5
		楼地面装饰工程					3041.25
129	011103003003	塑胶板地面	<b>【项目特征】</b> 1. 套色塑胶地板饰面层 2. 水泥自流平地面基础层	m <sup>2</sup>	18.14	158.39	2873.19
130	011105006009	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	5.67	29.64	168.06
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					15789.26
131	010801001007	定制隔音门	<b>【项目特征】</b> 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m <sup>2</sup>	1.89	1596.81	3017.97
132	011109001008	下悬空墙面板	<b>【项目特征】</b> 1. 高度:200mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm石膏板装饰层 4. 油漆饰面层	m	11.57	26.24	303.60

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
133	011109001009	造型墙面板	<b>【项目特征】</b> 1. 尺寸:高度:500mm,宽度:350mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带(安装单列)	m	8.88	65.60	582.53
134	011109001010	造型墙面板	<b>【项目特征】</b> 1. 尺寸:高度:400mm,宽度:350mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带(安装单列)	m	6.89	52.48	361.59
135	011109001011	造型墙面板	<b>【项目特征】</b> 1. 尺寸:高度:450mm,宽度:350mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带(安装单列)	m	4.9	59.03	289.25
136	011109001012	造型墙面板	<b>【项目特征】</b> 1. 尺寸:高度:280mm,宽度:350mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带(安装单列)	m	4.9	36.73	179.98

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
137	011109001013	造型墙面板	<b>【项目特征】</b> 1. 尺寸:高度:100mm,宽度:400mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带(安装单列)	m	17.26	13.12	226.45
138	011205001014	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m <sup>2</sup>	14.18	303.04	4297.11
139	011205001015	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 40*40方钢骨架 2. 木工板基础层 3. 高清喷绘	m <sup>2</sup>	3.56	289.11	1029.23
140	011205001016	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 木工板框架 2. 内贴反光膜 3. LED灯珠(安装单列) 4. 外装置软膜灯箱	m <sup>2</sup>	14.15	73.08	1034.08
141	011505003003	镜面玻璃	<b>【项目特征】</b> 1. 镜面玻璃品种、规格:安装装饰10mm钢化玻璃立板 <b>【工作内容】</b> 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m <sup>2</sup>	16.31	273.91	4467.47
		天棚工程					4381.99

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
142	011302001014	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 600*600*25mm 阻燃吸声天花模块安装 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	21.6	202.87	4381.99
		室内装修(新闻直播间)					22030.54
		楼地面装饰工程					2341.69
143	011103003004	塑胶板地面	<b>【项目特征】</b> 1. 套色塑胶地板饰面层 2. 水泥自流平地面基础层	m2	12.55	158.39	1987.79
144	011105006010	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	11.94	29.64	353.90
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					16615.37
145	010801001008	定制隔音门	<b>【项目特征】</b> 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.89	1596.81	3017.97
146	011205001017	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	44.87	303.04	13597.40
		天棚工程					3073.48

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
147	011302001015	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 600*600*25mm 阻燃吸声天花模块安装 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	15.15	202.87	3073.48
		室内装修(办公室、广播部、指挥大厅、媒体资料室/机房、走道)					45666.31
		楼地面装饰工程					2691.09
148	011105006011	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	79.43	33.88	2691.09
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					24229.12
149	011201001001	墙、柱面一般抹灰	<b>【项目特征】</b> 1. 墙体类型:轻体砖隔墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:18mm1:3水泥砂浆抹灰	m2	22.7	38.81	880.99
150	011403003007	墙面刮腻子	<b>【项目特征】</b> 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	235.13	16.95	3985.45
151	011404001004	墙面喷刷涂料	<b>【项目特征】</b> 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	705.38	27.45	19362.68
		天棚工程					18746.1

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
152	011302001016	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	69.46	130.46	9061.75
153	011403001003	抹灰面油漆	<b>【项目特征】</b> 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	222.39	36.68	8157.27
154	011403003008	天棚刮腻子	<b>【项目特征】</b> 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	74.13	20.60	1527.08
		室内装修(门窗工程)					20159.7
155	010801001009	成品木门	<b>【项目特征】</b> 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	26.46	617.54	16340.11
156	010802003001	乙级防火防盗门	<b>【项目特征】</b> 1. 门类型:M7 2. 框截面尺寸:1400*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套等	m2	2.94	667.17	1961.48
157	010807001004	铝合金平开窗	<b>【项目特征】</b> 1. 窗类型:C3 2. 框材质、外围尺寸:1800*1150mm 3. 铝合金平开窗	m2	3.65	509.07	1858.11
		三层					144475.64

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					12497.2
158	011701001003	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	5.55	107.74	597.96
159	011705001007	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m2	6.72	17.33	116.46
160	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊项天棚 2. 垃圾集中清理	m2	78.64	11.47	902.00
161	011708002003	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除外墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m2	102.08	37.57	3835.15
162	011709001003	栏杆、栏板拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯栏杆 2. 垃圾集中清理	m	8.4	32.73	274.93
163	011709002003	隔断隔墙拆除	【项目特征】 1. 拆除卫生间隔断 2. 垃圾集中清理	m2	7.68	22.01	169.04
164	011710002003	金属门窗拆除	【项目特征】 1. 拆除原有旧门窗 2. 垃圾集中清理	樘	15	43.21	648.15
165	01B003	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	15.59	149.81	2335.54
166	01B009	垃圾清理	【项目特征】 1. 垃圾清理下楼 2. 完成此项所包含的全部内容	m3	15.59	232.07	3617.97
		改造工程					131978.44
		新建墙体					11699.39
167	010401002003	窗户封堵	【项目特征】 1. 部位:外墙窗户 2. 红砖窗户封堵 3. 窗户贴反光膜	m3	0.19	1047.61	199.05

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
168	010401007003	零星砌砖	<b>【项目特征】</b> 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	0.07	847.61	59.33
169	010402001003	砌块墙	<b>【项目特征】</b> 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:370mm、400mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气块 4. 勾缝要求:原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	4.11	705.43	2899.32
170	010501002003	卫生间陶粒垫层	<b>【项目特征】</b> 1. 内填陶粒 2. 部位:卫生间墩台处	m3	1.06	338.42	358.73
171	011207001004	新建石膏板隔墙	<b>【项目特征】</b> 1. 厚度:200mm以内 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 内填隔音棉 4. C100系列轻钢龙骨@400mm	m2	30.08	272.04	8182.96
		室内装修(卫生间)					9961.8
		楼地面装饰工程					1736.38
172	010904002003	楼(地)面涂膜防水	<b>【项目特征】</b> 1. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍	m2	18.32	39.19	717.96
173	011102003004	块料楼地面	<b>【项目特征】</b> 1. 400*400mm防滑地砖 2. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍,上翻1m(单列)	m2	6.72	151.55	1018.42
		天棚工程					2448.94

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
174	011302001017	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 300*300mm铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	15.48	158.20	2448.94
		其他装饰工程					5776.48
175	011207003006	卫生间隔断	<b>【项目特征】</b> 1. 定制18mm厚高密度抗倍特板隔断	m2	8.06	450.00	3627.00
176	011207003007	小便斗隔断	<b>【项目特征】</b> 1. 小便斗成品隔断	m2	0.54	200.00	108.00
177	011505001003	洗漱台	<b>【项目特征】</b> 1. 石材台面 2. 台面开孔	m2	1.58	817.78	1292.09
178	011505003004	镜面玻璃	<b>【项目特征】</b> 1. 镜面玻璃品种、规格:成品定制银镜	m2	2.72	275.51	749.39
		室内装修(资料储存室、办公室、综合办公室、走道)					47325.29
		楼地面装饰工程					2815.09
179	011105006012	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	83.09	33.88	2815.09
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					26580.14

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
180	011201001002	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 墙体类型:轻体砖隔墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:18mm1: 3水泥砂浆抹灰	m2	31.74	38.81	1231.83
181	011403003009	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	255.27	16.95	4326.83
182	011404001005	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	765.81	27.45	21021.48
		天棚工程					17930.06
183	011302001018	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	68.91	130.46	8990.00
184	011403001004	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	205.3	36.68	7530.40
185	011403003010	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	68.43	20.60	1409.66
		室内装修(党建室)					14240.33
		楼地面装饰工程					818.54

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 32 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
186	011105006013	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	24.16	33.88	818.54
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4623.74
187	011205001018	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料:亚克力装饰板面层 3. 基层材料:15mm防火阻燃板	m <sup>2</sup>	7.45	243.46	1813.78
188	011205001019	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料:木饰面成品双面板饰面层(芯板为OSB,面层为3mm的面板,总厚度为18mm) 3. 基层材料:15mm防火阻燃板 4. 30*40木方龙骨	m <sup>2</sup>	7.76	168.72	1309.27
189	011403003011	墙面刮腻子	<b>【项目特征】</b> 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m <sup>2</sup>	15.11	16.95	256.11
190	011404001006	墙面喷刷涂料	<b>【项目特征】</b> 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m <sup>2</sup>	45.34	27.45	1244.58
		天棚工程					8798.05

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
191	011302001019	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	37.81	130.46	4932.69
192	011302001020	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 基层阻燃板 4. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 5. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	2.03	205.79	417.75
193	011303002004	灯带(槽)	<b>【项目特征】</b> 1. 灯带形式、尺寸:悬挑式灯槽 2. 12mm厚纸面石膏板面层外刷白色无机涂料饰面	m2	10.31	211.98	2185.51
194	011303002005	灯带(槽)	<b>【项目特征】</b> 1. 灯带形式、尺寸:轨道灯槽 2. 基层阻燃板	m2	1.93	252.31	486.96
195	011502001001	黑钛不锈钢条	<b>【项目特征】</b> 1. 宽度:20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢	m	24.9	31.13	775.14
		室内装修(阅览室)					26257.63

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					26.77
196	011105006014	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	0.79	33.88	26.77
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					19459.7
197	011205001020	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料:木饰面成品双面板饰面层(芯板为OSB,面层为3mm的面板,总厚度为18mm)	m <sup>2</sup>	5.04	56.50	284.76
198	011403003012	墙面刮腻子	<b>【项目特征】</b> 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m <sup>2</sup>	5.77	16.95	97.80
199	011404001007	墙面喷刷涂料	<b>【项目特征】</b> 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m <sup>2</sup>	28.22	27.45	774.64
200	011501001001	定制柜	<b>【项目特征】</b> 1. 材料种类、规格:定制开架柜,18mm厚双饰面板(环保等级ENF级别)	m <sup>2</sup>	5.86	550.00	3223.00
201	011501001002	定制书桌	<b>【项目特征】</b> 1. 材料种类、规格:定制书桌,18mm厚双饰面板(环保等级ENF级别)	m <sup>2</sup>	2.06	1200.00	2472.00
202	011501002003	定制书架	<b>【项目特征】</b> 1. 材料种类、规格:18mm厚双饰面板(环保等级ENF级别)定制书架带灯带	m <sup>2</sup>	25.75	450.00	11587.50
203	011501003001	水吧台	<b>【项目特征】</b> 1. 人造石水吧台	m <sup>2</sup>	1.2	850.00	1020.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		天棚工程					6771.16
204	011302001021	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	48.1	130.46	6275.13
205	011303002006	灯带(槽)	<b>【项目特征】</b> 1. 灯带形式、尺寸:悬挑式灯槽 2. 12mm厚纸面石膏板面层外刷白色无机涂料饰面	m2	2.34	211.98	496.03
		室内装修(门窗工程)					22494
206	010801001010	成品木门	<b>【项目特征】</b> 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	30.24	617.54	18674.41
207	010802003002	乙级防火防盗门	<b>【项目特征】</b> 1. 门类型:M7 2. 框截面尺寸:1400*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套等	m2	2.94	667.17	1961.48
208	010807001006	铝合金平开窗	<b>【项目特征】</b> 1. 窗类型:C3 2. 框材质、外围尺寸:1800*1150mm 3. 铝合金平开窗	m2	3.65	509.07	1858.11
		四层					330645.98

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					30075.55
209	011701001004	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	18	107.74	1939.32
210	011705001008	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m2	6.72	17.33	116.46
211	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m2	196.8	11.47	2257.30
212	011708002004	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除外墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m2	102.08	37.57	3835.15
213	011709001004	栏杆、栏板拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯栏杆 2. 垃圾集中清理	m	8.4	32.73	274.93
214	011709002004	隔断隔墙拆除	【项目特征】 1. 拆除卫生间隔断 2. 垃圾集中清理	m2	7.68	22.01	169.04
215	011710002004	金属门窗拆除	【项目特征】 1. 拆除原有旧门窗 2. 垃圾集中清理	樘	12	43.21	518.52
216	01B004	拆除原有党建室内装修	【项目特征】 1. 拆除原党建室内造型板等装饰面 2. 完成此项所包含的全部内容	项	1	8000.00	8000.00
217	01B005	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	33.95	149.81	5086.05
218	01B010	垃圾清理	【项目特征】 1. 垃圾清理下楼 2. 完成此项所包含的全部内容	m3	33.95	232.07	7878.78
		改造工程					300570.43
		新建墙体					15951.11

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
219	010401002004	窗户封堵	【项目特征】 1. 部位:外墙窗户 2. 红砖窗户封堵 3. 窗户贴反光膜	m3	0.78	1047.61	817.14
220	010401007004	零星砌砖	【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	0.07	847.61	59.33
221	010402001004	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:370mm、400mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气块 4. 勾缝要求:原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	3.97	705.43	2800.56
222	010501002004	卫生间陶粒垫层	【项目特征】 1. 内填陶粒 2. 部位:卫生间墩台处	m3	1.06	338.42	358.73
223	011207001005	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度:200mm以内 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 内填隔音棉 4. C100系列轻钢龙骨@400mm	m2	35.75	272.04	9725.43
224	011207001006	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度:200mm以内 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉 5. C100系列轻钢龙骨@400mm	m2	8.05	272.04	2189.92
		室内装修(卫生间)					9961.8
		楼地面装饰工程					1736.38

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
225	010904002004	楼(地)面涂膜防水	【项目特征】 1. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍	m2	18.32	39.19	717.96
226	011102003005	块料楼地面	【项目特征】 1. 400*400mm防滑地砖 2. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍, 上翻1m(单列)	m2	6.72	151.55	1018.42
		天棚工程					2448.94
227	011302001022	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用60系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在800*1200mm, 次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1000mm, 同时做防锈处理	m2	15.48	158.20	2448.94
		其他装饰工程					5776.48
228	011207003008	卫生间隔断	【项目特征】 1. 定制18mm高密度抗倍特板隔断	m2	8.06	450.00	3627.00
229	011207003009	小便斗隔断	【项目特征】 1. 小便斗成品隔断	m2	0.54	200.00	108.00
230	011505001004	洗漱台	【项目特征】 1. 石材台面 2. 台面开孔	m2	1.58	817.78	1292.09
231	011505003005	镜面玻璃	【项目特征】 1. 镜面玻璃品种、规格: 成品定制银镜	m2	2.72	275.51	749.39
		室内装修(配音间)					23962.98
		楼地面装饰工程					6643

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 39 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
232	011105006015	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	15.27	29.64	452.60
233	011109001014	防静电活动地板	【项目特征】 1. 200mm高架空防静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m <sup>2</sup>	17.4	355.77	6190.40
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					13788.01
234	010801001011	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m <sup>2</sup>	1.89	1596.81	3017.97
235	011205001021	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m <sup>2</sup>	35.54	303.04	10770.04
		天棚工程					3531.97
236	011302001023	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 600*600*25mm阻燃吸声天花模块安装 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m <sup>2</sup>	17.41	202.87	3531.97
		室内装修(休息室)					4270.88
		楼地面装饰工程					462.09

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
237	011105006016	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	15.59	29.64	462.09
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1203.24
238	011403001005	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	36.35	27.45	997.81
239	011403003013	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m <sup>2</sup>	12.12	16.95	205.43
		天棚工程					2605.55
240	011302001024	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m <sup>2</sup>	16.47	158.20	2605.55
		室内装修(导播间)					25676.72
		楼地面装饰工程					6364.32
241	011105006017	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	14.03	29.64	415.85
242	011109001015	防静电活动地板	【项目特征】 1. 200mm高架空防静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m <sup>2</sup>	16.72	355.77	5948.47
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					14627.81

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
243	010801001012	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.89	1596.81	3017.97
244	010807001008	观察窗	【项目特征】 1. 窗类型:双层平板玻璃10mm+不锈钢窗套,观察窗收边木龙骨 2. 窗尺寸:2240*1470mm	m2	2.53	471.02	1191.68
245	011205001022	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	30.04	303.04	9103.32
246	011205001023	造型装饰板墙面	【项目特征】 1. 木工板基础层 2. 外安装双面装饰板(芯板为osb,面层为3mm的面板,总厚度为18mm) 3. 内装灯带(单列) 4. 外安装发光字(单列)	m2	1.69	109.67	185.34
247	011508001002	不锈钢包边发光字	【项目特征】 1. 不锈钢包边发光字(靖边融媒+地球图标)	个	5	225.90	1129.50
		天棚工程					4684.59

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 42 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
248	011302001025	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 铝方通W80*40*1mm@80 2. 采用C型轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	11.42	285.82	3264.06
249	011302001026	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 造型边顶铝方通W80*40*1mm@80 2. 采用C型轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	4.97	285.82	1420.53
		室内装修(多功能演播室)					151247.4
		楼地面装饰工程					21078.25
250	011103003005	塑胶板地面	<b>【项目特征】</b> 1. 套色塑胶地板饰面层 2. 3mm水泥自流平地面基础层	m2	81.63	158.39	12929.38
251	011103003006	塑胶板地面	<b>【项目特征】</b> 1. 地台面层:套色塑胶地板饰面层 2. 木工板框架基础层 3. 木工板框架地台基础层 4. 不锈钢L扣条收边	m2	34.98	181.03	6332.43

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 43 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
252	011105006018	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	31.16	29.64	923.58
253	011505003006	钢化玻璃	【项目特征】 1. 地台侧面灯箱外安装钢化玻璃封面	m <sup>2</sup>	1.41	180.46	254.45
254	01B006	地台灯槽	【项目特征】 1. 高度:100mm 2. 铝合金灯槽(含灯带) 3. 灯槽木盒子	m	34.36	18.58	638.41
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					89166.47
255	010801001013	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M5 2. 框截面尺寸:1580*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m <sup>2</sup>	3.32	1596.81	5301.41
256	010801001014	隐藏门	【项目特征】 1. 门类型:成品套装门外贴阻燃聚酯吸音板 2. 门尺寸:800*2000 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m <sup>2</sup>	1.6	530.83	849.33
257	011205001024	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m <sup>2</sup>	90.27	303.04	27355.42

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
258	011205001025	装饰墙板突出板	<b>【项目特征】</b> 1. 木工板基础框架, 30*30固定龙骨固定框架 2. 木工板造型基础层 3. 阻燃聚酯吸音板 4. 安装灯带(安装单列)	m <sup>2</sup>	20.59	248.75	5121.76
259	011502001002	金属装饰线	<b>【项目特征】</b> 1. LED屏幕(单列) 2. 不锈钢收边	m	17.3	31.13	538.55
260	01B007	舞美造型墙	<b>【项目特征】</b> 1. 40*40方钢骨架 2. 木工板基础层 3. 石膏板饰面层 4. 乳胶漆饰面 5. 中间布置亚克力灯箱 6. LED屏幕(安装单列)	项	2	25000.00	50000.00
		天棚工程					41002.68
261	011302001027	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 纤维吸音板吊顶 2. 采用60系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在800*1200mm, 次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi$ 8钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1000mm, 同时做防锈处理	m <sup>2</sup>	120.82	339.37	41002.68
		室内装修(会议室)					28351.73
		楼地面装饰工程					15157.08
262	011104001001	地毯楼地面	<b>【项目特征】</b> 1. 地面20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设地毯	m <sup>2</sup>	58.8	184.49	10848.01

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
263	011104002002	木地板	<b>【项目特征】</b> 1. 12mm木地板面层 2. 15mm防火阻燃板 3. 30*40mm木方龙骨 4. 成品收边条	m <sup>2</sup>	10.78	340.80	3673.82
264	011105006019	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	18.75	33.88	635.25
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4117.24
265	011205001026	装饰板墙面	<b>【项目特征】</b> 1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料:木饰面成品双面板饰面层(芯板为osb,面层为3mm的面板,总厚度为18mm) 3. 基层材料:15mm防火阻燃板 4. 30*40木方龙骨	m <sup>2</sup>	12.62	168.72	2129.25
266	011403003014	墙面刮腻子	<b>【项目特征】</b> 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m <sup>2</sup>	20.02	16.95	339.34
267	011404001008	墙面喷刷涂料	<b>【项目特征】</b> 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m <sup>2</sup>	60.06	27.45	1648.65
		天棚工程					9077.41

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
268	011302001028	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	60.52	130.46	7895.44
269	011302001029	平面吊顶天棚	<b>【项目特征】</b> 1. 黑色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	9.06	130.46	1181.97
		室内装修(办公室、职工之家、化妆间、媒体资料室/机房、走道)					24489.57
		楼地面装饰工程					1986.72
270	011105006020	不锈钢踢脚线	<b>【项目特征】</b> 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	58.64	33.88	1986.72
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					11873

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 47 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
271	011201001003	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 墙体类型:轻体砖隔墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:18mm1: 3水泥砂浆抹灰	m2	22.38	38.81	868.57
272	011403003015	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	110.82	16.95	1878.40
273	011404001009	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	332.46	27.45	9126.03
		天棚工程					10629.85
274	011302001030	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm厚纸面石膏板面层 3. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi$ 8钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	50.63	130.46	6605.19
275	011403001006	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	92.42	36.68	3389.97
276	011403003016	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	30.81	20.60	634.69
		室内装修(门窗工程)					16658.24

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
277	010801001015	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	13.23	617.54	8170.05
278	010801001016	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M6 2. 框截面尺寸:1800*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	7.56	617.54	4668.60
279	010802003003	乙级防火防盗门	【项目特征】 1. 门类型:M7 2. 框截面尺寸:1400*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套等	m2	2.94	667.17	1961.48
280	010807001009	铝合金平开窗	【项目特征】 1. 窗类型:C3 2. 框材质、外围尺寸:1800*1150mm 3. 铝合金平开窗	m2	3.65	509.07	1858.11
		楼梯间					35940.62
		金属结构工程					16806.8
281	010607006001	钢梯	【项目特征】 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:1T以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆3度	t	2.05	8198.44	16806.80
		楼地面装饰工程					13007.66

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
282	011102001001	石材楼地面	【项目特征】 1. 米黄色石材面层 2. 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1: 3. 素水泥浆一道	m <sup>2</sup>	13.31	349.38	4650.25
283	011503004001	玻璃栏板扶手	【项目特征】 1. 高度:1100mm 2. 规格:12mm厚超白钢化玻璃上扣成品铝合金玻璃卡槽	m	16.05	367.52	5898.70
284	011503004002	玻璃栏板扶手	1. 高度:1100mm 2. 规格:6+6mm夹胶玻璃上扣成品铝合金玻璃卡槽	m	6.69	367.52	2458.71
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					5389.72
285	011403003017	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m <sup>2</sup>	54.83	16.95	929.37
286	011404001010	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m <sup>2</sup>	162.49	27.45	4460.35
		天棚工程					736.44
287	011403001007	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	16.91	36.68	620.26
288	011403003018	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m <sup>2</sup>	5.64	20.60	116.18
		外立面					228083.03
289	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类、规格:预埋铁件	t	0.351	11232.49	3942.60

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
290	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 构件名称:1t以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:构件表面氟碳漆喷涂	t	1.925	6345.95	12215.95
291	011205001027	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位:电梯井道墙 2. 基层:钢骨架 3. 面层:金属雕花板饰面	m <sup>2</sup>	97.87	450.32	44072.82
292	011205001028	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位:外墙面 2. 材料品种、规格:(70mm保温岩棉板+10mm厚一体板面材)复合板 3. 容重为140KG/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	450.05	94.18	42385.71
293	011205001029	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位:外墙面 2. 材料品种、规格:25mm干挂一体板面材 3. 干挂钢骨架	m <sup>2</sup>	15.12	532.84	8056.54
294	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格:6+12A+6钢化中空玻璃 2. 内衬2mm铝塑板(或硅酸钙板灰色)	m <sup>2</sup>	75.29	589.15	44357.10
295	011404001011	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种:外墙真石漆涂料	m <sup>2</sup>	213.24	118.67	25305.19
296	011506001001	装饰板雨篷	[项目特征] 1. 面层:2.5mm厚铝单板雨棚 2. 龙骨:150*100*5mm钢方管,80*80*4钢方管	m <sup>2</sup>	141.03	338.56	47747.12
		室外钢梯					133390.32

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
297	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1m以内	m3	7.21	5.27	38.00
298	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:≥97%	m3	4.12	9.58	39.47
299	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:预拌混凝土	m3	1.35	414.61	559.72
300	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:预拌混凝土	m3	3.62	401.27	1452.60
301	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层模版	m2	4.16	39.59	164.69
302	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 独立基础模版	m2	15.36	82.71	1270.43
303	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢10以上	t	0.052	5022.92	261.19
304	010506009002	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类、规格:预埋铁件	t	0.005	11232.49	56.16
305	010607006002	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 单构件重量:3t以内 3. 防锈、刷油设计要求:①采用人工和电动工具除锈,手工除锈等级应达到ST2级,机械除锈达到Sa2等级;②钢结构除锈干净后,用铁醇酸底漆涂二度后再涂面漆为银灰色纯醇漆二度 4. 构件运输距离自行考虑	t	7.689	14679.19	112868.29









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		一层					70241.39
		拆除工程					8371.77
1	011701001001	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	7.61	107.74	819.90
2	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除墙面瓷砖 2. 垃圾集中清理	m2	55.04	17.56	966.50
3	011708002001	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m2	50.07	8.08	404.57
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m2	154.66	11.47	1773.95
5	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除原有旧门窗 2. 垃圾集中清理	樘	10	43.21	432.10
6	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 拆除楼梯间原楼板 2. 垃圾集中清理	m3	1.46	888.80	1297.65
7	01B001	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	17.87	149.81	2677.10
		改造工程					61869.62
		新建墙体					3504.16
8	010402001001	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：150mm、200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	4.86	721.02	3504.16

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		室内装修(UPS设备室、休息室、传达室、车库)					16966.13
		楼地面装饰工程					1094.32
9	011105006001	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	32.3	33.88	1094.32
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					10697.16
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:18mm1:3水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	19.76	38.81	766.89
11	011403003001	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m <sup>2</sup>	100	16.95	1695.00
12	011404001001	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m <sup>2</sup>	300.01	27.45	8235.27
		天棚工程					5174.65
13	011403003002	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m <sup>2</sup>	39.61	20.60	815.97
14	011404002001	天棚喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m <sup>2</sup>	118.83	36.68	4358.68
		室内装修(餐厅、包间)					12842.5
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					8169.14

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:18mm1:3水泥砂浆抹灰	m2	31.72	38.81	1231.05
16	011403003003	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	69.87	16.95	1184.30
17	011404001002	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	209.61	27.45	5753.79
		天棚工程					4673.36
18	011403003004	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	35.77	20.60	736.86
19	011404002002	天棚喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	107.32	36.68	3936.50
		室内装修(厨房)					19520.8
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					15325.34
20	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:18mm1:3水泥砂浆抹灰	m2	5.34	38.81	207.25
21	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 400*800mm墙砖 2. 瓷砖专用粘贴剂 3. 防水砂浆保护层(单列) 4. 2mmJS聚合物防水层2遍(单列)	m2	61.27	216.37	13256.99

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水砂浆保护层 2. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍	m2	19.1	97.44	1861.10
		天棚工程					4195.46
23	011302001001	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. φ8钢筋吊杆,双向中距≤1000mm,同时做防锈处理	m2	26.52	158.20	4195.46
		室内装修(门窗工程)					9036.03
24	010801001001	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	5.67	617.54	3501.45
25	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:FM乙0921 2. 门洞口尺寸:900*2100 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m2	1.89	629.45	1189.66
26	010802004007	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:M10 2. 门洞口尺寸:1800*2100 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m2	3.96	559.88	2217.12

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:M11 2. 门洞口尺寸:1800*2100 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m2	3.78	562.91	2127.80
		二层					97336.59
		拆除工程					7983.12
28	011701001002	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	4.98	107.74	536.55
29	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除墙面瓷砖 2. 垃圾集中清理	m2	72.66	17.56	1275.91
30	011705001001	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m2	27.5	17.33	476.58
31	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m2	27.5	11.47	315.43
32	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除原有旧门 2. 垃圾集中清理	樘	11	43.21	475.31
33	01B002	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	12.84	149.81	1923.56
34	01B005	垃圾清理	【项目特征】 1. 垃圾清理下楼 2. 完成此项所包含的全部内容	m3	12.84	232.07	2979.78
		改造工程					73180.72
		新建墙体					2917.48

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	010401007001	零星砌砖	【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	0.08	847.61	67.81
36	010501002001	卫生间陶粒垫层	【项目特征】 1. 内填陶粒 2. 部位:卫生间墩台处	m3	0.8	338.42	270.74
37	010402001002	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100mm、200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4. 勾缝要求:原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	3.49	721.02	2516.36
38	011207001001	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度:200mm以内 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉 5. C100系列轻钢龙骨@400mm	m2	0.23	272.04	62.57
		室内装修(卫生间、盥洗室、浴室)					43230.09
		楼地面装饰工程					5949.33
39	011102003001	块料楼地面	【项目特征】 1. 400*400mm防滑地砖 2. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍,上翻1m(单列)	m2	27.25	151.55	4129.74

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	【项目特征】 1. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍	m2	46.43	39.19	1819.59
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					31160.84
41	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:18mm1:3水泥砂浆抹灰	m2	48.7	38.81	1890.05
42	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 400*800mm墙砖 2. 瓷砖专用粘贴剂 3. 防水砂浆保护层(单列) 4. 2mmJS聚合物防水层2遍(单列)	m2	113.12	216.37	24475.77
43	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水砂浆保护层 2. 2mmJS-II型聚合物防水涂膜2遍	m2	49.21	97.44	4795.02
		天棚工程					4310.95
44	011302001002	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用60系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. φ8钢筋吊杆,双向中距≤1000mm,同时做防锈处理	m2	27.25	158.20	4310.95
		其他装饰工程					1808.97
45	011505001001	洗漱台	【项目特征】 1. 石材台面	m2	1.26	817.78	1030.40

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格:成品定制银镜	m2	2.1	275.51	578.57
47	01B003	成品浴帘	[项目特征] 1. 成品浴帘 2. 尺寸:1700*2100mm	个	2	100.00	200.00
		室内装修(机房、播出监控机房、值机室、宿舍、走道)					27033.15
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					16963.42
48	011201001005	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比:18mm1:3水泥砂浆抹灰	m2	4.88	38.81	189.39
49	011403003005	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	168.92	16.95	2863.19
50	011404001003	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	506.77	27.45	13910.84
		天棚工程					10069.73
51	011403003006	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	77.08	20.60	1587.85
52	011404002003	天棚喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	231.24	36.68	8481.88
		室内装修(门窗工程)					16172.75

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	010801001004	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M4 2. 框截面尺寸:800*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m <sup>2</sup>	6.72	617.54	4149.87
54	010801001005	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m <sup>2</sup>	11.34	617.54	7002.90
55	010802004003	钢质防火门	【项目特征】 1. 门类型:M8 2. 门洞口尺寸:900*2100 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m <sup>2</sup>	5.67	540.74	3066.00
56	01B004	防盗网	【项目特征】 1. 部位:外窗 2. 材料品种、规格:防盗网	m <sup>2</sup>	8.1	150.00	1215.00
57	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	【项目特征】 1. 洞口尺寸:1450*1200mm 2. 材料品种、规格:全玻璃12mm钢化玻璃	m <sup>2</sup>	1.74	424.70	738.98
		楼梯间					14909.51
		楼地面装饰工程					2116.48
58	011105006002	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线	m	62.47	33.88	2116.48
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					6841.5

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	011403003007	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	68.9	16.95	1167.86
60	011404001004	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	206.69	27.45	5673.64
		天棚工程					2116.73
61	011403003008	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	16.2	20.60	333.72
62	011404002004	天棚喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	48.61	36.68	1783.01
		门窗工程					3834.8
63	010802004004	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:FM乙1522 2. 洞口尺寸:1500*2200 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m2	3.3	572.59	1889.55
64	010801001006	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M12 2. 框截面尺寸:1500*2100mm 3. 五金材料、品种、规格:合页、门档、门套、执手锁等	m2	3.15	617.54	1945.25
		室内楼梯					11748.4
65	010607006001	钢梯	【项目特征】 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:1T以内 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆3度	t	0.981	8198.44	8042.67









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-家具工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		功能类					32830
1	01B001	定制文化标语	<b>【项目特征】</b> 1. 规格、尺寸:1600*1200mm 2. 颗粒板, 耐火等级二级, 环保等级ENF 3. 具体详见家具清单表	套	1	600.00	600.00
2	01B002	定制文化标语	<b>【项目特征】</b> 1. 规格、尺寸:10000*2000mm 2. 颗粒板, 耐火等级二级, 环保等级ENF 3. 具体详见家具清单表	套	1	8000.00	8000.00
3	01B003	定制文化标语	<b>【项目特征】</b> 1. 规格、尺寸:5000*1600mm 2. 颗粒板, 耐火等级二级, 环保等级ENF 3. 具体详见家具清单表	套	2	3500.00	7000.00
4	01B004	装饰画	<b>【项目特征】</b> 1. 规格、尺寸:600*900mm 2. 具体详见家具清单表	个	2	750.00	1500.00
5	01B005	展台	<b>【项目特征】</b> 1. 规格、尺寸:450*450*800mm 2. 具体详见家具清单表	个	3	850.00	2550.00
6	01B006	定制弧形展台	<b>【项目特征】</b> 1. 规格、尺寸:1600*400*800mm 2. 具体详见家具清单表	个	1	2200.00	2200.00
7	01B007	乒乓球案	<b>【项目特征】</b> 1. 符合国标要求 2. 具体详见家具清单表	个	1	1800.00	1800.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-家具工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	01B008	健身器材	【项目特征】 1. 健身器材 2. 具体详见家具清单表	个	1	2500.00	2500.00
9	01B009	办公室铭牌	【项目特征】 1. 亚克力材质 2. 具体详见家具清单表	个	72	65.00	4680.00
10	01B010	展台	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2200*400*800mm 2. 具体详见家具清单表	个	1	2000.00	2000.00
		家具类					580460
11	01B011	皮质休闲椅	【项目特征】 1. 皮质休闲椅 2. 具体详见家具清单表	个	6	1200.00	7200.00
12	01B012	沙发	【项目特征】 1. 规格、尺寸:850*800*720mm 2. 具体详见家具清单表	个	15	650.00	9750.00
13	01B013	沙发	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2200*880*720mm 2. 具体详见家具清单表	个	6	1350.00	8100.00
14	01B014	沙发	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2200*880*720mm 2. 具体详见家具清单表	个	15	1350.00	20250.00
15	01B015	茶几	【项目特征】 1. 规格、尺寸:400*400mm 2. 具体详见家具清单表	个	2	350.00	700.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-家具工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	01B016	沙发茶几组合	【项目特征】 1. 规格、尺寸:三人位沙发: 2200*880*720mm、单人位沙发: 850*800*720mm、单人位沙发: 850*800*720mm、茶几: 600*1200*450mm 2. 具体详见家具清单表	套	2	4000.00	8000.00
17	01B017	化妆台	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2200*600mm 2. 具体详见家具清单表	个	2	1000.00	2000.00
18	01B018	成品衣柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1200*600*2100mm 2. 具体详见家具清单表	个	4	3000.00	12000.00
19	01B019	成品衣柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1500*600*2100mm 2. 具体详见家具清单表	个	4	3200.00	12800.00
20	01B020	隐私帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2800*2000mm 2. 具体详见家具清单表	个	2	150.00	300.00
21	01B021	百叶窗帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2000*2000mm 2. 具体详见家具清单表	个	36	200.00	7200.00
22	01B022	百叶窗帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1800*2000mm 2. 具体详见家具清单表	个	11	180.00	1980.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-家具工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	01B023	茶几	【项目特征】 1. 规格、尺寸:350*600mm 2. 具体详见家具清单表	个	11	410.00	4510.00
24	01B024	隐私帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1600*2000mm 2. 具体详见家具清单表	个	2	110.00	220.00
25	01B025	百叶窗帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1200*2000mm 2. 具体详见家具清单表	个	22	120.00	2640.00
26	01B026	布帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸:10500*3200mm 2. 具体详见家具清单表	个	1	550.00	550.00
27	01B027	会议桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸:4200*700mm 2. 具体详见家具清单表	张	1	6280.00	6280.00
28	01B028	会议桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸:5000*1500mm 2. 具体详见家具清单表	张	2	12200.00	24400.00
29	01B029	办公桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1200*600mm 2. 具体详见家具清单表	张	38	2850.00	108300.00
30	01B030	办公桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1500*650mm 2. 具体详见家具清单表	张	36	3200.00	115200.00
31	01B031	办公桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1700*700mm 2. 具体详见家具清单表	张	6	3500.00	21000.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-家具工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	01B032	办公桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2000*700mm 2. 具体详见家具清单表	张	6	3800.00	22800.00
33	01B033	餐厅桌椅组合	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1500*750mm 2. 具体详见家具清单表	套	8	2000.00	16000.00
34	01B034	餐厅桌椅组合	【项目特征】 1. 规格、尺寸:750*750mm 2. 具体详见家具清单表	套	2	750.00	1500.00
35	01B035	取餐台	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1000*600mm 2. 具体详见家具清单表	个	4	450.00	1800.00
36	01B036	清洁柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2000*600mm 2. 具体详见家具清单表	个	1	850.00	850.00
37	01B037	圆餐桌椅	【项目特征】 1. 规格、尺寸:直径1500mm 2. 具体详见家具清单表	套	1	850.00	850.00
38	01B038	备餐柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1200*400*900mm 2. 具体详见家具清单表	个	1	500.00	500.00
39	01B039	办公椅	【项目特征】 1. 办公椅 2. 具体详见家具清单表	个	121	400.00	48400.00
40	01B040	椅子	【项目特征】 1. 椅子 2. 具体详见家具清单表	个	8	400.00	3200.00
41	01B041	记者椅	【项目特征】 1. 记者椅 2. 具体详见家具清单表	个	80	400.00	32000.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-家具工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	01B042	圆桌	【项目特征】 1. 圆桌直径1000mm 2. 具体详见家具清单表	套	2	500.00	1000.00
43	01B043	档案柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1000*400*2200mm 2. 具体详见家具清单表	个	14	300.00	4200.00
44	01B044	档案柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1200*400*2200mm 2. 具体详见家具清单表	个	39	320.00	12480.00
45	01B045	档案柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1500*350*2200mm 2. 具体详见家具清单表	个	12	350.00	4200.00
46	01B046	文件柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1000*350*220mm 2. 具体详见家具清单表	个	6	300.00	1800.00
47	01B047	设备柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:3600*600*2200mm 2. 具体详见家具清单表	个	1	1500.00	1500.00
48	01B048	单人床	【项目特征】 1. 规格、尺寸:3600*600*2200mm 2. 具体详见家具清单表	张	12	4500.00	54000.00
		电器类					173830
49	01B049	饮水机	【项目特征】 1. 饮水机 2. 具体详见家具清单表	台	41	130.00	5330.00









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水					6552.55
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	14.61	54.70	799.17
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	19.45	44.94	874.08
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	17.67	34.72	613.50

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	98.58	30.78	3034.29
5	031001006014	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	40.01	30.78	1231.51
		排水					5368.31
6	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:承插塑料排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	29.87	67.57	2018.32
7	031001006015	塑料管	[项目特征] 1. 材质:承插塑料排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	17.8	61.11	1087.76









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配电箱					12292.83
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 演播室1楼配电箱 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 挂墙明装距地1.6米 [工作内容] 1. 安装	台	1	4097.61	4097.61
2	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 演播室2楼配电箱 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 挂墙明装距地1.6米 [工作内容] 1. 安装	台	1	4097.61	4097.61
3	030402012014	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 演播室4楼配电箱 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 挂墙明装距地1.6米 [工作内容] 1. 安装	台	1	4097.61	4097.61
		桥架电缆					304.76
4	030409001009	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6.0 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	8.71	34.99	304.76
		配管配线					8914.42
5	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	110.85	15.25	1690.46

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	209.38	19.29	4038.94
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	350.94	4.28	1502.02
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:BV-1.5 [工作内容] 1. 配线	m	343.87	3.41	1172.60
9	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:BV-6 [工作内容] 1. 配线	m	77.45	6.59	510.40
		灯具					38246.57
10	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED筒灯 2. 型号:24W 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	30	85.47	2564.10
11	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED筒灯LED透镜直发光平板灯 2. 型号:600*600 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	33	125.87	4153.71
12	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号:光源:LED 色温:3000K [工作内容] 1. 安装	m	214.03	48.97	10481.05









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		视频监控系统					11566.67
1	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:视频监控机柜 2. 内含:包含服务器, 核心交换机, 显示器, [工作内容] 1. 安装	台	1	5315.27	5315.27
2	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:半球摄像机 [工作内容] 1. 安装	台	9	694.60	6251.40
		综合布线					59981.26
3	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:双口网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	87	50.17	4364.79
4	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	83	45.12	3744.96
5	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电桥架 200*100 [工作内容] 1. 安装	m	158.11	85.01	13440.93
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	487.49	15.25	7434.22
7	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:UTP6 [工作内容] 1. 配线	m	6055.55	4.34	26281.09









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:智能配电箱 2. 规格:600*800*350 [工作内容] 1. 安装	台	1	3071.05	3071.05
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:开关电源350W 2. 型号:规格:350W-24V LED电源(带防雨箱) 3. 电压(kV):AC220V [工作内容] 1. 安装	台	28	647.61	18133.08
3	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED线条灯L1A 2. 型号:光源:LED 色温:3000K L=1M [工作内容] 1. 安装	套	137	147.29	20178.73
4	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED线条灯L1B 2. 型号:光源:LED 色温:3000K L=0.5M [工作内容] 1. 安装	套	2	172.54	345.08
5	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED线条灯L1C 2. 型号:光源:LED 色温:3000K L=0.5M [工作内容] 1. 安装	套	3	157.39	472.17
6	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号:光源:LED 色温:3000K [工作内容] 1. 安装	m	190	48.97	9304.30

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED筒灯 2. 型号:光源: LED 色温: 3000K [工作内容] 1. 安装	m	12	48.97	587.64
8	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED面板灯 [工作内容] 1. 安装	套	3	125.87	377.61
9	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-1KV-3*4 3. 敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	500	22.31	11155.00
10	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:ZR-RVV-2*4 [工作内容] 1. 配线	m	350	6.38	2233.00
11	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:RVSP-2*2*0.75 [工作内容] 1. 配线	m	30	3.78	113.40
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	30	54.18	1625.40
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	260	33.23	8639.80

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	380	11.93	4533.40
15	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	240	13.52	3244.80
16	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	80	15.25	1220.00
合 计							85234.46





## （一）办公家具分项报价清单

项目名称：靖边县融媒体中心改造及展演采购项目

项目编号：JBJY-GK-2026012

序号	内容	规格型号	品牌	生产厂家
一	功能类			
1	定制文化标语 1.6m*1.2m	1.6m*1.2m	定制	陕西启越实业有限公司
2	定制文化标语10m*2m	10m*2m	定制	陕西启越实业有限公司
3	定制文化标语5m*1.6m	5m*1.6m	定制	陕西启越实业有限公司
4	装饰画600mm*900mm	600mm*900mm	定制	陕西启越实业有限公司
5	展台 450mm*450mm*800mm	450mm*450mm*800mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
6	展台 2200mm*400mm*800mm	2200mm*400mm*800mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
7	定制弧形展台 1600mm*400mm*800mm	1600mm*400mm*800mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
8	乒乓球案	国标	瑞世达	山东瑞世达体育器材有限公司
9	健身器材	国标	瑞世达	山东瑞世达体育器材有限公司
10	办公室铭牌	国标	定制	陕西启越实业有限公司
二	家具类			
1	休闲椅	国标	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
2	沙发 850mm*800mm*720mm	850mm*800mm*720mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
3	沙发 2000mm*880mm*720mm	2000mm*880mm*720mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
4	沙发 2200mm*880mm*720mm	2200mm*880mm*720mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
5	茶几400mm*400mm	400mm*400mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
6	茶几350mm*600mm	350mm*600mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司

7	沙发茶几组合三人位 沙发： 2200mm*880mm*720mm 单人位沙发： 850mm*800mm*720mm 单人位沙发： 850mm*800mm*720mm 茶几： 600mm*1200mm*450mm	沙发茶几组合三人位 沙发： 2200mm*880mm*720mm 单人位沙发： 850mm*800mm*720mm 单人位沙发： 850mm*800mm*720mm 茶几： 600mm*1200mm*450mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
8	化妆台2200mm*600mm	2200mm*600mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
9	成品衣柜 1200mm*600mm*2100mm	1200mm*600mm*2100mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
10	成品衣柜 1500mm*600mm*2100mm	1500mm*600mm*2100mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
11	隐私帘2800mm*2000mm	2800mm*2000mm	定制	陕西启越实业有限公司
12	隐私帘1600mm*2000mm	1600mm*2000mm	定制	陕西启越实业有限公司
13	百叶窗帘 2000mm*2000mm	2000mm*2000mm	定制	陕西启越实业有限公司
14	百叶窗帘 1800mm*2000mm	1800mm*2000mm	定制	陕西启越实业有限公司
15	百叶窗帘 1200mm*2000mm	1200mm*2000mm	定制	陕西启越实业有限公司
16	布帘10.5m*3.2m	10.5m*3.2m	定制	陕西启越实业有限公司
17	会议桌4200mm*700mm	4200mm*700mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
18	会议桌5000mm*1500mm	5000mm*1500mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
19	办公桌1200mm*600mm	1200mm*600mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
20	办公桌1500mm*650mm	1500mm*650mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
21	办公桌1700mm*700mm	1700mm*700mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
22	办公桌2000mm*700mm	2000mm*700mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
23	餐厅桌椅组合 1500mm*750mm	1500mm*750mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
24	餐厅桌椅组合	750mm*750mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司

	750mm*750mm			
25	取餐台1000mm*600mm	1000mm*600mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
26	清洁柜2000mm*600mm	2000mm*600mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
27	圆餐桌椅组合直径 1500mm	1500mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
28	备餐柜 1200mm*400mm*900mm	1200mm*400mm*900mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
29	办公椅	国标	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
30	椅子	国标	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
31	记者椅	国标	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
32	圆桌直径1000mm	1000mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
33	档案柜 1000mm*400mm*2200mm	1000mm*400mm*2200mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
34	档案柜 1200mm*400mm*2200mm	1200mm*400mm*2200mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
35	档案柜 1500mm*350mm*220mm	1500mm*350mm*220mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
36	文件柜 1200mm*350mm*220mm	1200mm*350mm*220mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
37	设备柜 3600mm*600mm*2200mm	3600mm*600mm*2200mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
38	单人床 1000mm*2000mm*350mm	1000mm*2000mm*350mm	大雄	陕西大雄家具制造有限公司
<b>三</b>	<b>电器类</b>			
1	饮水机	WYDRDP-4	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司
2	电视机	R65DB	丽锐	广东丽锐电子有限公司
3	小厨宝	WYDRAR-6 6L	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司
4	热水器	WYDRRA-60	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司
5	1.5P 空调	KFR-35GW/KBP211+A1G	志高	广东志格空调有限公司
6	3P 柜机空调	KFR-72LW/BBP96+A1G+ Y2	志高	广东志格空调有限公司
7	换气扇	通用	路易安	海盐路易安华电器公司

			华	
8	浴霸	300mm*600mm	路易安 华	海盐路易安华电器公司
小计大写：捌拾伍万柒仟玖佰陆拾元捌角整			小写：857960.80元	

供应商公章：陕西启越实业有限公司

法定代表人或被授权人（签章）：姚金荣

日期：2026年06月09日