工程项目清单费用汇总表

工程名称:长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目	43600
合　　计		43600

工程项目总造价表

项目名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目	43,600.00			40,000.00	3600	
1.1	长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目	43,600.00			40,000.00	3600	
合计		43,600.00			40,000.00	3600	

工程项目清单费用汇总表

工程名称:长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目	43600
合　　计		43600

单位工程清单费用汇总表

工程名称:长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	40000
3.1	暂列金额	40000
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	40000
5	增值税	3600
6	单位工程造价	43600
合　　计		43600

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		车行道工程					
1	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.5cm细粒式沥青混凝土(AC-13） 2.粘层油0.3kg/㎡ 3.1cm应力吸收层 4.粘层油0.5kg/㎡ [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	11927.49		
2	04B001	路面拉毛	[项目特征] 1.原水泥路面拉毛(深度10mm)	m2	11927.49		
3	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m2	240		
4	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	240		
5	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:原水泥路面破损修复，原水泥板块挖出外运 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	186.95		
		附属工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:丁式路缘石(C30水泥混凝土预制) 2.垫层材料品种、厚度:2cmM10水泥砂浆 3.基座尺寸、混凝土强度等级:15*15,C20水泥混凝土 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	540		
7	030409014001	揭盖混凝土盖板	[项目特征] 1.种类:揭混凝土盖板 2.规格:盖板长度≤1000 mm [工作内容] 1.揭、盖、移动电缆沟盖板	m	700		
8	030409014002	揭盖混凝土盖板	[项目特征] 1.种类:揭混凝土盖板 2.规格:盖板长度≤500 mm [工作内容] 1.揭、盖、移动电缆沟盖板	m	1155		
9	040402017001	沟道盖板	[项目特征] 1.材质:钢筋混凝土盖板 2.规格尺寸:600mm×500mm×100mm 3.强度等级:C30 [工作内容] 1.制作、安装	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040402017002	沟道盖板	[项目特征] 1.材质:钢筋混凝土盖板 2.规格尺寸:880mm×740mm×100mm 3.强度等级:C30 [工作内容] 1.制作、安装	m	30		
11	040204006002	抬高盖板	[项目特征] 1.盖板规格:0.88*0.74 2.升（降）高度:6cm 3.两侧150mm宽，采用C25混凝土 [工作内容] 1.恢复盖板 2.新砼墙	m	700		
12	040204006005	抬高盖板	[项目特征] 1.盖板规格:0.6*0.5 2.升（降）高度:6cm 3.两侧150mm宽，采用C25混凝土 [工作内容] 1.恢复盖板 2.新砼墙	m	1155		
13	040204006003	升高检查井	[项目特征] 1.升（降）高度:6cm [工作内容] 1.拆卸、恢复井盖	座	42		
14	040204006004	更换检查井井框、井盖	[项目特征] 1.检查井种类、规格:Φ700mm,重型可调式球墨铸铁 [工作内容] 1.拆卸、恢复井盖、井圈 2.拆、砌砖墙、抹面 3.废料外运及弃置	座	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040901001001	钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:Φ14螺纹钢筋 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.347		
16	040103005003	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:80米破损盖板外运 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	7.36		
		交通标线					
17	040205007001	标线	[项目特征] 1.材料品种:白色 2.类型:实线 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	710.07		
18	040205007002	标线	[项目特征] 1.材料品种:黄色 2.类型:分界虚线 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	88.93		
		排水渠工程					
19	040501020001	混凝土渠道	[项目特征] 1.断面规格:0.4*0.4 2.垫层、基础材质及厚度:15cm石灰土垫层（3:7） 3.混凝土强度等级:C30水泥混凝土 4.详见图纸设计 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.混凝土构件场内运输	m	454.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1.构件名称:拆除混凝土排水渠 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:40cm*40cm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	10.08		
21	040103005002	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:拆除排水渠外运 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	14.21		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				40000
1.1	暂列金	元			40000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					40000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注

单位工程材料价差表

工程名称：长安区黄良街道仁村2025年省级“千万工程”示范村项目　　　　专业：市政工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计