老高川镇学区智慧操场建设项目采购合同

甲方：府谷县老高川镇学区（以下简称甲方）

乙方：府谷县新嘉科技有限公司（以下简称乙方）

为了保证府谷县老高川镇学区智慧操场建设项目的顺利实施，根据《民法典》等相关法规，甲乙双方就项目建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同，双方共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：府谷县老高川镇学区智慧操场建设项目。

2.项目地点：府谷县老高川镇老高川学校。

3.项目内容：本项目为府谷县老高川镇学区智慧操场建设项目。主要内容包括：1AI 智能体育运动站建设；2 体质健康测试一体化平台；3 智慧体育教学辅助系统；4 配套设施与网络环境改造。具体清单见附件。

二、合同价款

合同总价为大写人民币：伍拾壹万肆仟元整（¥:514000.00），合同价款按照中标价签订，最终项目价以实际完成项目量的决算价为准。

三、付款方式

合同签订后，支付本项目总造价的 40%；项目验收合格后，十个工作日内付清剩余款项。

四、项目期限

该项目供货期为 30 日历天，2026 年 10 月 12 日开工至 2026 年 11 月 11 日完成，若拖延服务期，不能按时完工，每延期一天，乙方须向甲方

缴纳合同价款的2‰的延期损失费。

五、双方责任

1. 甲方：提供施工所需场地、电源，配合乙方施工及验收工作，按约定按时付款。

2. 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场各项目管理及规章制度。

3. 安全责任要求。实施服务期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

4. 履约验收环节现场演示测试，验收时核验功能、计量误差。

六、质保约定

1. 本项目质保期十二个月，自验收合格之日起算。

2. 质保期内，因设备质量或施工问题导致故障，乙方免费维修、更换配件，接到甲方报修后及时响应、到场处理。

3. 人为损坏、私自改装、外力破坏、自然灾害等非乙方原因造成的损坏，不在免费质保范围内。

七、本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

八、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：府谷县老高川镇学区（盖章）　　乙方：府谷县新嘉科技有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：　　法定代表人或委托代理人：

签订日期：2026年10月9日

老高川镇学区智慧操场建设项目价格明细

应用场景	产品名称	品牌	型号	单价	数量	单位	小计
锻炼区	室外AI体育锻炼机	融梦科技	RM-AISPORTS-TDP02	65,000	2	台	130,000
智慧操场教学体测区	室外AI体育教学机	融梦科技	RM-AISPORTS-JXP05	87,000	1	台	87,000
	教学多人拓展配件包	融梦科技	RM-AISPORTS-GoPro20	29,000	1	套	29,000
智慧操场跑步区	AI短跑测试机	融梦科技	RM-AISPORTS-TCP19	72,500	1	台	72,500
	跑步检测拓展配件包（100米）	融梦科技	RM-AISPORTS-GoPro	15,000	1	套	15,000
	AI跑步项目拓展包（50*8）	融梦科技	RM-AISPORTS-MUTI2	12500	1	套	12,500
	AI长跑测试机	融梦科技	RM-AISPORTS-TCP20	72,500	1	台	72,500
	测试立杆	融梦科技	LIGAN3	5,000	4	根	20,000
数据平台	体育数据平台	融梦科技	RM-AISPORTS-Platform01	33,000	1	套	33,000

安装实施	**基础施工及人工费**	1、智慧体育10个室外点位基坑开挖、内置预埋件混凝土浇筑； 2、沥青\塑胶跑道切割，回填，修补，草坪复原，场地清理 3、施工人员人工费（电工、土建、安装技工） 4、现场安全防护、围挡	42,500	1	项	42,500
	管线布线及耗材	1、穿管预埋碳素波纹管/钢管埋地敷设；管路走线。 2、线缆采购设施 网线：室外超六类屏蔽网线（防老化防水） 电源线：RVV3*1.5 / RVV3*2.5 户外护套电源线 光纤（远距离点位）：单模室外光缆 3、其他耗材：防水接头、防水胶、接地扁铁、接地线、膨胀螺栓、扎带、线槽等。				
	设备安装	1、立杆组装安装、智慧设备立杆、监控立杆、打卡点位立杆吊装固定，水平校正；运输、吊装机械费。 2、机箱安装、室外防水弱电箱、电源箱固定，箱内空开、交换机安装。 3、前端设备吊装固定 AI采集终端、短跑测试仪、人脸识别打卡终端固定。				
	接线与通电调试	1、箱内接线：电源、网线压接，理线绑扎，防水接头处理。 2、单机通电：逐个点位通电，检查设备指示灯，排查供电故障。 3、网络调试：交换机配置、IP地址设置，设备接入平台服务器。 4、平台联调：设备和智慧体育云平台对接；人脸识别、计时、打卡、数据上传测试。 5、功能测试：短跑计时、体能打卡、学生数据采集、大屏数据推送全流程测试。				
总计	**伍拾壹万肆仟元整**					**￥514,000.00**