

三、已标价的工程量清单

单位工程清单费用汇总表

工程名称:四十里铺村沿街道路人居环境改造提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四十里铺村沿街道路人居环境改造提升项目 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:平铺砖 2. 厚度:6cm 3. 外运运距:5km	m2	3870.4	14.69	56856.18
2	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一二类土方 2. 挖土深度:0.3m 3. 外运运距:5km	m3	2266.93	28.68	65015.55
3	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:30cm	m2	9840.86	36.65	360667.52
4	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	4144.15	27.78	115124.49
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	13985.01	96.39	1348015.11
6	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:C30混凝土预制 2. 树池尺寸:1200*1200mm	个	51	138.38	7057.38
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:丁式 C30 预制混凝土路缘石 2. 规格: 500*250*100mm	m	1280.77	82.31	105420.18
8	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*380*1000mm 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁箅子 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15 混凝土垫层 4. 材料品种、规格:砖砌雨水口 5. 20mm 厚1: 2 水泥砂浆加5%防水剂	座	20	846.93	16938.60
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1m	m3	321.75	45.23	14552.75
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:》95% 3. 回填方式: 人机配合	m3	293.9	34.36	10098.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四十里铺村沿街道路人居环境改造提升项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯管SN8 DN300 2. 连接形式:橡胶圈接口	m	357.5	132.29	47293.68
12	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖墙 2. 外运运距:5km	m3	2.88	231.62	667.07
13	040201022001	砖砌排水沟	1. 断面尺寸:1000*600mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度:300mm 厚3 :7 灰土垫层; 200mm 厚C20 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 机制砖 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:M10 砌筑砂浆 5. 排水沟内采用20mm 厚防水砂浆抹面 6. 钢筋混凝土预制盖板	m	10	518.16	5181.60
合 计							2152888.51

措施项目清单计价表

工程名称：四十里铺村沿街道路人居环境改造提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：四十里铺村沿街道路人居环境改造提升项目 专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

供应商名称（加盖公章）：陕西省义博天建筑工程有限公司

2026 年 09 月 08 日