

西安航空职业技术学院北校区东
院改造

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 06 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001003	拆除透水砖路面	1. 构件名称: 拆除透水砖路面 2. 拆除50mm厚透水砖面层 3. 拆除20厚水泥砂浆层 4. 拆除50mm厚C25混凝土垫层 5. 包含路面结构层整体拆除、道牙拆除、树坑石拆除、井盖、附属构件拆除等 6. 拆除至具备改造施工条件 7. 包含现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 8. 如拆除厚度有偏差时，厚度不做调整 9. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	1947.1		
2	041001001001	拆除主道路(南北主路及食堂前东西路)	1. 构件名称: 拆除主道路(南北主路及食堂前东西路) 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: C25混凝土路面厚度150mm 3. 包含路面结构层整体拆除、道牙拆除、树坑石拆除、附属构件拆除等 4. 拆除至具备改造施工条件 5. 包含管沟开挖破除路面、现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 6. 如拆除厚度有偏差时，厚度不做调整 7. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	835.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	041001001002	拆除公寓之间次道路	1. 构件名称:公寓之间次道路 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:C25混凝土路面厚度100mm 3. 包含路面结构层整体拆除、道牙拆除、附属构件拆除等 4. 拆除至具备改造施工条件 5. 包含现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 6. 如拆除厚度有偏差时，厚度不做调整 7. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	575.63		
4	041001001004	拆除散水	1. 构件名称:拆除散水 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除80mm厚C25混凝土散水 3. 包含结散水结构层整体拆除、附属构件拆除等 4. 拆除至具备改造施工条件 5. 包含现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 6. 如拆除厚度有偏差时，厚度不做调整 7. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	384.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011701001001	拆除砖砌景观墙	1. 砌体名称: 拆除砖砌景观墙 2. 厚度: 600mm 3. 拆除高度: 1.1m 4. 长度: 25m 5. 包含基础拆除、附属构件拆除等 6. 拆除至具备改造施工条件 7. 包含现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 8. 具体详见设计图纸和招标文件	m3	16.5		
6	041001003001	拆除一层砖混房	1. 名称: 砖混房 2. 含烟囱拆除、附属构件拆除等 3. 拆除至具备改造施工条件 4. 包含现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 5. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	48		
7	011709002001	拆除彩钢房	1. 名称: 拆除彩钢房 2. 包含附属构件拆除等 3. 拆除至具备改造施工条件 4. 包含现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 5. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	46.5		
8	011705001002	拆除暖气沟盖板	1. 名称: 拆除暖气沟盖板 2. 包含附属构件拆除等 3. 拆除至具备改造施工条件 4. 包含现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 5. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011705001001	台阶拆除	1. 构件名称:台阶踏步拆除(踏步后移750mm) 2. 包含拆除面层拆除、基层拆除及附属构件拆除等 3. 清单量为投影面积 4. 拆除至具备改造施工条件 5. 包含现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 6. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	32.9		
10	011601002001	拆除原有混凝土地台	1. 拆除原有混凝土地台 2. 拆除厚度:400mm 3. 包含面层拆除、基层拆除及附属构件拆除等 4. 拆除至具备改造施工条件 5. 包含现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 6. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	26.4		
11	011601007002	井盖改造	1. 检查井种类、规格:井盖配合路面升降改造 2. 升（降）高度:根据现场实际确定 3. 拆除原有井盖 4. 拆除后保留原有配套井盖 5. 包含开挖、回填、现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 6. 具体详见设计图纸和招标文件	座	1		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011601002002	彩色透水混凝土路面	1. 名称:彩色透水混凝土路面 2. 面层:表面喷双丙聚氨酯罩面漆(颜色由甲方指定) 3. 混凝土种类、强度等级:50mm厚中粒式透水混凝土面层 4. 垫层:80mm厚C25混凝土垫层 5. 基层:150mm厚2:8灰土,现场地面土方加白灰机械搅拌均匀 6. 路基碾压,素土夯实 7. 包含散水等 8. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	2084.33		
13	011601002003	混凝土主路	1. 名称:混凝土主路 2. 混凝土种类、强度等级:200mm厚C30混凝土,表面割防滑缝 3. 基层:150mm厚2:8灰土,现场地面土方加白灰机械搅拌均匀 4. 包含管沟开挖破除路面后恢复路面、路基碾压,素土夯实 5. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	864.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011601002004	混凝土次路	1. 名称:混凝土次路 2. 混凝土种类、强度等级:150mm厚C30混凝土,表面割防滑缝 3. 基层:150mm厚2:8灰土,现场地面土方加白灰机械搅拌均匀 4. 路基碾压,素土夯实 5. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	550.7		
15	011601002005	100厚混凝土路面	1. 名称:100mm厚混凝土路面 2. 混凝土种类、强度等级:100mm厚C30混凝土,表面割防滑缝 3. 基层:150mm厚2:8灰土,现场地面土方加白灰机械搅拌均匀 4. 路基碾压,素土夯实 5. 包含晾衣棚地面 6. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	247.54		
16	011601005001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:150mm*300mm*500mm路牙石 2. 结合层材料品种、厚度、强度等级:70mm厚C20混凝土垫层 3. 具体详见设计图纸和招标文件	m	273.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	011601005002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100mm*200mm*800mm路沿石 2. 结合层材料品种、厚度、强度等级:70mm厚C20混凝土垫层 3. 具体详见设计图纸和招标文件	m	39.16		
18	011601005003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:200mm*100mm树坑池道牙 2. 包含垫层 3. 具体详见设计图纸和招标文件	m	116		
19	010502001001	灯杆基础	1. 混凝土种类:LED路灯灯杆基础 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 尺寸:300mm*300mm*800mm 4. 包含开挖、回填、模板、预埋件等 5. 外运自行考虑 6. 具体详见设计图纸和招标文件	m3	0.29		
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 排水支管管沟开挖 3. 挖土深度:≤2m 4. 具体详见设计图纸和招标文件	m3	16.27		
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 排水支管管沟回填 2. 原土回填 3. 具体详见设计图纸和招标文件	m3	16.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010503014001	雨水口盖板、井圈	1. 构件名称:雨水口重型铸铁雨水篦 2. 构件尺寸:450*750重型铸铁井盖 3. 包含井圈、挖、填等 4. 雨水篦做法参见05S518 P9 砖砌偏沟式单篦雨水口(铸铁井圈)。H=800 5. 具体详见设计图纸和招标文件	套	17		
23	010503014002	雨水井盖板、井圈	1. 构件名称:雨水井重型铸铁雨水篦 2. 构件尺寸: φ700铸铁重型井盖 3. 包含井圈、挖、填等 4. 雨水篦做法参见05S518 P9 砖砌偏沟式单篦雨水口(铸铁井圈)。H=800 5. 具体详见设计图纸和招标文件	套	5		
24	010503014004	原有井盖利旧安装	1. 构件名称:原有井盖利旧安装（配合路面施工） 2. 此部分井盖拆除透水砖、混凝土地面后保留原有配套井盖，新做地面标高后恢复原状 3. 包含原有井盖、井圈、挖、填等 4. 具体详见设计图纸和招标文件	套	31		
25	010503014003	更换暖气沟盖板	1. 构件名称:更换暖气沟盖板 2. 参图集陕09J16 P45 GB-4 3. 具体详见设计图纸和招标文件	套	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011404004001	葡萄架金属面油漆	1. 主要材料特征：葡萄架刷漆 2. 包含打磨、清理、清洗、修补、冲扫表面浮灰等 3. 具体详见设计图纸和招标文件	m	18		
27	010901001002	晾衣棚	1. 名称：晾衣棚 2. 做法参照4#楼后晾衣棚 长度36米 3. 钢柱：□80*80*1.2 4. 钢梁、钢支撑：□40*60*1.3 5. 屋面及墙面板：PC1.2mm透明波形瓦 6. 包含制作、安装、运输、刷漆、除锈等 7. 投标单位按投影面积综合考虑自主报价 8. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	127.08		
28	011404004002	葡萄架下坐凳刷漆	1. 主要材料特征：葡萄架下坐凳刷漆 2. 长4.3m，宽0.45m，高0.45m，共四个 3. 木饰面：面层打磨刷2遍调和漆 4. 金属面：打磨刷1遍防锈底漆，2遍防锈面漆 5. 包含打磨、清理、清洗、修补、冲扫表面浮灰等 6. 具体详见设计图纸和招标文件	m	17.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:晾衣棚处围墙 2. 20厚1:2, 5水泥砂浆抹灰 3. 刮腻子刷2遍外墙乳胶漆 4. 包含原有墙面打磨、清理、清洗、修补、冲扫表面浮灰等 5. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	139.5		
30	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:俱乐部外墙、老体育馆外墙及南侧部分墙 2. 外墙涂料 3. 包含原有墙面涂料装饰面层铲除、打磨、清洗、修补、冲扫表面浮灰、现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 4. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	747		
31	011403001003	抹灰面油漆	1. 部位:4#北侧现状建筑南侧墙抹灰及涂料（砖混房及彩钢房拆除后外漏墙面） 2. 外墙抹灰及涂料 3. 包含原有墙面涂料装饰面层铲除、打磨、清洗、修补、冲扫表面浮灰、现场清理、倒运、归堆、垃圾外运等 4. 具体详见设计图纸和招标文件	m2	139		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 13 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	050305007001	树池凳维修	1. 名称: 树池凳维修 2. 石材、防腐木局部破损进行维修 3. 包含打磨、清理、清洗、修补、冲扫表面浮灰等 4. 具体详见设计图纸和招标文件	个	5		
33	010502028001	台阶	1. 部位: 拆除后新建台阶 2. 混凝土强度等级: C25 混凝土台阶 3. 表面18厚1:2.5 水泥砂浆压光 4. 具体详见设计图纸和招标文件	m ²	25.21		
34	040501009001	水平定向钻进管道 DN200	1. 地层类别: 综合土 2. 材质及规格: DN200 钢丝网骨架塑料复合管 (1.6MPa) 3. 非开挖水平导向钻进回托铺管全部内容 4. 含挖工作坑, 路面拆除及恢复、附属零星构件等 5. 具体详见设计图纸和招标文件	m	141.59		
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 综合土 2. 消防支管管沟开挖 3. 挖土深度: ≤2m 4. 包含路面拆除及恢复、附属零星构件等 5. 具体详见设计图纸和招标文件	m ³	14.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 消防支管管沟回填 2. 中粗砂分层回填 夯实后每层小于200mm 3. 包含路面拆除及恢复、附属零星构件等 4. 具体详见设计图纸和招标文件	m3	14.63		
37	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:消防支管管沟挖出土方外运 2. 运距:根据现场施工实际情况综合考虑 3. 具体详见设计图纸和招标文件	m3	14.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:圆形砌筑井（消防井） 2. 井室深:1.5m 3. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土 4. 底板:200mm厚C30素混凝土底板 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚砖砌井壁 6. 砂浆强度等级:1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm 7. 盖板材质、规格:200mm钢筋混凝土盖板 8. 井筒、井盖、井圈材质及规格:240mm砖砌井筒 9. 铸铁踏步 10. 120mm*240mm*300mm砖砌支墩 11. 每座井内设置1个Φ300集水坑 12. 防坠网 13. 包含防坠网、井钢筋、混凝土及混凝土模板、集水坑、拉力环、土方挖、填、外运、路面拆除恢复等全部内容 14. 做法参04S531-4/6, 具体详见设计图纸和招标文件	座	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				70000
1.1	预留金	元	70000	100	70000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					70000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		屋面灯泡					
1	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED雷达感应球形灯泡 2. 规格:20W	套	4		
2	030412001001	配管	1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配	m	8		
3	030412003001	配线	1. 名称:BV-1.5 2. 配线形式:管内穿线	m	24		
		路灯					
4	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱改造 2. 型号:配电柜导轨上安装C15漏电保护器、空开、时间控制器	台	1		
5	030413009001	园区路灯	1. 名称:高低杆路灯 2. 型号:灯杆5米 3. 规格:高杆功率为100W, 低杆为40W, 灯杆距路边50cm 4. 预埋件由灯杆厂家提供 5. 含路灯安装所需的所有材料	套	4		
6	040804001001	配管	1. 材质:塑料管DN20 2. 配置形式:埋地敷设	m	100.78		
7	030409003001	控制电缆	1. 名称:YJV-3*2.5 2. 敷设方式:穿管敷设	m	107.3		
8	030409004001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆电缆头	个	2		
9	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填岩土类别:直埋电缆沟挖填	m3	43.55		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消火栓工程					
1	030901013001	室外消火栓	1. 名称: 室外减压稳压消火栓 2. 型号、规格: SSF100/65-1.6 3. 详见图集13S201-21页	套	2		
2	030901014001	消防水泵接合器	1. 名称: 地上式水泵接合器 2. 型号、规格: SQS100-A 3. 详见图集03S203-11页 4. 包含消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、标牌等	套	1		
3	031001007004	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管(1.6MPa) 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	7.5		
4	031001007005	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管(1.6MPa) 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	11.33		
5	030901017001	阀门	1. 类型: Z45X-16Q闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
6	030901018001	法兰	1. 类型: 碳钢平焊法兰 2. 规格型号: DN100	副	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。