

渭南市华州区 2026 年瓜坡镇孔村村级
公益事业建设一事一议巷道排水渠财政
奖补项目（一批）

预
算
书

建设单位：渭南市华州区瓜坡镇人民政府

编制单位：陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

日 期：2026 年 5 月

编制说明

一、工程概况

本项目为渭南市华州区 2026 年瓜坡镇孔村村级公益事业建设一事一议巷道排水渠财政奖补项目（一批）。

二、编制依据

1、依据设计图纸、现场实际情况及相关规范标准要求。

2、本工程执行《陕西省建设工程工程量清单计价标准》DB61/T5126-2025、《陕西省市政工程工程量计算标准》DB 61/T 5128-2025、《陕西省建设工程费用规则（2025）》、《陕西省市政工程基价表（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》及相关配套文件。

3、材料价按 2026 年第一期的《渭南市建设工程材料信息价》及市场价计入。

4、建筑工程人工费执行《陕西省市政工程基价表（2025）》相对应人工费。

5、本工程为含税工程造价。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:孔村-巷道排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孔村-巷道排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	253.33	12.77	3235.02
2	040501020001	混凝土渠道	1. 人工挖沟槽土方 2. 现浇C25混凝土排水沟 3. 15cm厚3:7灰土垫层 4. 伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板+聚氨酯密封胶）间距8m设置一道 5. 成品C30钢筋砼盖板（50×50cm，厚12cm）及安装	m	504	350.75	176778.00
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 管沟基础土方开挖	m3	117	6.60	772.20
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 土方回填	m3	117	34.36	4020.12
5	031001006001	塑料管	1. 规格:DN50PE管 1.6Mpa	m	468	36.31	16993.08
6	031001006002	塑料管	1. 规格:DN20PE管 1.6Mpa	m	96	22.54	2163.84
合 计							203962.26

措施项目清单计价表

工程名称：孔村-巷道排水工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：孔村-巷道排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。