

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区瓜坡镇2026年村级公益事业建设一事一议项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	渭南市华州区2026年瓜坡镇瓜底社区村级公益事业建设一事一议项目	
2	渭南市华州区2026年瓜坡镇湾惠村村级公益事业建设一事一议项目	
3	渭南市华州区2026年瓜坡镇孔村村级公益事业建设一事一议项目	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：瓜底社区-道路护坡工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		混凝土护坡（22m）					
1	040101001001	拆除倒塌体土	1. 挖除倒塌体土，弃运15km	m3	460		
2	040101001002	基础挖土	1. 基础挖土，可利用	m3	80		
3	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：3:7灰土（3.67*0.45*18m）	m3	38		
4	040303002001	混凝土基础	1. C25砼挡土墙基础（二次倒运）	m3	35		
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25砼挡土墙现浇（二次倒运）	m3	172		
6	04B002	沉降缝	1. 沉降缝（聚乙烯泡沫板）	m3	9.4		
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 后背人工回填土	m3	173		
8	040103006001	土方外购	1. 后背人工回填土外购	m3	126.53		
9	041001001001	拆除路面面层	1. 拆除现状混凝土路面18cm厚，弃运15km	m2	55.56		
10	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30混凝土路面18cm厚 2. 塑料膜养生	m2	55		
11	040202001001	石灰稳定土	1. 路下3：7灰土厚15cm	m2	66		
12	040308008001	排水管	1. DN75PVC排水管	m	36		
13	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋规格：Φ10、14	t	1.36		
14	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除住户砌砖围墙2.5m*0.24m 2. 垃圾外运，运距15km	m3	5.28		
15	010401002001	实心砖墙	1. 完工后恢复住户砌砖围墙2.5m*0.24m	m3	5.28		
16	04B001	反滤层	1. 砂砾石反滤 2. 土工布300g/m2包裹	m3	1.2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101001001	挖运垃圾	1. 挖运垃圾，弃运15km	m3	50		
2	010103001001	清表、清基	1. 厚0.3m，弃运15km	m2	190		
3	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 管涵基础挖泥，弃运15km	m3	60		
4	040305003001	浆砌块料	1. M10浆砌石护坡	m3	92		
5	04B001	沉降缝	1. 沉陷缝间距6.3m，宽2cm，2道，聚乙烯泡沫板	m2	4.5		
6	040501001001	混凝土管	1. DN1200*120*3000 钢筋砼排水管 2. C25砼管床	m	6		
7	040201007001	抛石挤淤	1. 抛石	m3	113		
8	040305003002	浆砌块料	1. 进出口M10浆砌石挡土墙	m3	91		
9	040305003003	浆砌块料	1. 出口M10浆砌石护坦（3×5×0.5m）	m3	22		
10	041001001001	拆除路面面层	1. 拆除现状混凝土路面18cm厚，弃运15km	m2	30		
11	041001003001	拆除基层	1. 拆除30cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	18		
12	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30混凝土路面18cm厚 2. 塑料膜养生	m2	30		
13	040202001001	石灰稳定土	1. 3:7灰土（厚30cm）	m2	35		
14	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 涵管周围及护坡人工填土	m3	68		
15	040308008001	排水管	1. DN75PVC排水管	m	10		
16	04B002	反滤层	1. 砂砾石反滤	m3	0.4		
17	04B003	拆除围堰	1. 拆除围堰，弃运15km	m3	90		
18	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:DN400双壁波纹管	m	18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：湾惠村-道路护坡工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架		项	1		
2	041202006003	围堰		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孔村-巷道排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	253.33		
2	040501020001	混凝土渠道	1. 挖沟槽土方 2. 现浇C25混凝土排水沟 3. 15cm厚3:7灰土垫层 4. 伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板+聚氨酯密封胶）间距8m设置一道 5. 成品C30钢筋砼盖板（50×50cm，厚12cm）及安装	m	504		
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 管沟基础土方开挖	m3	117		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 土方回填	m3	117		
5	031001006001	塑料管	1. 规格:DN50PE管 1.6Mpa	m	468		
6	031001006002	塑料管	1. 规格:DN20PE管 1.6Mpa	m	96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：孔村-巷道排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]