

采购清单

采购单位		黄龙县界头庙镇人民政府			备案函号	ZCSP-黄龙县-2026-00334	
项目名称		界头庙镇苹果防雹网建设项目					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 2, 203, 196. 00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	设施农业设备	搭建屋脊式防雹网400亩	2, 203, 196 . 00	1	个	2, 203, 196 . 00	在界头庙镇小峪村、神地村、刘家塬村、界头庙村搭建屋脊式防雹网400亩。（1. 防雹网架型。搭建单行单脊屋脊式防雹网，立柱地面高度4. 5m，架顶呈等腰三角形，在立柱3. 5~3. 9m 处架设一条横杆，形成三角形屋脊的底边，并与相邻行间的立柱连接。将立柱顶端用钢管与横杆连接，形成三角形屋脊，脊宽与树冠冠径一致，立柱间距为8~10m。2. 材料选择。立柱材料选直径7. 5cm、壁厚3mm 以上的镀锌圆钢管，符合GB/T3091标准的规定。横杆材料选用直径为4. 2 cm的镀锌钢管。拱杆材料选用直径为 4. 2cm的镀锌钢管。防雹网选择遮光率<10%，轻便且抗老化、抗紫外线的白色聚乙烯防雹网，以9x9mm 网孔最宜。架丝选用8#钢丝绳或钢绞线。地锚应用双道10#花篮螺丝及 7. 5cm镀锌圆钢管打桩固定）
2							
3							
4							
5							