投标报价汇总表

合同段：白坪村六组联网路　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	7138.94
2	200	路 基	1829.18
3	300	路 面	373904.36
4	第100章至第700章合计		382872.48
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		382872.48
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		382872.48

工程量清单表

合同段：白坪村六组联网路　　标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1315.07	1315.07
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1	187.87	187.87
102-3	安全生产费	总额	1	5636.00	5636.00

清单　第100章　合计　　人民币　7139 元

工程量清单表

合同段：白坪村六组联网路　　标表2

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-5	清理路面杂草	m2	4253.9	0.43	1829.18

清单　第200章　合计　　人民币　1829　元

工程量清单表

合同段：白坪村六组联网路　　标表2

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	4253.9	86.58	368302.66
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	141.6	39.56	5601.70

清单　第300章　合计　　人民币　373904 元

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：白坪村六组联网路

编制范围：白坪村六组联网路

04表

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											Ⅰ	Ⅱ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.385						0.521	0.224	0.609	0.521	2.747	0.122	0.192	0.06	0.271	3.392	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方		0.349						0.47	0.176	0.525	0.47	2.792	0.108	0.204	0.054	0.259	3.417	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输		0.391						0.154	0.157	0.548	0.154	1.374	0.118	0.132	0.065	0.264	1.953	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面	0.198	0.366						0.818	0.321	0.885	0.818	2.427	0.066	0.159	0.049	0.404	3.105	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面（隧道路面）	0.198							0.818	0.321	0.519	0.818	2.427	0.066	0.159	0.049	0.404	3.105	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266	0.045	0.513	4.489	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物Ⅰ	0.288	0.229						1.201	0.262	0.779	1.201	3.587	0.114	0.274	0.065	0.466	4.506	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		0.229						1.201	0.262	0.491	1.201	3.587	0.114	0.274	0.065	0.466	4.506	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物Ⅱ	0.393	0.282	0.903					1.537	0.333	1.911	1.537	4.726	0.126	0.348	0.07	0.545	5.815	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物Ⅲ(一般)	0.721	0.565	1.702					2.729	0.622	3.61	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物Ⅲ(室内)	0.721		1.702					2.729	0.622	3.045	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)	0.721	0.565	1.702					2.729	0.622	3.61	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)	0.721							2.729	0.622	1.343	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥	0.446	0.363	0.928					1.677	0.389	2.126	1.677	4.143	0.101	0.208	0.059	0.637	5.148	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构(一般)			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242	0.104	0.164	0.047	0.653	3.21	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构(桥梁)			0.874					0.564	0.351	1.225	0.564	2.242	0.104	0.164	0.047	0.653	3.21	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164	0.047	0.653	3.21	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：白坪村六组联网路

编制范围：白坪村六组联网路

04-1表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	清理路面杂草	3.84	3.05						15.99	3.49	10.37	15.99	47.76	1.52	3.65	0.87	6.21	60	43.15	1.89	19.55	2.45	22.92	89.97
2	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	169.33	312.99						2188.66	274.51	756.83	2188.66	6493.73	176.59	425.42	131.11	1080.95	8307.81	12257.29	536.26	5554.09	697.13	6511.69	25556.46
3	路肩培土	7.06	13.06						29.18	11.45	31.57	29.18	86.57	2.35	5.67	1.75	14.41	110.76	541.02	23.67	245.15	30.77	287.42	1128.03
4	合计：	180.22	329.1						2233.83	289.45	798.77	2233.83	6628.06	180.46	434.74	133.72	1101.57	8478.56	12841.47	561.82	5818.79	730.36	6822.03	26774.46

编制：

复核：

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：101-1-a　　计量单位：总额　　数量：1.000　　标表4-4

工程或费用名称：按合同条款规定，提供建筑工程一切险				综合单价（元）：1315.07		
代号	**工料机名称**	**数量**	**单位**	**单价（元）**	**合价（元）**	**备注**
9999001	定额基价		元	1.00		
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费 措施费Ⅰ		元			
	措施费 措施费Ⅱ		元			
	企业管理费		元			
	规费		元			
	利润		元			
	税金		元			
	建安工程费用		元			
	调整费用		元		1315.07	
	调整后建安工程费用		元		1315.07	

投标人（公章）：

投标人授权代表（签名）：

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：102-2　　计量单位：总额　　数量：1.000　　标表4-4

工程或费用名称：施工环保费				综合单价（元）：187.87		
代号	**工料机名称**	**数量**	**单位**	**单价（元）**	**合价（元）**	**备注**
9999001	定额基价		元	1.00		
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费 措施费Ⅰ		元			
	措施费 措施费Ⅱ		元			
	企业管理费		元			
	规费		元			
	利润		元			
	税金		元			
	建安工程费用		元			
	调整费用		元		187.87	
	调整后建安工程费用		元		187.87	

投标人（公章）：

投标人授权代表（签名）：

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：102-3　　计量单位：总额　　数量：1.000　　标表4-4

工程或费用名称：安全生产费				综合单价（元）：5636.00		
代号	**工料机名称**	**数量**	**单位**	**单价（元）**	**合价（元）**	**备注**
9999001	定额基价		元	1.00		
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费 措施费Ⅰ		元			
	措施费 措施费Ⅱ		元			
	企业管理费		元			
	规费		元			
	利润		元			
	税金		元			
	建安工程费用		元			
	调整费用		元		5636.00	
	调整后建安工程费用		元		5636.00	

投标人（公章）：

投标人授权代表（签名）：

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：202-5　　计量单位：m2　　数量：4253.900　　标表4-4

工程或费用名称：清理路面杂草				综合单价（元）：0.43		
代号	**工料机名称**	**数量**	**单位**	**单价（元）**	**合价（元）**	**备注**
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	1.273	台班	1097.67	1398	
9999001	定额基价	313.369	元	1.00	313	
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费 措施费Ⅰ		元		10.37	
	措施费 措施费Ⅱ		元		15.99	
	企业管理费		元		60.00	
	规费		元		89.97	
	利润		元		105.20	
	税金		元		150.99	
	建安工程费用		元		1828.66	
	调整费用		元		0.52	
	调整后建安工程费用		元		1829.18	

投标人（公章）：

　　投标人授权代表（签名）：

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：312-1-a　　计量单位：m2　　数量：4253.900　　标表4-4

工程或费用名称：厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）				综合单价（元）：86.58		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	677.471	工日	105.89	71737	
2001001	HPB300钢筋	0.017	t	2949.85	50	
2003004	型钢工字钢,角钢	0.204	t	3101.12	632	
3001001	石油沥青	0.386	t	4008.77	1548	
3005001	煤	0.076	t	561.95	43	
3005004	水	114.61	m3	2.64	303	
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	0.297	m3	1331.35	396	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	358.516	m3	89.75	32177	
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	646.824	m3	84.09	54391	
5509001	32.5级水泥	293.817	t	355.53	104461	
7801001	其他材料费	1092.613	元	1.00	1093	
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	10.485	台班	139.90	1467	
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	10.553	台班	207.99	2195	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	20.205	台班	172.05	3476	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	4.754	台班	1149.19	5463	
8099001	小型机具使用费	959.751	元	1.00	960	
9999001	定额基价	62896.042	元	1.00	62896	
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费 措施费Ⅰ		元		756.83	
	措施费 措施费Ⅱ		元		2188.66	
	企业管理费		元		8307.81	
	规费		元		25556.46	
	利润		元		20688.11	
	税金		元		30410.78	
	建安工程费用		元		368308.36	
	调整费用		元		-5.70	
	调整后建安工程费用		元		368302.66	

投标人（公章）：

　　投标人授权代表（签名）：

单价分析表（08表合计格式）

清单编号：313-1　　计量单位：m3　　数量：141.600　　标表4-4

工程或费用名称：路肩培土				综合单价（元）：39.56		
代号	工料机名称	数量	单位	单价（元）	合价（元）	备注
1001001	人工	28.966	工日	105.89	3067	
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	2.967	台班	166.75	495	
9999001	定额基价	2519.024	元	1.00	2519	
	其他材料费		元			
	其他机械使用费		元			
	设备购置费		元			
	措施费 措施费Ⅰ		元		31.57	
	措施费 措施费Ⅱ		元		29.18	
	企业管理费		元		110.76	
	规费		元		1128.03	
	利润		元		277.40	
	税金		元		462.51	
	建安工程费用		元		5601.52	
	调整费用		元		0.18	
	调整后建安工程费用		元		5601.70	

投标人（公章）：

投标人授权代表（签名）：

人工、材料、机械台班单价及数量汇总表

建设项目名称白坪村六组联网路

编制范围白坪村六组联网路　　第 1 页 共 1 页　　07表

序号	名称	单位	代号	数量	价格（元）	合计（元）	备注
1	人工	工日	1001001	706.44	105.89	74804.72	
2	机械工	工日	1051001	51.51	105.89	5454.82	
3	HPB300钢筋	t	2001001	0.02	2949.85	50.15	
4	型钢工字钢,角钢	t	2003004	0.20	3101.12	632.63	
5	石油沥青	t	3001001	0.39	4008.77	1551.39	
6	柴油0号,－10号,－20号	kg	3003003	343.75	8.23	2829.07	
7	煤	t	3005001	0.08	561.95	43.27	
8	电	kW·h	3005002	1469.02	0.75	1101.77	
9	水	m3	3005004	114.61	2.64	302.57	
10	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规	m3	4003002	0.30	1331.35	396.74	
11	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	358.51	89.75	32176.63	
12	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	646.82	84.09	54391.35	
13	32.5级水泥	t	5509001	293.82	355.53	104460.76	
14	其他材料费	元	7801001	1092.61	1.00	1092.61	
15	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1.27	1097.67	1396.24	
16	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	台班	8001085	2.97	166.75	494.91	
17	混凝土电动真空吸水机组含吸垫	台班	8003079	10.49	139.90	1466.99	
18	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费	台班	8003085	10.55	207.99	2195.13	
19	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	20.21	172.05	3476.44	
20	容量10000L以内洒水汽车	台班	8007043	4.76	1149.19	5465.55	
21	小型机具使用费	元	8099001	959.75	1.00	959.75	