分部分项工程项目清单计价表

工程名称：淡村镇都村村小微产业园改造提升项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		西侧厂房					
		拆除及清理					
1	01B001	拆除阳光板	1.拆除阳光板	m2	2204.8		
2	01B007	原有水槽清理	1.原有水槽清理	m	728		
3	01B005	垃圾外运	1.运距:投标人自行考虑	m3	176.38		
		新做					
4	010901002001	阳光板屋面	1.阳光板品种、规格:聚碳酸酯 8mm厚	m2	2204.8		
5	011101002001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:16cm厚C25水泥混凝土面层 2.原有地面结构层	m2	1660		
		东侧厂房					
		拆除及清理					
6	01B003	拆除阳光板	1.拆除阳光板	m2	2496		
7	01B008	原有水槽清理		m	832		
8	01B006	垃圾外运	1.运距:投标人自行考虑	m3	199.68		
		新做					
9	010901002002	阳光板屋面	1.阳光板品种、规格:聚碳酸酯 8mm厚	m2	2496		
合　　计							