

工程名称： 临潼区油槐街道南杨村粮食仓储
晾晒项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 09 月 04 日

招 标 人： 西安市临潼区油槐街道办事处 (盖章)

法定代表人或其授权人： 曹宏 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临潼区油槐街道南杨村粮食仓储晾晒项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 自然地坪挖至-2.6m [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 场内运输 3. 清底修边	m3	3124.71		
2	01B001	基底钎探	[项目特征] 1. 具体详见图纸	m2	1137.28		
3	010102009001	1: 6水泥土回填	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 1: 6水泥土 3. 密实度: 平均压实系数 ≥ 0.97 4. 厚度: 1000mm	m3	1137.28		
4	010102009002	1: 8水泥土回填	1. 填方部位: 基底标高以上 2. 材料品种: 1: 8水泥土 3. 密实度: 平均压实系数 ≥ 0.95	m3	1321.68		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 一、二类素土 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运	m3	665.75		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	45.84		
8	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.13		
9	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	155.6		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:500*500mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502010001	悬臂式钢筋混凝土挡土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 300mm 4. 墙体形式: 直形墙 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	149.63		
12	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类: 微膨胀细石混凝土后浇层 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 50mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.06		
13	010502024002	柱脚包裹混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 填充部位: 柱脚周围 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502025001	散水	[项目特征] 1. 参照陕09J01 散3 2. 未注明处距外墙皮1500mm 3. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	206.48		
15	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 参照陕09J01 坡1 1. 20（25）厚1：2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 150厚C20混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	21.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	10.5		
17	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	27.78		
18	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	10.5		
19	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	506.09		
20	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 500*500mm [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:矩形墙 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	1104.57		
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:I级钢≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.085		
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III级钢≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.43		
24	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III级钢≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	24.89		
25	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III级钢≤25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.033		
26	010506009001	地脚螺栓	[项目特征] 1. 钢材种类:M24 2. 长度:750mm [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.309		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 16 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	276		
28	010506010002	机械连接接头	[项目特征] 1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 18 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	164		
29	010506010003	机械连接接头	[项目特征] 1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 22 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	152		
30	010506015001	沉降观测点	[项目特征] 1. 材料种类、规格:具体详见图纸 [工作内容] 1. 观测点制作、安装	个	10		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:H型钢 Q355B 2. 钢材品种、规格:H(300~400)*200*6*10, HW2200*200*8*12 3. 构件涂（镀）层要求:喷砂除锈, 除锈后作底漆+封闭漆, 涂刷防火涂料, 涂刷面漆 4. 防火要求:防火涂料采用超薄型, 耐火等级为二级, 耐火极限: 2.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	5.18		
32	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:H型钢 Q355B 2. 钢材品种、规格:HN346*174*6*9, HN396*199*7*11 3. 构件涂（镀）层要求:喷砂除锈, 涂底漆+封闭漆, 涂刷防火涂料, 涂刷面漆 4. 防火要求:防火涂料采用超薄型, 耐火等级为二级, 耐火极限: 1.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	12.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：QL：C180*70*20*2.0 LG：φ12圆钢；XLG：φ12圆钢；CG：φ12圆钢外套D32*3.0圆管；MZ1：双C180*70*20*2.0 2. 构件涂（镀）层要求：喷砂除锈，涂底漆+封闭漆，涂刷防火涂料，涂刷面漆 3. 防火要求：防火涂料采用超薄型，耐火等级为二级，耐火极限：0.5h [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.68		
34	010607002001	屋面钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：XG1、XG2：φ114*4.0圆管 SC1：φ20圆钢 XLG：φ12圆钢LG：φ12圆钢CG：φ12圆钢外套D33.5*2.5圆管 YC：L50*4角钢 2. 构件涂（镀）层要求：喷砂除锈，涂底漆+封闭漆，涂刷防火涂料，涂刷面漆 3. 防火要求：防火涂料采用超薄型，耐火等级为二级，耐火极限：1.0h [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010607002002	柱间支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：具体详见图纸 2. 构件类型：ZC1/Q235B 3. 构件涂（镀）层要求：喷砂除锈，涂底漆+封闭漆，涂刷防火涂料，涂刷面漆 4. 防火要求：防火涂料采用超薄型，耐火等级为二级，耐火极限：0.5h [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.29		
36	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 部位：屋面檩条 2. 钢材品种、规格：C250*75*20*2.0 3. 构件类型：Q355B 4. 构件涂（镀）层要求：喷砂除锈，涂底漆+封闭漆，涂刷防火涂料，涂刷面漆 5. 防火要求：防火涂料采用超薄型，耐火等级为二级，耐火极限：1.0h [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	6.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建厂房土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、规格: 灰色夹芯板墙 (中间填充100厚岩棉A级) [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	420.72		
38	010605003001	彩钢板屋面 (不上人)	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、规格: 双层彩钢压型夹芯板 (内置100mm厚岩棉板), 屋面彩板厚度0.6mm 2. 屋面选用陕09J02, 129页详图1 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	1319.8		
39	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 具体详见图纸: GJ-1\1-1、2-2、3-3、4-4、5-5\6-6; GJ-2\1-1、2-2、3-3、4-4、5-5中的零星构件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	1.32		
	A. 8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称: 新建厂房土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:5000*4000mm 2. 门类型:DM1 3. 开启方式:双扇对开 4. 玻璃品种、厚度:6+9A+6塑钢中空玻璃 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	40		
41	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1200mm 2. 窗类型:SC1 3. 玻璃品种、厚度:6+9A+6塑钢中空玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	43.2		
	A.9	屋面及防水工程					
42	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1. 1.5厚不锈钢天沟 2. 60mm岩棉保温层 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	72.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010901011001	雨篷	[项目特征] 1. 骨架材料种类及型号: 雨篷檩条: C250X75X20X2.0/C180*70*20*2.0; 雨篷桃梁 C180X70X20X2.0, 间距2000mm 2. 面层材料品种、规格、表面处理: 彩钢包边板, 下部1.5厚银色铝塑板 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m ²	18		
44	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格: ϕ 100落水管 2. 水落口4个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	22		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
45	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 外保温 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 70mm岩棉 (A级) [工作内容] 1. 安装龙骨, 填、贴、挂保温材料; 粘贴、固定保温板; 抹压保温浆料; 喷涂发泡保温材料 2. 铺设增强格网, 抹抗裂、防水砂浆 3. 保温材料嵌缝、发泡填缝, 打密封膏 4. 铺、刷 (喷) 防护材料	m ²	353		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011101002001	混凝土地面	[项目特征] 1、参照陕09J01地3 2、150mm厚C25混凝土地面 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	1219.96		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 参照陕09J01 内32 部位：2500mm以下 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	353		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 参照陕09j01 外涂 2、涂3 部位：2500mm以下 1. 涂饰面层涂料二遍（浅灰色） 2. 涂饰底涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部腻子磨平 5. 清理基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	353		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建厂房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 型号:功率10kw 16A 3. 规格:450*600* 140mm 4. 安装方式:安装 距地1.5米	台	1		
2	030413005001	工厂灯	1. 名称:防电燃性 金属卤化灯-防护 性灯具 2. 型号:TC-1*70 @URPZ124 3. 安装形式:吊装	套	36		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:普通节能 吸顶灯 2. 型号:40W T5-T LC, 6500K, 2000Lm , Ra≥82	套	2		
4	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单开 2. 规格:16A 3. 安装方式:距地1 .3米	套	2		
5	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:-40*4	m	216		
6	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:碳钢 3. 安装形式:利用 钢结构建筑物引下	m	46.8		
7	030410005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:碳钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:沿建 筑物屋面设置	m	180		
8	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:端子箱 ME B 2. 材质:钢制 3. 规格:300*200* 100mm	台	1		
9	030410011001	接地跨接处	1. 名称:接地跨接 处	处	8		
10	030412001001	穿线配管 20	1. 名称:穿线钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:20 4. 配置形式:明设	m	377.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建厂房电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：新建厂房电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖墙 2. 砌体材质: 实心砖 3. 拆除高度: 2m 4. 厚度: 0.24m [工作内容] 1. 拆除	m3	16.63		
2	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖墙 2. 砌体材质: 实心砖 3. 拆除高度: 0.7m 4. 厚度: 0.24m [工作内容] 1. 拆除	m3	5.82		
3	011709002001	拆除铁皮挡板	[项目特征] 1. 拆除饰面种类: 铁皮挡板 2. 高度: 暂按1.3m 3. 详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 外运	m2	45.03		
4	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾类别: 拆除砖墙产生的垃圾 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运	m3	22.45		
5	011710002001	拆除铁门	[项目特征] 1. 铁门长度: 6m [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 外运	樘	1		
		新做围墙					
6	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 厚度: ±30cm [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	247.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1m [工作内容] 1. 开挖	m3	40.52		
8	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基础槽坑 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 设计密实度 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	19.46		
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 条形基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.05		
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	7.79		
11	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	46.75		
13	010502006001	混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 300*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.03		
14	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 300*240mm [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	4.32		
15	010502010001	混凝土挡板墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 300mm 4. 墙体形式: 直形墙 5. ±0.00以下高度0.6m, ±0.00以上高度2.54m [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	34.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010505017001	混凝土挡板墙模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	240.35		
17	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类: 8mm镀锌钢板 2. 截面尺寸: 240*300mm, @1500, 4Φ8 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.12		
18	011203003001	纸皮砖墙面	[项目特征] 1. 部位: 混凝土挡墙单侧 2. 20mm厚聚合物水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 95*45纸皮砖, 哈弗红 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	98.96		
19	011204002001	零星墙面项目	[项目特征] 1. 部位: 混凝土挡墙上部 2. 20mm厚聚合物水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 25*25纸皮砖, 哈弗红 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m2	15.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	011205001001	镀锌钢管压顶	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:300*60*3镀锌钢管压顶, 深咖色氟碳漆饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	17.14		
21	010804002001	铁大门	[项目特征] 1. 门宽度:6m 2. 详见设计图纸 [工作内容] 1. 门(含框)安装	樘	1		
22	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 200厚C30混凝土路面,(分块捣制,震捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米,沥青处理松木条嵌缝) 2. 20厚粗砂隔离层,满铺刮平 3. 300 厚3:7 灰土(分两层夯实)路基碾压密实,压实系数>0.93(环刀取样) [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 路面养护	m2	47.02		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。