（投标文件格式三）

投标分项报价表

项目编号：SCZK2026-ZB-2946/001.1B1

项目名称：神木市城市管理执法局关于2022年公共停车场建设项目基坑支护检测及地基检测项目（二次）

序号	名称	地基类型	加荷最大值/kN	工程量（m^2/根）	检测数量（根/组）	备注	单价（元）	总价（元）
1	宏光路停车场项目	级配砂石垫层承载力特征值200kPa，极限承载力为400kPa。	400kN	6907m^2	18	/	5200.00	93600.00
	宏光路停车场项目-基坑支护	喷护混凝土面层检测5组		4938m^2	15个	/	470.00	7050.00
		灌注桩低应变检测		276	276	/	117.00	32292.00
		锚索拉拔试验:CD段3个，BC段3个,AB段3个,KA段3个,JK段3个,HJ段3个,GF段3个,DE段6个,EF段6个,FG段6个。			39	/	2400.00	93600.00
2	继业路停车场项目	级配砂石垫层承载力特征值200kPa，极限承载力为400kPa。	400kN	13590m^2	32	/	5200.00	166400.00
	继业路停车场项目-基坑支护	喷护混凝土面层检测5组		2916m^2	15个	/	470.00	7050.00
		灌注桩低应变检测		328	328	/	117.00	38376.00
		花管拉拔试验:AB段9个,DE段9个。			18	/	2400.00	43200.00
	长城路地块停车场项目	天然地基承载力特征值260kPa，极限承载力为520kPa	520kN	5276m^2	15	/	5200.00	78000.00
		喷护混凝土面层检测8组		3864m^2	24个	/	470.00	11280.00

3	长城路地块停车场项目-基坑支护	灌注桩低应变检测		235	235	/	117.00	27495.00
		锚索拉拔试验:AB 段 3 个,BC 段 3 个,CD 段 3 个,DE 段 3 个,EF 段 6 个,FG 段 6 个,GH 段 6 个,HJ 段 6 个。			36	/	2400.00	86400.00
		花管拉拔试验:JA 段 12 个。			12	/	2400.00	28800.00
4	自强路停车场项目	水泥土垫层承载力特征值 200kPa，极限承载力为 400kPa。	400kN	3994m²	12	/	5200.00	62400.00
	自强路停车场项目-基坑支护	喷护混凝土面层检测 7 组			21 个	/	470.00	9870.00
		灌注桩低应变检测		179	179	/	117.00	20943.00
		锚索拉拔试验:AB 段 6 个,BC 段 6 个,CD 段 3 个,DE 段 3 个,EF 段 3 个,FG 段 3 个,GA 段 3 个.			27	/	2400.00	64800.00
5	苗圃地块停车场项目	级配砂石垫层承载力特征值 200kPa，极限承载力为 400kPa。	400kN	19998m²	44	/	5200.00	228800.00
	苗圃地块停车场项目（试桩静载）	灌注桩、桩径 600mm、承载力特征值 3000kN 、极限值 6000kN。	6000kN	3	3	/	24000.00	72000.00
		低应变检测		3	3	/	117.00	351.00
	苗圃地块停车场项目（工程桩静载）	灌注桩、桩径 600mm、承载力特征值 3000kN 、极限值 6000kN。	6000kN	3	3	/	24000.00	72000.00
		低应变检测		127	127	/	117.00	14859.00
		喷护混凝土面层检测 5 组			15	/	470.00	7050.00
		灌注桩低应变检测		311	311	/	117.00	36387.00

	苗圃地块停车场项目-基坑支护	花管拉拔试验: AN 段 12 个，IJ 段 12 个,GH 段 9 个，JK 段 9 个,MN 段 9 个。			51	/	2400.00	122400.00
	合计							1425403.00

投标人（盖公章）：陕西长地建设工程质量检测有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：2026年11月25日