

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	单价 编号	工程或费用名称	单位	数量
1		微喷灌工程（540亩）		
1.1		首部枢纽工程		
1.1.1		维修机井（4眼）		
1.1.1.1		新建管理房（1座）	m ²	10.9
1.1.1.2		管理房维修（3座）	m ²	36
1.2		田间管网工程		
1.2.1		管沟开挖	m ³	4735
1.2.2		管沟回填	m ³	4735
1.2.3		Φ110UPVC干支管铺设/1.0MPa	m	5381
1.2.4		Φ90PE辅管/0.8MPa	m	7772
1.2.5		Φ20PE田间毛管/0.4MPa	m	139650
1.2.6		倒挂式微喷头（60L/h3.5m）	个	55860
1.2.7		Φ4/7mm软管（0.3m）	根	55860
1.2.8		Φ20球阀（合金）	个	2721
1.2.9		Φ20PE倒刺接头	个	2721
1.2.10		Φ20PE堵头	个	2721
1.2.11		Φ20HDPE立管（L=1.2m）	根	2721
1.2.12		Φ110×90PE 三通	个	102
1.2.13		Φ90PE法兰	个	102
1.2.14		Φ90PVC法兰	个	102
1.2.15		Φ110UPVC 三通	个	26
1.2.16		DN150穿路套管	m	66
1.2.17		阀门井（砖砌）22座		
1.2.17.1		土方开挖	m ³	156.2
1.2.17.2		土方回填	m ³	83.6

表4-1-3

建筑工程预算表

序号	单价 编号	工程或费用名称	单位	数量
1. 2. 17. 3		C20混凝土垫层	m³	4. 84
1. 2. 17. 4		C20混凝土底板及支墩	m³	9. 02
1. 2. 17. 5		M7. 5水泥砂浆砌砖	m³	21. 56
1. 2. 17. 6		M10水泥砂浆抹面 厚2cm	m²	79. 42
1. 2. 17. 7		Φ160PVC管	根	5. 72
1. 2. 17. 8		DN800铸铁井盖	套	22
1. 2. 17. 9		模板	m²	34. 76
1. 2. 18		泄水阀井（D=800砖砌）7座		
1. 2. 18. 1		土方开挖	m³	45. 22
1. 2. 18. 2		土方回填	m³	24. 29
1. 2. 18. 3		C20混凝土垫层	m³	2. 45
1. 2. 18. 4		C20混凝土底板	m3	1. 68
1. 2. 18. 5		M7. 5水泥砂浆砌砖	m³	6. 86
1. 2. 18. 6		M10水泥砂浆抹面 厚2cm	m²	25. 27
1. 2. 18. 7		DN800铸铁井盖	套	7
1. 2. 18. 8		砂砾石渗水层	m³	0. 84
1. 2. 18. 9		模板	m²	10. 29
合计				

表4-1-5

金属结构设备及安装工程预算表

序号	单价 编号	名称及规格	单位	数量
1		微喷灌工程（540亩）		
1.1		首部枢纽工程		
1.1.1		维修机井（4眼）		
1.1.1.1		夹板、井盖	套	4
1.1.1.2		DN65水泵提水钢管	m	320
1.1.1.3		DN65短钢管	根	4
1.1.1.4		DN65弯管（90° ）	个	12
1.1.1.5		变径钢管（DN65×110）	个	4
1.1.1.6		DN25 自动进排气阀	套	4
1.1.1.7		DN65止回阀	套	4
1.2		田间管网工程		
1.2.1		DN110控制闸阀 1.0Mpa	套	46
1.2.2		DN110泄水阀 1.0MPa	套	7
合计				

