

蓝田县文化馆提升改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

蓝田县文化馆

(盖章)

2026 年 08 月 06 日

蓝田县文化馆提升改造项目

招标清单编制说明

一、工程概况：

- 1、项目名称：蓝田县文化馆提升改造项目；
- 2、建设地点：蓝田县白鹿广场、文化馆
- 3、建设内容：白鹿广场；拆除及新做塑胶面层3128m²、拆除及新做防水层200m²；文化馆；拆除及新做防水层300m²、管道拆除及恢复50m；拆除混凝土路面及新做沥青路面1051m²及**两馆线路改造**等项目。

二、编制依据：

- 1、陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准(2025)及其配套文件中工程量计算办法；
- 2、正常施工组织设计及施工方法；
- 3、相关施工规范及验收规范。

三、其他说明

- 1、未详尽事宜详见招标文件及工程量清单；
- 2、本次清单采用广联达计价软件GCCP7.0（7.5000.23.3版本）。

工程名称： 蓝田县文化馆提升改造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 08 月 06 日

招 标 人： 蓝田县文化馆 (盖章)

法定代表人或其授权人： 张颖 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		白鹿广场					
1	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1. 面层种类、厚度：假草皮 2. 运距暂按10km考虑	m2	3128		
2	011707002003	防水层拆除	1. 原有破损防水层铲除 2. 运距暂按10km考虑	m2	200		
3	011103003001	塑胶地板	1. 面层：1.5mm厚塑胶卷材	m2	3128		
4	010902001003	防水修补	1. 卷材品种、规格、厚度：4mmSBS聚胺氨脂卷材 2. 防水层数：1 3. 防水层做法：热熔法	m2	200		
5	01B001	屋面彩绘	1. 屋面彩绘	m²	1200		
		文化馆					
		屋面防水					
6	011707002002	屋面防水拆除	1. 原有破损防水层铲除 2. 运距暂按15km考虑	m2	300		
7	010902001004	屋面防水修补	1. 卷材品种、规格、厚度：4mmSBS聚胺氨脂卷材 2. 防水层数：1 3. 防水层做法：热熔法	m2	300		
8	011712001001	管道拆除	1. 屋面雨水管 ϕ 110	m	50		
9	010902004001	屋面排水管	1. ϕ 110PVC雨水管	m	50		
		道路白改黑					
10	041001001001	拆除路面	1. 面层：18cm厚水泥混凝土 2. 运距暂按15km考虑	m2	1051		
11	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土（AC16）厚5cm 2. 乳化沥青粘层油 0.3kg/m² 3. 原有混凝土路面面层凿毛清理	m2	1051		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		室外空调线路改造					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:主配电柜	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:小配电柜	台	2		
3	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:防水桥架 2. 规格:200*100	m	120		
4	030409017001	桥架支撑架	1. 名称: 桥架支撑架	t	0.18		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*25	m	50		
6	030409002001	电力电缆头		个	4		
7	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*35	m	1		
8	030409002002	电力电缆头	[工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
9	030412003001	配线	1. 名称:BV-4	m	600		
10	030412003002	配线	1. 名称:BV-6	m	200		
		室内线路改造					
11	030412003003	配线	1. 名称:BV-2.5	m	800		
12	03B001	配电箱元器件更换及清理、线路整理	配电箱元器件更换及清理、线路整理	项	5		
13	030412003004	配线	1. 名称:BV-4	m	600		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		音响灯光					
1	030505005001	扬声器	1. 名称：娱乐专业音响 2. 型号：JBL KEM 6100MV	台	4		
2	030505004001	功率放大器	1. 名称：纯后级功放 2. 型号：CROWM P X3000	台	2		
3	030503002001	控制器	1. 名称：反馈抑制器 2. 型号：JMEI 80 E	台	1		
4	030505002001	调音台	1. 名称：调音台 2. 型号：YAMAHA M G12XU	台	1		
5	030505006001	电源	1. 名称：时序电源器 2. 型号：均镁 JSR-K10	台	1		
6	030505007001	会议专用设备	1. 名称：一拖二手持无线话筒 2. 型号：PHILEKS HK-150	台	1		
7	030505007002	会议专用设备	1. 名称：一拖四手持无线话筒 2. 型号：PHILEKS TK-9704	台	1		
8	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称：卡龙线（音频专用） 2. 型号：英诗格	条	4		
9	030502003001	双绞线缆	1. 规格：2*1.0	m	200		
10	031301006001	成品支架	1. 名称：丝杆吊架 音响专用 2. 型号：力唯 804	套	2		
11	030501005001	插箱、机柜、机架	1名称：网络机柜1m	台	1		
12	030505013001	公共广播、背景音乐系统调试	1. 系统调试	系统	1		
13	030505018001	显示设备		台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。