

工程项目总造价表

项目名称：安康市恒口示范区滨水宜居安置区基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	安康市恒口示范区滨水宜居安置区基础设施提升改造项目						
1.1	道路工程						
1.2	雨污水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:安康市恒口示范区滨水宜居安置区基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040202010001	石渣垫层	[项目特征] 1. 石料规格:石渣 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 铺筑 2. 找平 3. 碾压 4. 养护	m2	8220		
2	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 面层分块捣制随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽10-15, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	8220		
3	040204004001	安砌侧(缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:混凝土乙式、600mm×200mm×100mm 2. 垫层材料品种、厚度:1: 3水泥砂浆垫层30厚 [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	2740		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	882.65		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源：现场 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	366.25		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：土方 2. 弃土运距：暂按5KM计算 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	524.4		
4	040501005001	塑料雨水管	[项目特征] 1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式：胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：闭水试验 4. 管道基础做法详见04S520-57 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	922.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040501005002	塑料雨水管	[项目特征] 1. 材质及规格:HDP E双壁波纹管DN400 2. 连接形式:胶圈 接口 3. 管道检验及试验 要求:闭水试验 4. 管道基础做法详 见04S520-57 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	17.04		
6	040501005003	塑料雨水管	[项目特征] 1. 材质及规格:HDP E双壁波纹管DN200 2. 连接形式:胶圈 接口 3. 管道检验及试验 要求:闭水试验 4. 管道基础做法详 见04S520-57 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504002001	现浇混凝土检查井	[项目特征] 1. 种类: 钢筋砼检查井 2. 规格: $\Phi 1000$ 圆形, 井深: 1.5m以内 3. 防坠网: 井网材料为 $\Phi 8\text{mm}$ 三股聚酰胺复丝绳索 4. 具体详见20S515-29 5. 井盖: D400级球墨铸铁井盖 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	33		
8	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水口规格: 方形单篦雨水口, $H=1.0\text{m}$ 2. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格: 球墨铸铁箐子 3. 具体做法详见16S518 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箐子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨污水工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 雨污水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。