

西安工程大学金花校区纺织楼等
主电缆及供电系统改造工程

工程

工程量清单

招 标 人： 西安工程大学 (盖章)

2026 年 06 月 26 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安工程大学金花校区纺织楼等主电缆及供电系统改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外土建拆除及恢复工程	
2	室外电气安装工程	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建拆除及恢复工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除及恢复工程					
1	030409012001	直埋过路管以外电缆沟	1. 挖填岩土类别：综合土 2. 挖填方式：人工开挖 3. 挖填深度：1100mm 4. 400厚中砂 5. 混凝土成品保护板800*400*80mm	m	59.98		
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质：混凝土立道牙120*300*900mm 2. 拆除后垃圾，校内倒运 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	4		
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	工程做法：参陕09J09-1/91 1. 180厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽10~15，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土（分两步夯实） 4. 路基碾压，压实系数>0.93（环刀取样）	m2	14		
4	011601003001	块料道路面层	工程做法：参陕09J09-3/92 1. 透水砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水） 3. 300厚3:7灰土（分两步夯实） 4. 路基碾压，压实系数>0.93（环刀取样）	m2	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011601006001	现浇侧(平、缘)石	工程做法: 参陕09J09-2/99 1. 混凝土种类、强度等级:C25预制混凝土立道牙 2. 尺寸:120*300*900mm 3. 3: 7灰土分两次夯实 4. 20厚水泥砂浆	m	4		
6	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C25混凝土路面 2. 厚度:180mm 3. 拆除后垃圾, 校内倒运 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	14		
7	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:透水砖 2. 拆除后垃圾, 校内倒运 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	4		
8	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土垫层 2. 厚度:150mm 3. 拆除后垃圾, 校内倒运 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	15.68		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	室外电气安装工程					
1	030412001115	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	1.5		
2	030412001117	过路管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	10		
3	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:钢制槽式 桥架 2. 型号:200mm*10 0mm [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	9.6		
4	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:钢制槽式 桥架 2. 型号:300mm*10 0mm [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	4.5		
5	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.034		
6	030412001116	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	4.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-22-1 . 0KV-4*185+1*95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	300		
8	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-22-1 . 0KV-4*120+1*70 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	334.8		
9	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-4*25 +1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	104.2		
10	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:干包式电 缆头 2. 规格:YJV-22-1 . 0KV-4*185+1*95 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
11	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:干包式电 缆头 2. 规格:YJV-4*25 +1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:干包式电 缆头 2. 规格:YJV-22-1 .0KV-4*120+1*70 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
13	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:低压送配 电系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
14	030306003001	电缆支架	1. 名称:电缆支架 2. 材质:L40*4角钢	t	0.302		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:纺织楼工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼土建拆除及恢复工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		校医院土建拆除及恢复工程					
1	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：铝扣板龙骨 2. 饰面种类:600*600铝扣板面层 3. 部位:走廊 4. 拆除后垃圾，校内倒运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	10		
2	011302001003	恢复原有吊顶	1. 专用铝扣板吊顶龙骨 2. 600*600铝扣板面层 3. 铝扣板收边线	m2	10		
		纺织楼拆除及恢复工程					
3	01B001	地沟封堵	1. 素土回填：5000*1000*1000mm 2. 分层夯实	m	5		
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚水泥砂浆地面 2. 地面修补，水泥压光	m2	5		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：铝扣板龙骨 2. 饰面种类:600*600铝扣板面层 3. 部位:走廊 4. 拆除后垃圾，校内倒运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	200		
6	011302001001	恢复原有吊顶	1. 专用铝扣板吊顶龙骨 2. 600*600铝扣板面层 3. 铝扣板收边线	m2	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼土建拆除及恢复工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：纺织楼土建拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织路安装拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		纺织楼安装拆除工程					
1	030402012030	拆除配电箱	[项目特征] 1. 拆除配电箱 2. 规格:1200*800mm 2个 800*600mm 2个 3. 拆除后垃圾, 校内倒运	台	4		
2	030409001019	拆除线缆	[项目特征] 1. 拆除线缆 2. 拆除后垃圾, 校内倒运	m	670		
3	030412003146	配电箱进线拆除	[项目特征] 1. 拆除线缆 2. 拆除后垃圾, 校内倒运	m	300		
4	031301004001	预留孔洞	1. 楼面开洞, 直径: 100mm	个	4		
5	031301004002	预留孔洞	1. 楼面开洞, 直径: 50mm	个	7		
6	031301004003	预留孔洞	1. 楼面开洞, 直径: 80mm	个	4		
		校医院安装拆除及新做工程					
7	030402012031	拆除配电箱	[项目特征] 1. 拆除配电箱 2. 规格: 800*600*200mm 3. 拆除后垃圾, 校内倒运	台	4		
8	030409001020	拆除线缆	[项目特征] 1. 拆除线缆 2. 拆除后垃圾, 校内倒运	m	149		
9	031301004004	预留孔洞	1. 楼面开洞, 直径: 50mm	个	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：纺织路安装拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	电气安装工程					
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：配电箱2# AL-1 PZ-130系列 2. 规格:150*150*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	10		
2	030402012015	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP1-2 AP1-3 AP1-4 AP1-6 AP1-7配电箱 2. 规格:600*800*200mm 3. 安装方式:顶距地1.3m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	5		
3	030402012021	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：配电箱2# AL-2 PZ-130系列 2. 规格:150*150*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	10		
4	030402012022	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：配电箱2# AL-3 PZ-130系列 2. 规格:150*450*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012023	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP1-1AP1-5配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:顶距地1.3m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
6	030402012024	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1AP配电箱 2. 规格:800*1200*200 3. 安装方式:落地明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
7	030402012025	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:2AP配电箱 2. 规格:800*1200*200 3. 安装方式:落地明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030402012026	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APZ-1、APZ-3、APZ-4、APZ-5、配电箱（含电表） 2. 规格：600*800*200 3. 安装方式:顶距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	4		
9	030402012027	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APZ-2 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:顶距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
10	030402012028	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALY-1、ALY-2、ALY-3、ALY-4、ALY-5 2. 规格:400*400*200 3. 安装方式:顶距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030402012029	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALY-Z 2. 规格: 400*600*200 3. 安装方式:顶距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
12	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	285.52		
13	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	199.83		
14	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	13.9		
15	030409001010	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	95.44		
16	030409001011	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	1565.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030409001014	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	1275.06		
18	030409001015	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*185+1*95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	10		
19	030409001016	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	110.7		
20	030409001017	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*70+1x35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	45		
21	030409001018	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	54		
22	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:热缩电缆 电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:热缩电缆 电缆头 2. 规格:≤25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	10		
24	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:热缩电缆 电缆头 2. 规格:≤10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	20		
25	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:热缩电缆 电缆头 2. 规格:WDZ-YJY- 4*185+1*95 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
26	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:热缩电缆 电缆头 2. 规格:WDZ-YJY- 4*120+1*70 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
27	030409002007	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:热缩电缆 电缆头 2. 规格:WDZ-YJY- 4*70+1*35 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 纺织楼电气安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	030409002008	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 热缩电缆 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY- 4*95+1*50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
29	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 钢制槽式 桥架 2. 型号: 300mm*10 0mm [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	454.79		
30	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	1.091		
31	030412001121	塑料管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 规格: PC50 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	3.8		
32	030412001123	塑料管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 规格: PC40 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	13.4		
33	030412002005	线槽	[项目特征] 1. 名称: 线槽 2. 规格: PE40*20	m	660		
34	030412001124	塑料管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 规格: PC32 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030412001125	塑料管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	40.6		
36	030412001126	塑料管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	53.2		
37	030412002001	塑料线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 规格:PR40 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	17		
38	030412002002	塑料线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 规格:PR32 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	117.1		
39	030412002003	塑料线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 规格:PR25 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	56		
40	030412002004	塑料线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 规格:PR20 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	21.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030412003135	配线	[项目特征] 1. 名称:绝缘导线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	1491		
42	030412003144	配线	[项目特征] 1. 名称:绝缘导线 2. 型号:BV-4mm ² 3. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	2079.6		
43	030412003145	配线	[项目特征] 1. 名称:绝缘导线 2. 型号:BV-6mm ² 3. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	1404		
44	030413012066	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	50		
45	030413012067	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装三联双控开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	50		
46	030413012068	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装单联双控开关 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	50		
47	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:低压送配电系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	C. 13	通用零星工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：纺织楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:机电楼工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电楼安装拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：机电楼安装拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机电楼电气安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	1	机电楼电气安装工程					
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: AP-Z配电箱 (含电表) 2. 规格: 600*800*200 3. 安装方式: 顶距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012015	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: APZ-1~APZ-5配电箱 (含电表) 2. 规格: 800x600x220 3. 安装方式: 顶距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	5		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	380		
4	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*70+1x35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	179		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机电楼电气安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 热缩电缆 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY -4*70+1x35 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
6	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 热缩电缆 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY- 5*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
7	030409016004	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 钢制槽式 桥架 2. 型号: 300mm*10 0mm [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	305.79		
8	030409017004	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.734		
9	030412001121	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 规格: SC80 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	20		
10	030412001122	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 规格: SC125 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机电楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030412001123	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 规格: PC50 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	39		
12	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 低压送配电系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	C. 13	通用零星工程					
13	031301004001	预留孔洞	1. 墙面开洞300*400mm 2. 封堵	个	1		
14	031301004004	预留孔洞	1. 楼面开洞, 直径: 80mm	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：机电楼电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。