

工程名称:

工程量清单

编制人：

(注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人:

(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

2026 年 06 月 15 日

招 标 人：

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 拆除60mm旧铺装面层（含旧铺装、道牙、树套拆除） 2. 拆除100mm厚C15砼垫层 3. 拆除150mm厚的2:8灰土垫层 4. 垃圾外运（含外运弃置所有费用） [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	3000		
2	050201001001	人行道2:8灰土垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:150mm厚2:8灰土夯实 2. 2:8灰土（白灰:素土=2:8体积比），分两匹摊铺、分层夯实，压实度≥85% [工作内容] 1. 材料 2. 运输 3. 摊铺 4. 夯实	m2	3000		
3	050201001002	人行道混凝土垫层	[项目特征] 1. 100mm厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1. 铺设	m2	3000		
4	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 300×600×60mm混凝土基PC仿石砖，面层细石英砂 2. 30mm厚1:6干硬性水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 块料铺设	m2	3000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 外道牙为600×300×150mm花岗岩异型防撞道牙, 抗压强度≥100MPa, 吸水率≤0.6%, 表观密度≥2650kg/m ³ 2. 内道牙为600×150×80mm青石板道牙 3. 30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	900		
6	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1. 1.2m×1.2m方形标准树池全套施工 2. 含树根部整平、素土夯实 3. 100mm厚2:8灰土夯实配合 4. 预埋防锈钢质L型窄款分隔条, 满铺标准植草格 5. 5-10mm小粒径洁净花岗岩碎石铺面, 厚度50mm 6. 含与周边PC铺装平顺收口、固定、清理全工序, 树池顶面与人行道铺装同标高平齐 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 预埋防锈钢质L型窄款分隔条 3. 碎石铺设 4. 清理	套	145		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。