生态廊道修复项目设计表

分段编号	长度/面积（m/m²）	权 属	垃圾清理（m³）	覆土（m³）	乔木					灌木				乔灌木种植穴换填营养土（m³）	撒播草籽面积（hm²）	养护	
					种植比例	树种	排数/间距（m）	补栽数量（株）	补栽率（%）	种植比例	树种	株间距（m）	补栽数量（株）			行道树（株）	普通养护（hm²）
K0+000-K0+260 右岸	274	岔口村	1687	/	1:1	白杨	1/3	5	10	/				1	/	10	/
						国槐		5									
K0+260-K2+025 右岸	1765	岔口村、庙沟村		/	1:1	白杨	1~2/3	353	80	/				100	/	706	/
						国槐		353									
K2+025-K7+844 右岸	1195	庙沟村、洪水村、村、文昌村		/	1:1	白杨	1~2/3	209	70	/				59	/	418	/
						国槐		209									
S1 小班（K3+800 右岸）	3813	北杨村		1907	1:1	樱花	3×3	148	70	1:1	月季	3×3	212	39	0.38	720	0.38
						雪松		148			小叶女贞		212				
K0+000-K0+452	452	北杨村		K0+000-K0+260 用地性质为铁路用地和沟渠，该处不予设计；K0+260-K0+452 处无空间补植补栽													
K0+452-K0+652（S2 小班）	144	北杨村		/	1:1	樱花	每个隔开的单元种植	15	/	1:1	月季	每个隔开的单元种植	60	7	/	150	/
						雪松		15			连翘		60				
K0+652-K2+532	1880	北杨村		无空间补植补栽													
K2+532-K5+719	2419/2030	北杨村、文昌村		1015	1:1	白杨	1~2/3	575	95	/				163	0.2	1150	0.20
						国槐		575									