

### 三、已标价的工程量清单

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县消防大队办公楼装修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：靖边县消防大队办公楼装修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 工程名称               | 金额           | 其中：（元）       |           |        |          |           |
|------|--------------------|--------------|--------------|-----------|--------|----------|-----------|
|      |                    |              | 分部分项合计       | 措施项目合计    | 其他项目合计 | 增值税      | 安全文明施工费   |
| 1    | 靖边县消防大队办公楼装修改造采购项目 | 1,168,844.49 | 1,000,655.28 | 64,663.16 |        | 34044.01 | 39,387.23 |
| 1.1  | 消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造  | 335,484.01   | 283,147.13   | 24,855.36 |        | 9771.38  | 15,795.84 |
| 1.2  | 消防救援大队二楼宿舍-采购工程    | 135,704.28   | 122,196.00   |           |        | 3952.55  |           |
| 1.3  | 消防救援大队二楼宿舍-电气工程    | 92,284.44    | 78,520.74    | 4,577.52  |        | 2687.9   | 3,451.52  |
| 1.4  | 消防救援大队二楼宿舍-弱电工程    | 11,680.02    | 9,914.20     | 603.17    |        | 340.19   | 454.80    |
| 1.5  | 消防救援大队二楼宿舍-采暖燃气工程  | 32,326.82    | 28,176.27    | 932.67    |        | 941.56   | 703.25    |
| 1.6  | 消防救援大队二楼宿舍-给排水工程   | 15,328.99    | 12,887.40    | 915.71    |        | 446.48   | 690.45    |
| 1.7  | 消防员之家-装饰装修改造       | 114,554.83   | 96,165.94    | 9,005.01  |        | 3336.55  | 3,668.15  |
| 1.8  | 消防员之家-采购工程         | 53,211.81    | 47,915.00    |           |        | 1549.86  |           |
| 1.9  | 消防员之家-电气工程         | 31,206.39    | 26,524.54    | 1,575.51  |        | 908.92   | 1,187.96  |
| 1.10 | 消防员之家-弱电工程         | 4,649.14     | 3,941.05     | 245.31    |        | 135.41   | 184.96    |
| 1.11 | 消防员之家-采暖燃气工程       | 11,241.90    | 9,929.61     | 193.25    |        | 327.43   | 145.72    |
| 1.12 | 三四楼改造              | 277,471.21   | 234,867.21   | 19,874.65 |        | 8081.69  | 11,683.26 |
| 1.13 | 电气工程               | 32,096.19    | 27,656.18    | 1,245.09  |        | 934.84   | 938.82    |
| 1.14 | 弱电工程               | 1,922.78     | 1,613.09     | 118.30    |        | 56       | 89.20     |
| 1.15 | 给排水工程              | 19,681.68    | 17,200.92    | 521.61    |        | 573.25   | 393.30    |
| 合计   |                    | 1,168,844.49 | 1,000,655.28 | 64,663.16 |        | 34044.01 | 39,387.23 |



## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县消防大队办公楼装修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                    | 计量单位           | 工程数量    | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------|
|    |              |            |                                                           |                |         | 综合单价    | 合 价      |
|    |              | 整体拆除工程     |                                                           |                |         |         | 24370.19 |
| 1  | 011709002001 | 拆除原有石膏板隔断  | 1. 拆除原有石膏板隔断                                              | m <sup>2</sup> | 62.56   | 23.20   | 1451.39  |
| 2  | 011709002002 | 拆除原有玻璃隔断   | 1. 拆除原有玻璃隔断<br>2. 部位：洗衣室                                  | m <sup>2</sup> | 9.6     | 23.20   | 222.72   |
| 3  | 011709002003 | 拆除原有暖气罩    | 1. 拆除原有0.9m高                                              | m <sup>2</sup> | 85.42   | 16.86   | 1440.18  |
| 4  | 011710002001 | 拆除原有门      | 1. 拆除所有房间原有门<br>2. 拆除所有门套                                 | 樘              | 16      | 68.31   | 1092.96  |
| 5  | 011710002002 | 拆除原有铝合金门窗  | 1. 拆除所有房间原有门<br>2. 拆除所有门套                                 | 樘              | 2       | 68.31   | 136.62   |
| 6  | 011710002003 | 拆除原有窗套     | 1. 拆除原有窗套                                                 | 套              | 17      | 41.05   | 697.85   |
| 7  | 011714003001 | 窗台板拆除      | 1. 拆除原有石材窗台板                                              | m              | 40.4    | 29.28   | 1182.91  |
| 8  | 011714005001 | 窗帘盒拆除      |                                                           | m              | 69.19   | 3.65    | 252.54   |
| 9  | 01B001       | 拆除原有窗帘     |                                                           | 架              | 17      | 20.00   | 340.00   |
| 10 | 011708002001 | 铲除涂料面      | 1. 铲除原有内墙及天棚面灰皮<br>2. 刷毛清洗<br>3. 部位：除卫生间及医疗室、走廊外的所有墙面及天棚面 | m <sup>2</sup> | 1421.56 | 8.51    | 12097.48 |
| 11 | 011705001001 | 铲除原有块料地面   | 1. 铲除原有地面块料面层<br>2. 铲除原有地面砼垫层<br>3. 部位：洗衣房、卫生间            | m <sup>2</sup> | 19.71   | 63.24   | 1246.46  |
| 12 | 011705002001 | 拆除原有块料墙面   | 1. 拆除原有块料墙面<br>2. 部位：卫生间                                  | m <sup>2</sup> | 46.2    | 18.51   | 855.16   |
| 13 | 011705002002 | 拆除原有块料墙面   | 1. 拆除原有块料墙面<br>2. 部位：洗衣房                                  | m <sup>2</sup> | 53.14   | 18.51   | 983.62   |
| 14 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除原有吊顶及龙骨<br>2. 部位：卫生间                                 | m <sup>2</sup> | 9.7     | 12.10   | 117.37   |
| 15 | 010103002001 | 垃圾清理及外运    | 1. 垃圾清理及外运<br>2. 运至指定地点                                   | m <sup>3</sup> | 52.7    | 42.75   | 2252.93  |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |           |
|----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|
|    |              |              |                                                                                                |      |      | 综合单价    | 合 价       |
|    |              | 新建工程         |                                                                                                |      |      |         | 258776.94 |
|    |              | 201、202房间卫生间 |                                                                                                |      |      |         | 8507.35   |
| 16 | 011103001001 | 橡胶板楼地面       | 1. 清理原有地面基层<br>2. 卫生间用塑胶地板                                                                     | m2   | 9.7  | 144.25  | 1399.23   |
| 17 | 011302001001 | 平面吊顶天棚       | 1. 吊顶形式:不上人<br>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢U型龙骨<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:蜂窝大板吊顶<br>4. 材料种类:符合规范要求           | m2   | 9.7  | 189.56  | 1838.73   |
| 18 | 011205001001 | 贴护墙板         | 1. 面层:防水护墙板<br>2. 部位:卫生间                                                                       | m2   | 46.2 | 64.01   | 2957.26   |
| 19 | 010802001001 | 金属平开门        | 1. 门类型:铝合金玻璃门<br>2. 框材质、外围尺寸:800×2100mm, 附带五金<br>3. 材料种类:符合规范要求                                | m2   | 3.36 | 558.99  | 1878.21   |
| 20 | 011505003001 | 镜箱           | 1. 不带框镜子<br>2. 尺寸:1200*800mm                                                                   | m2   | 1.92 | 226.00  | 433.92    |
|    |              | 201房间        |                                                                                                |      |      |         | 14426.49  |
| 21 | 011504001001 | 暖气罩          | 1. 新做暖气罩透气网木墙裙包铝格栅(铝格栅1200*500mm)<br>2. 尺寸:4650*900mm<br>3. 暖气罩顶为350mm宽大理石台面<br>4. 材料种类:符合规范要求 | m2   | 4.19 | 502.47  | 2105.35   |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程数量  | 金 额 (元) |         |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|
|    |              |         |                                                                                                                                                         |                |       | 综合单价    | 合 价     |
| 22 | 011403001001 | 乳胶漆饰面   | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位：内墙及天棚面<br>4. 材料种类：符合规范要求                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 88.55 | 40.22   | 3561.48 |
| 23 | 011105003001 | 块料踢脚线   | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚，稀水泥<br>浆（或彩色水泥<br>浆）擦缝<br>2、5厚1：2水泥<br>砂浆（内掺建筑<br>胶）粘结层<br>3、8厚1：3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类：符<br>合规范要求 | m              | 1.03  | 25.00   | 25.75   |
| 24 | 010805001001 | 实木装饰门   | 1. 门类型：成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积：880×2<br>100mm<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                              | 套              | 1     | 1581.36 | 1581.36 |
| 25 | 010807001001 | 金属(断桥)窗 | 1. 窗类型：断桥铝<br>合金窗<br>2. 框材质、外围<br>尺寸：4200*1900<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                    | m <sup>2</sup> | 7.98  | 558.66  | 4458.11 |
| 26 | 010808001001 | 木门窗套    | 1. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2.44  | 151.02  | 368.49  |
| 27 | 010809001001 | 窗台板     | 1. 窗台板材质、<br>规格、颜色：大理<br>石窗台板                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.88  | 247.14  | 217.48  |
| 28 | 010810001001 | 窗帘      | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2<br>.9×2.5m<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7.25  | 133.03  | 964.47  |
| 29 | 011405001001 | 墙面挂画    | 1. 尺寸：2200*8<br>00mm                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1.76  | 650.00  | 1144.00 |
|    |              | 202房间   |                                                                                                                                                         |                |       |         | 9541.39 |



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装  
修改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |         |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
|    |              |       |                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价    | 合 价     |
| 30 | 011504001002 | 暖气罩   | 1. 新做暖气罩透<br>气网木墙裙包铝<br>格栅 (铝格栅120<br>0*500mm)<br>2. 尺寸: 4230*9<br>00mm<br>3. 暖气罩顶为350<br>mm宽大理石台面<br>4. 材料种类: 符合<br>规范要求                                     | m2   | 3.81  | 507.69  | 1934.30 |
| 31 | 011403001002 | 乳胶漆饰面 | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位: 内墙及<br>天棚面<br>4. 材料种类: 符合<br>规范要求                                                                                             | m2   | 89.75 | 40.22   | 3609.75 |
| 32 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚, 稀水泥<br>浆 (或彩色水泥<br>浆) 擦缝<br>2、5厚1:2水泥<br>砂浆 (内掺建筑<br>胶) 粘结层<br>3、8厚1:3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类: 符<br>合规范要求 | m    | 1.04  | 25.00   | 26.00   |
| 33 | 010805001002 | 实木装饰门 | 1. 门类型: 成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积: 880×2<br>100mm<br>3. 材料种类: 符合<br>规范要求                                                                                 | 套    | 1     | 1581.36 | 1581.36 |
| 34 | 010808001002 | 木门窗套  | 1. 材料种类: 符合<br>规范要求                                                                                                                                           | m2   | 2.12  | 151.02  | 320.16  |
| 35 | 010809001002 | 窗台板   | 1. 窗台板材质<br>规格、颜色: 大理<br>石窗台板                                                                                                                                 | m2   | 0.63  | 247.14  | 155.70  |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装  
修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量<br>单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|----------|
|    |              |       |                                                                                                                                                              |          |       | 综合单价    | 合 价      |
| 36 | 010810001002 | 窗帘    | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2<br>.1×2.5m<br>3. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                                                      | m2       | 5.25  | 146.69  | 770.12   |
| 37 | 011405001002 | 墙面挂画  | 1. 尺寸: 2200*8<br>00mm                                                                                                                                        | m2       | 1.76  | 650.00  | 1144.00  |
|    |              | 203房间 |                                                                                                                                                              |          |       |         | 14840.62 |
| 38 | 011504001003 | 暖气罩   | 1. 新做暖气罩透<br>气网木墙裙包铝<br>格栅 (铝格栅120<br>0*500mm)<br>2. 尺寸: 4600*9<br>00mm<br>3. 暖气罩顶为350<br>mm宽大理石台面<br>4. 材料种类:符合<br>规范要求                                     | m2       | 4.14  | 503.20  | 2083.25  |
| 39 | 011403001003 | 乳胶漆饰面 | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位: 内墙及<br>天棚面<br>4. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                                             | m2       | 92.21 | 40.22   | 3708.69  |
| 40 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚, 稀水泥<br>浆 (或彩色水泥<br>浆) 擦缝<br>2、5厚1:2水泥<br>砂浆 (内掺建筑<br>胶) 粘结层<br>3、8厚1:3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类:符<br>合规范要求 | m        | 1.08  | 25.00   | 27.00    |
| 41 | 010805001003 | 实木装饰门 | 1. 门类型:成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积:880×2<br>000mm<br>3. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                                   | m        | 1     | 1581.36 | 1581.36  |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|    |              |         |                                                                                               |      |       | 综合单价    | 合 价      |
| 42 | 010807001002 | 金属(断桥)窗 | 1. 窗类型:断桥铝合金窗<br>2. 框材质、外围尺寸:4200*1900<br>3. 材料种类:符合规范要求                                      | m2   | 7.98  | 558.66  | 4458.11  |
| 43 | 010808001003 | 木门窗套    | 1. 材料种类:符合规范要求                                                                                | m2   | 3.2   | 151.02  | 483.26   |
| 44 | 010809001003 | 窗台板     | 1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板                                                                         | m2   | 1.58  | 247.14  | 390.48   |
| 45 | 010810001003 | 窗帘      | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2.9×2.5m<br>3. 材料种类:符合规范要求                                               | m2   | 7.25  | 133.03  | 964.47   |
| 46 | 011405001003 | 墙面挂画    | 1. 尺寸: 2200*800mm                                                                             | m2   | 1.76  | 650.00  | 1144.00  |
|    |              | 204办公室  |                                                                                               |      |       |         | 10629.66 |
| 47 | 011504001004 | 暖气罩     | 1. 新做暖气罩透气网木墙裙包铝格栅(铝格栅1200*500mm)<br>2. 尺寸4710*900mm<br>3. 暖气罩顶为350mm宽大理石台面<br>3. 材料种类:符合规范要求 | m2   | 4.24  | 501.96  | 2128.31  |
| 48 | 011403001004 | 乳胶漆饰面   | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位: 内墙及天棚面<br>4. 材料种类:符合规范要求                                      | m2   | 98.41 | 40.22   | 3958.05  |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装  
修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量<br>单位       | 工程数量  | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
|    |              |       |                                                                                                                                                         |                |       | 综合单价    | 合 价      |
| 49 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚，稀水泥<br>浆（或彩色水泥<br>浆）擦缝<br>2、5厚1：2水泥<br>砂浆（内掺建筑<br>胶）粘结层<br>3、8厚1：3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类：符<br>合规范要求 | m              | 1.08  | 25.00   | 27.00    |
| 50 | 010805001004 | 实木装饰门 | 1. 门类型：成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积：880×2<br>100mm<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                              | 套              | 1     | 1581.36 | 1581.36  |
| 51 | 010808001004 | 木门窗套  | 1. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2.44  | 151.02  | 368.49   |
| 52 | 010809001004 | 窗台板   | 1. 窗台板材质、<br>规格、颜色：大理<br>石窗台板                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.88  | 247.14  | 217.48   |
| 53 | 010810001004 | 窗帘    | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2<br>.9×2.5m<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7.25  | 133.03  | 964.47   |
| 54 | 011405001004 | 墙面挂画  | 1. 尺寸：2500*8<br>50mm                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2.13  | 650.00  | 1384.50  |
|    |              | 205房间 |                                                                                                                                                         |                |       |         | 22719.22 |
| 55 | 011504001005 | 暖气罩   | 1. 新做暖气罩透<br>气网木墙裙包铝<br>格栅（铝格栅120<br>0*500mm 3套）<br>2. 尺寸14150*90<br>0mm<br>3. 暖气罩顶为350<br>mm宽大理石台面<br>4. 材料种类：符合<br>规范要求                               | m <sup>2</sup> | 12.74 | 501.84  | 6393.44  |






## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程数量   | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|    |              |                                |                                                                                                                                                         |                |        | 综合单价    | 合 价      |
| 56 | 011403001005 | 乳胶漆饰面                          | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位：内墙及天棚面<br>4. 材料种类：符合规范要求                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 224.49 | 40.22   | 9028.99  |
| 57 | 011105003005 | 块料踢脚线                          | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚，稀水泥<br>浆（或彩色水泥<br>浆）擦缝<br>2、5厚1：2水泥<br>砂浆（内掺建筑<br>胶）粘结层<br>3、8厚1：3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类：符<br>合规范要求 | m              | 2.26   | 25.00   | 56.50    |
| 58 | 010805001005 | 实木装饰门                          | 1. 门类型：成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积：880×2<br>100mm<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                              | 套              | 1      | 1581.36 | 1581.36  |
| 59 | 010808001005 | 木门窗套                           | 1. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 7.32   | 151.02  | 1105.47  |
| 60 | 010809001005 | 窗台板                            | 1. 窗台板材质、<br>规格、颜色：大理<br>石窗台板                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2.63   | 247.14  | 649.98   |
| 61 | 010810001005 | 窗帘                             | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2<br>.9×2.5m<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 21.75  | 133.03  | 2893.40  |
| 62 | 011508001001 | 泡沫塑料字<br>1. "学习园地"<br>2. PVC字体 |                                                                                                                                                         | 个              | 4      | 252.52  | 1010.08  |
|    |              | 206房间                          |                                                                                                                                                         |                |        |         | 22694.49 |





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装  
修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |         |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
|    |              |       |                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合 价     |
| 63 | 011504001006 | 暖气罩   | 1. 新做暖气罩透<br>气网木墙裙包铝<br>格栅 (铝格栅120<br>0*500mm 3套)<br>2. 尺寸14150*90<br>0mm<br>3. 暖气罩顶为350<br>mm宽大理石台面<br>4. 材料种类:符合<br>规范要求                                   | m2   | 12.74 | 501.84  | 6393.44 |
| 64 | 011403001006 | 乳胶漆饰面 | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位: 内墙及<br>天棚面<br>4. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                                             | m2   | 223.9 | 40.22   | 9005.26 |
| 65 | 011105003006 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚, 稀水泥<br>浆 (或彩色水泥<br>浆) 擦缝<br>2、5厚1:2水泥<br>砂浆 (内掺建筑<br>胶) 粘结层<br>3、8厚1:3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类:符<br>合规范要求 | m    | 2.22  | 25.00   | 55.50   |
| 66 | 010805001006 | 实木装饰门 | 1. 门类型:成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积:880×2<br>100mm<br>3. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                                   | 套    | 1     | 1581.36 | 1581.36 |
| 67 | 010808001006 | 木门窗套  | 1. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                                                                                           | m2   | 7.32  | 151.02  | 1105.47 |
| 68 | 010809001006 | 窗台板   | 1. 窗台板材质、<br>规格、颜色:大理<br>石窗台板                                                                                                                                | m2   | 2.63  | 247.14  | 649.98  |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装  
修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 16  
页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                       | 计量<br>单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
|    |              |                                |                                                                                                                                                              |          |        | 综合单价    | 合 价      |
| 69 | 010810001006 | 窗帘                             | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2<br>.9×2.5m<br>3. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                                                      | m2       | 21.75  | 133.03  | 2893.40  |
| 70 | 011508001002 | 泡沫塑料字<br>1. "学习园地"<br>2. PVC字体 |                                                                                                                                                              | 个        | 4      | 252.52  | 1010.08  |
|    |              | 207房间                          |                                                                                                                                                              |          |        |         | 22719.22 |
| 71 | 011504001007 | 暖气罩                            | 1. 新做暖气罩透<br>气网木墙裙包铝<br>格栅 (铝格栅120<br>0*500mm 3套)<br>2. 尺寸14150*90<br>0mm<br>3. 暖气罩顶为350<br>mm宽大理石台面<br>4. 材料种类:符合<br>规范要求                                   | m2       | 12.74  | 501.84  | 6393.44  |
| 72 | 011403001007 | 乳胶漆饰面                          | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位: 内墙及<br>天棚面<br>4. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                                             | m2       | 224.49 | 40.22   | 9028.99  |
| 73 | 011105003007 | 块料踢脚线                          | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚, 稀水泥<br>浆 (或彩色水泥<br>浆) 擦缝<br>2、5厚1:2水泥<br>砂浆 (内掺建筑<br>胶) 粘结层<br>3、8厚1:3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类:符<br>合规范要求 | m        | 2.26   | 25.00   | 56.50    |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装  
修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 16  
页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                 | 计量<br>单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |         |
|----|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|
|    |              |                                |                                                                                                                        |          |        | 综合单价    | 合 价     |
| 74 | 010805001007 | 实木装饰门                          | 1. 门类型:成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积:880×2<br>100mm<br>3. 材料种类:符合<br>规范要求                                             | 套        | 1      | 1581.36 | 1581.36 |
| 75 | 010808001007 | 木门窗套                           | 1. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                                                     | m2       | 7.32   | 151.02  | 1105.47 |
| 76 | 010809001007 | 窗台板                            | 1. 窗台板材质、<br>规格、颜色:大理<br>石窗台板<br>2. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                    | m2       | 2.63   | 247.14  | 649.98  |
| 77 | 010810001007 | 窗帘                             | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2<br>.9×2.5m<br>3. 材料种类:符合<br>规范要求                                                                | m2       | 21.75  | 133.03  | 2893.40 |
| 78 | 011508001003 | 泡沫塑料字<br>1. "学习园地"<br>2. PVC字体 |                                                                                                                        | 个        | 4      | 252.52  | 1010.08 |
|    |              | 208房间灭火救援研讨<br>室               |                                                                                                                        |          |        |         | 7988.43 |
| 79 | 011504001008 | 暖气罩                            | 1. 新做暖气罩透<br>气网木墙裙包铝<br>格栅(铝格栅120<br>0*500mm)<br>2. 尺寸:4740*9<br>00mm<br>3. 暖气罩顶为350<br>mm宽大理石台面<br>4. 材料种类:符合<br>规范要求 | m2       | 4.27   | 501.52  | 2141.49 |
| 80 | 011403001008 | 乳胶漆饰面                          | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位:内墙及<br>天棚面<br>4. 材料种类:符合<br>规范要求                                                        | m2       | 105.36 | 40.22   | 4237.58 |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|    |              |       |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价    | 合 价      |
| 81 | 011105003008 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚，稀水泥<br>浆（或彩色水泥<br>浆）擦缝<br>2、5厚1：2水泥<br>砂浆（内掺建筑<br>胶）粘结层<br>3、8厚1：3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类：符<br>合规范要求 | m    | 1.12   | 25.00   | 28.00    |
| 82 | 010805001008 | 实木装饰门 | 1. 门类型：成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积：880×2<br>100mm<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                              | 套    | 1      | 1581.36 | 1581.36  |
|    |              | 209房间 |                                                                                                                                                         |      |        |         | 22764.51 |
| 83 | 011504001009 | 暖气罩   | 1. 新做暖气罩透<br>气网木墙裙包铝<br>格栅（铝格栅120<br>0*500mm 3套）<br>2. 尺寸14150*90<br>0mm<br>3. 暖气罩顶为350<br>mm宽大理石台面<br>4. 材料种类：符合<br>规范要求                               | m2   | 12.74  | 501.84  | 6393.44  |
| 84 | 011403001009 | 乳胶漆饰面 | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位：内墙及<br>天棚面<br>4. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                         | m2   | 225.61 | 40.22   | 9074.03  |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装  
修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 16  
页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量<br>单位       | 工程数量  | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
|    |              |                                |                                                                                                                                                         |                |       | 综合单价    | 合 价      |
| 85 | 011105003009 | 块料踢脚线                          | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚，稀水泥<br>浆（或彩色水泥<br>浆）擦缝<br>2、5厚1：2水泥<br>砂浆（内掺建筑<br>胶）粘结层<br>3、8厚1：3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类：符<br>合规范要求 | m              | 2.27  | 25.00   | 56.75    |
| 86 | 010805001009 | 实木装饰门                          | 1. 门类型：成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积：880×2<br>100mm<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                              | 套              | 1     | 1581.36 | 1581.36  |
| 87 | 010808001008 | 木门窗套                           | 1. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 7.32  | 151.02  | 1105.47  |
| 88 | 010809001008 | 窗台板                            | 1. 窗台板材质、<br>规格、颜色：大理<br>石窗台板<br>2. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.63  | 247.14  | 649.98   |
| 89 | 010810001008 | 窗帘                             | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2<br>.9×2.5m<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 21.75 | 133.03  | 2893.40  |
| 90 | 011508001004 | 泡沫塑料字<br>1. ”学习园地“<br>2. PVC字体 |                                                                                                                                                         | 个              | 4     | 252.52  | 1010.08  |
|    |              | 医疗室                            |                                                                                                                                                         |                |       |         | 15702.13 |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |         |
|----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
|    |              |        |                                                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合 价     |
| 91 | 011504001010 | 暖气罩    | 1. 新做暖气罩透气网木墙裙包铝格栅（铝格栅1200*500mm）<br>2. 尺寸：3000*900mm<br>3. 暖气罩顶为350mm宽大理石台面<br>4. 材料种类：符合规范要求                               | m2   | 2.7   | 531.30  | 1434.51 |
| 92 | 011403001010 | 乳胶漆饰面  | 1. 水泥砂浆找平<br>2. 满刮腻子两遍<br>3. 乳胶漆两遍<br>4. 部位：内墙面<br>5. 材料种类：符合规范要求                                                            | m2   | 52.52 | 71.92   | 3777.24 |
| 93 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶形式：不上人<br>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢U型龙骨<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：蜂窝大板吊顶<br>4. 材料种类：符合规范要求                                         | m2   | 19.71 | 189.56  | 3736.23 |
| 94 | 011102003001 | 块料楼地面  | 1、铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝<br>2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）<br>3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）<br>4、水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5、60厚C15混凝土<br>6、材料种类：符合规范要求 | m2   | 19.71 | 182.59  | 3598.85 |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 16 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程数量   | 金 额 (元) |          |
|-----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|     |              |         |                                                                                                                                                         |                |        | 综合单价    | 合 价      |
| 95  | 011105003010 | 块料踢脚线   | 块料踢脚线<br>1、6~10厚铺地<br>砖踢脚，稀水泥<br>浆（或彩色水泥<br>浆）擦缝<br>2、5厚1：2水泥<br>砂浆（内掺建筑<br>胶）粘结层<br>3、8厚1：3水泥<br>砂浆打底扫毛或<br>划出纹道<br>4、水泥浆一道甩<br>毛<br>5、材料种类：符<br>合规范要求 | m              | 0.94   | 25.00   | 23.50    |
| 96  | 010805001010 | 实木装饰门   | 1. 门类型：成品套<br>装门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积：880×2<br>100mm<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                              | 套              | 1      | 1581.36 | 1581.36  |
| 97  | 010808001009 | 木门窗套    | 1. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2.44   | 151.02  | 368.49   |
| 98  | 010809001009 | 窗台板     | 1. 窗台板材质、<br>规格、颜色：大理<br>石窗台板<br>2. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 0.88   | 247.14  | 217.48   |
| 99  | 010810001009 | 窗帘      | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2<br>.9×2.5m<br>3. 材料种类：符合<br>规范要求                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7.25   | 133.03  | 964.47   |
|     |              | 走廊      |                                                                                                                                                         |                |        |         | 86243.43 |
| 100 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1. 面层材料品种<br>、规格、颜色：木<br>饰面饰板<br>2. 部位：走廊                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 308.34 | 122.29  | 37706.90 |





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 16 页 共 16 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |           |
|-----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|     |              |        |                                                                                               |      |        | 综合单价    | 合 价       |
| 101 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1. 吊顶形式:不上人<br>2. 龙骨类型、材料种类、中距:轻钢U型龙骨<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:蜂窝大板吊顶<br>4. 部位:走廊<br>5. 材料种类:符合规范要求 | m2   | 123.26 | 189.56  | 23365.17  |
| 102 | 010805001011 | 实木装饰门  | 1. 门类型:成品套装门<br>2. 框截面尺寸、单扇面积:880×2100mm<br>3. 材料种类:符合规范要求                                    | 套    | 1      | 1581.36 | 1581.36   |
| 103 | 010808001010 | 木门窗套   | 1. 材料种类:符合规范要求                                                                                | m2   | 4.24   | 151.02  | 640.32    |
| 104 | 010809001010 | 窗台板    | 1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板<br>2. 材料种类:符合规范要求                                                       | m2   | 1.26   | 247.14  | 311.40    |
| 105 | 010810001010 | 窗帘     | 1. 电动窗帘盒<br>2. 新做遮光窗帘2.1×2.5m<br>3. 材料种类:符合规范要求                                               | m2   | 5.25   | 146.69  | 770.12    |
| 106 | 011507003001 | 超薄灯箱   | 1. 超薄灯箱                                                                                       | 个    | 24     | 820.00  | 19680.00  |
| 107 | 011105006001 | 金属踢脚线  |                                                                                               | m    | 103.41 | 21.16   | 2188.16   |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
|     |              |        |                                                                                               |      |        |         |           |
| 合 计 |              |        |                                                                                               |      |        |         | 283147.13 |







## 其他项目清单计价表

工程名称: 消防救援大队二楼宿舍-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                                       | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------|----|
|                                          |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1                                        | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1                                      |                             |      |      |         |    |
| 2                                        | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1                                      |                             |      |      |         |    |
| 3                                        | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1                                      |                             |      |      |         |    |
| 3.2                                      |                             |      |      |         |    |
| 3.3                                      |                             |      |      |         |    |
| 4                                        | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1                                      | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2                                      | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3                                      | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5                                        | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1                                      | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2                                      | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
|                                          |                             |      |      |         |    |
| <div style="text-align: center;">合</div> |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。





### 主要材料价格表

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-采购工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|    |              |        |                                                    |      |      | 综合单价    | 合 价      |
| 1  | 030402003001 | 座椅     | 1. 标准座椅<br>2. 材质：成品皮制转椅                            | 套    | 50   | 176.00  | 8800.00  |
| 2  | 030402003002 | 会议桌    | 1. 会议桌<br>2. 尺寸:1200*2800mm<br>3. 材质：复合板油漆面        | 套    | 5    | 1276.00 | 6380.00  |
| 3  | 030402003003 | 办公桌    | 1. 办公桌<br>2. 尺寸:1400*520mm<br>3. 材质：复合板油漆面         | 套    | 6    | 420.00  | 2520.00  |
| 4  | 030402003004 | 办公桌    | 1. 办公桌<br>2. 尺寸:720*1530mm<br>3. 材质：复合板油漆面         | 套    | 1    | 800.00  | 800.00   |
| 5  | 030402003005 | 成品定制木床 | 1. 成品定制木床(含床垫)<br>2. 尺寸:2000*1000mm<br>3. 材质：实木颗粒板 | 套    | 40   | 720.00  | 28800.00 |
| 6  | 030402003006 | 成品木床头柜 | 1. 成品定制木床头柜<br>2. 尺寸:500*400mm<br>3. 材质：实木颗粒板      | 套    | 40   | 153.00  | 6120.00  |
| 7  | 030402003007 | 饮水机    | 饮水机<br>1. 成品饮水机                                    | 套    | 10   | 231.00  | 2310.00  |
| 8  | 030402003008 | 衣架     | 1. 成品衣架<br>2. 材质：实木衣架                              | 个    | 2    | 175.00  | 350.00   |
| 9  | 030402003009 | 衣柜     | 1. 成品定制衣柜<br>2. 尺寸：2080*2700mm<br>3. 材质：实木颗粒板      | 个    | 8    | 2076.00 | 16608.00 |
| 10 | 030402003010 | 衣柜     | 1. 成品定制衣柜<br>2. 尺寸：2250*2700mm<br>3. 材质：实木颗粒板      | 个    | 8    | 2375.00 | 19000.00 |



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-采购工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |           |
|-----|--------------|-------|----------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|
|     |              |       |                                                    |      |      | 综合单价    | 合 价       |
| 11  | 030402003011 | 衣柜    | 1. 成品定制衣柜<br>2. 尺寸: 3000*2200mm<br>3. 材质: 实木颗粒板    | 个    | 1    | 2700.00 | 2700.00   |
| 12  | 030402003012 | 双向展示柜 | 1. 成品定制双向展示柜<br>2. 尺寸: 2700*690mm<br>3. 材质: 实木颗粒板  | 个    | 8    | 625.00  | 5000.00   |
| 13  | 030402003013 | 双向展示柜 | 1. 成品定制双向展示柜<br>2. 尺寸: 2700*1250mm<br>3. 材质: 实木颗粒板 | 个    | 8    | 1076.00 | 8608.00   |
| 14  | 030402003014 | 消毒鞋柜  | 1. 消毒鞋柜<br>2. 尺寸: 2050*1300mm<br>3. 材质: 成品不锈钢消毒鞋柜  | 个    | 8    | 1300.00 | 10400.00  |
| 15  | 030402003015 | 定制收纳柜 | 1. 定制收纳木质柜<br>2. 尺寸: 4420*900mm<br>3. 材质: 实木颗粒板    | 个    | 1    | 1800.00 | 1800.00   |
| 16  | 030402003016 | 定制收纳柜 | 成品定制石材台面盆<br>1. 材质: 石英石台面                          | 组    | 2    | 1000.00 | 2000.00   |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
|     |              |       |                                                    |      |      |         |           |
| 合 计 |              |       |                                                    |      |      |         | 122196.00 |



### 措施项目清单计价表

工程名称: 消防救援大队二楼宿舍-采购工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 专业工程暂估价明细表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-采购工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”



### 主要材料价格表

工程名称: 消防救援大队二楼宿舍-采购工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|    |              |           |                                                     |      |        | 综合单价    | 合 价      |
|    |              | 拆除        |                                                     |      |        |         | 1200     |
| 1  | 03B001       | 拆除原有管线及灯具 |                                                     | 项    | 1      | 1200.00 | 1200.00  |
|    |              | 灯具        |                                                     |      |        |         | 14797.2  |
| 2  | 030413001001 | 普通灯具      | 1. 吸顶灯<br>2. 规格:600*600<br>3. 安装                    | 套    | 60     | 164.30  | 9858.00  |
| 3  | 030413002001 | 装饰灯       | 1. 床头灯<br>2. 安装                                     | 套    | 40     | 123.48  | 4939.20  |
|    |              | 开关插座      |                                                     |      |        |         | 6257.17  |
| 4  | 030413012001 | 开关、按钮     | 1. 单联单控开关<br>2. 安装                                  | 套    | 6      | 27.47   | 164.82   |
| 5  | 030413012002 | 开关、按钮     | 1. 单联单控开关<br>(防水)<br>2. 安装                          | 套    | 1      | 40.84   | 40.84    |
| 6  | 030413012003 | 开关、按钮     | 1. 单联双控开关<br>2. 安装                                  | 套    | 15     | 26.78   | 401.70   |
| 7  | 030413012004 | 开关、按钮     | 1. 双联双控开关<br>2. 安装                                  | 套    | 5      | 29.98   | 149.90   |
| 8  | 030413013001 | 插座        | 1. 带开关墙面三孔插座<br>2. 安装                               | 套    | 4      | 47.03   | 188.12   |
| 9  | 030413013002 | 插座        | 1. 地面五孔插座<br>2. 安装                                  | 套    | 16     | 42.06   | 672.96   |
| 10 | 030413013003 | 插座        | 1. 防溅5孔插座<br>2. 安装                                  | 套    | 3      | 46.06   | 138.18   |
| 11 | 030413013004 | 插座        | 1. 墙面5孔插座<br>2. 安装                                  | 套    | 167    | 26.95   | 4500.65  |
|    |              | 配管配线      |                                                     |      |        |         | 48412.3  |
| 12 | 030412001001 | 配管        | 1. 规格:SC32<br>2. 电线管路敷设                             | m    | 41.9   | 29.60   | 1240.24  |
| 13 | 030412001002 | 配管        | 1. 规格:JDG20<br>2. 电线管路敷设<br>3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m    | 335.57 | 23.74   | 7966.43  |
| 14 | 030412001003 | 配管        | 1. 规格:JDG25<br>2. 电线管路敷设<br>3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m    | 677.06 | 29.00   | 19634.74 |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                         | 计量单位 | 工程数量    | 金 额 (元) |          |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|
|     |              |         |                                                |      |         | 综合单价    | 合 价      |
| 15  | 030412003001 | 配线      | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5     | m    | 1027.02 | 3.70    | 3799.97  |
| 16  | 030412003002 | 配线      | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4       | m    | 2126.88 | 4.61    | 9804.92  |
| 17  | 030412003003 | 配线      | 1. 配线形式:线槽配线<br>2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4       | m    | 1115.14 | 5.35    | 5966.00  |
|     |              | 电缆桥架    |                                                |      |         |         | 7342.21  |
| 18  | 030409016001 | 电缆桥架    | 1. 规格:钢制电缆桥架200*100<br>2. 电缆桥架安装<br>3. 桥架支撑架安装 | m    | 54.47   | 84.98   | 4628.86  |
| 19  | 030409001001 | 电力电缆    | 1. 规格:WDZB-YJY-5*4<br>2. 电缆敷设<br>3. 电缆头制作、安装   | m    | 89.05   | 30.47   | 2713.35  |
|     |              | 系统调试    |                                                |      |         |         | 511.86   |
| 20  | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1. 规格:送配电系统调试<br>2. 电压等级 (kV):1kv以下            | 系统   | 1       | 511.86  | 511.86   |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
|     |              |         |                                                |      |         |         |          |
| 合 计 |              |         |                                                |      |         |         | 78520.74 |



## 措施项目清单计价表

工程名称: 消防救援大队二楼宿舍-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合   |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。







### 主要材料价格表

第 1 页 共 1 页



### 单位工程主材表

第 1 页 共 1 页





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-弱电工程      专业/标段：通用安装工程      第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |         |
|-----|--------------|-----------|---------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
|     |              |           |                                                         |      |       | 综合单价    | 合 价     |
| 1   | 03B001       | 拆除原有管线及其他 |                                                         | 项    | 1     | 1200.00 | 1200.00 |
| 2   | 030501015001 | 交换机       | 1. 名称:24口接入交换机<br>2. 安装<br>3. 单体调试                      | 台    | 1     | 1131.28 | 1131.28 |
| 3   | 030502008001 | 配线架       | 1. 名称:12口光纤配线架<br>2. 安装                                 | 架    | 1     | 450.37  | 450.37  |
| 4   | 030502008002 | 配线架       | 1. 名称:24口配线架<br>2. 安装                                   | 架    | 1     | 904.66  | 904.66  |
| 5   | 030503001001 | 分配网络设备    | 1. 名称:地面网络接口面板<br>2. 本体安装                               | 台    | 8     | 150.23  | 1201.84 |
| 6   | 030502003001 | 双绞线缆      | 1. 规格:CAT6<br>2. 敷设、测试<br>3. 卡接 (配线架侧)                  | m    | 51.37 | 6.58    | 338.01  |
| 7   | 030502003002 | 双绞线缆      | 1. 规格:CAT6<br>2. 敷设环境:桥架内敷设<br>3. 敷设、测试<br>4. 卡接 (配线架侧) | m    | 79.5  | 8.57    | 681.32  |
| 8   | 030412001001 | 配管        | 1. 规格:JDG20<br>2. 电线管路敷设<br>3. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装    | m    | 72.39 | 13.70   | 991.74  |
| 9   | 040205019001 | 监控摄像机     | 1. 名称:摄像头<br>2. 本体安装<br>3. 支架安装<br>4. 调试                | 台    | 4     | 644.60  | 2578.40 |
| 10  | 030506018001 | 安全防范分系统调试 | 1. 视频监控系统调试<br>2. 系统试验运行                                | 系统   | 1     | 436.58  | 436.58  |
|     |              |           |                                                         |      |       |         |         |
|     |              |           |                                                         |      |       |         |         |
|     |              |           |                                                         |      |       |         |         |
|     |              |           |                                                         |      |       |         |         |
|     |              |           |                                                         |      |       |         |         |
|     |              |           |                                                         |      |       |         |         |
| 合 计 |              |           |                                                         |      |       |         | 9914.20 |











## 主要材料价格表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 单位工程主材表

第 1 页 共 1 页





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防救援大队二楼宿舍-采暖燃气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-采暖燃气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





### 主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 单位工程主材表

工程名称: 消防救援大队二楼宿舍-采暖燃气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防救援大队二楼宿舍-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |          |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|     |              |      |                                                                                                                  |      |      | 综合单价    | 合 价      |
|     |              | 给水   |                                                                                                                  |      |      |         | 2063.5   |
| 1   | 031001006001 | 塑料管  | 1. 安装部位 (室内、外): 室内<br>2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水<br>3. 材质: PPR<br>4. 规格: De32<br>5. 连接形式: 热熔连接<br>6. 管道水冲洗、消毒 | m    | 15.2 | 46.49   | 706.65   |
| 2   | 031001006002 | 塑料管  | 1. 安装部位 (室内、外): 室内<br>2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水<br>3. 材质: PPR<br>4. 规格: De25<br>5. 连接形式: 热熔连接<br>6. 管道水冲洗、消毒 | m    | 8    | 41.88   | 335.04   |
| 3   | 031002001001 | 阀门   | 1. 类型: 截止阀<br>2. 规格: DN20                                                                                        | 个    | 3    | 57.48   | 172.44   |
| 4   | 031003001001 | 浴霸   | 1. 浴霸<br>2. 器具、附件安装                                                                                              | 台    | 1    | 849.37  | 849.37   |
|     |              | 废水   |                                                                                                                  |      |      |         | 10823.9  |
| 5   | 031001006003 | 塑料管  | 1. 安装部位 (室内、外): 室内<br>2. 输送介质: 废水<br>3. 材质: PVC管<br>4. 规格: DN100<br>5. 连接形式: 粘接                                  | m    | 80   | 106.87  | 8549.60  |
| 6   | 031001006004 | 塑料管  | 1. 安装部位 (室内、外): 室内<br>2. 输送介质: 废水<br>3. 材质: PVC管<br>4. 规格: DN50<br>5. 连接形式: 粘接                                   | m    | 45   | 50.54   | 2274.30  |
|     |              |      |                                                                                                                  |      |      |         |          |
|     |              |      |                                                                                                                  |      |      |         |          |
| 合 计 |              |      |                                                                                                                  |      |      |         | 12887.40 |



### 措施项目清单计价表

工程名称：消防救援大队二楼宿舍-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 主要材料价格表

第 1 页 共 1 页



### 单位工程主材表

第 1 页 共 1 页







## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防员之家-装饰装修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|    |              |             |                                                                                         |      |        | 综合单价    | 合 价      |
|    |              | 拆除工程        |                                                                                         |      |        |         | 6185.01  |
| 1  | 011709002001 | 隔断隔墙拆除      | 1. 拆除原有木质造型墙                                                                            | m2   | 75.71  | 16.86   | 1276.47  |
| 2  | 011709002002 | 隔断隔墙拆除      | 1. 拆除原有石膏板隔断                                                                            | m2   | 17.06  | 10.54   | 179.81   |
| 3  | 011709002003 | 隔断隔墙拆除      | 1. 拆除原有石膏板封板                                                                            | m2   | 8      | 16.86   | 134.88   |
| 4  | 011709002004 | 隔断隔墙拆除      | 1. 拆除原有玻璃隔断<br>2. 部位: 洗衣室                                                               | m2   | 7.04   | 10.26   | 72.23    |
| 5  | 011710002001 | 金属门窗拆除      | 1. 拆除原有窗                                                                                | 樘    | 2      | 68.31   | 136.62   |
| 6  | 01B001       | 打扫卫生垃圾清理及外运 |                                                                                         | 项    | 1      | 4385.00 | 4385.00  |
|    |              | 新建工程        |                                                                                         |      |        |         | 83776.92 |
|    |              | 地面          |                                                                                         |      |        |         | 24581.61 |
| 7  | 011104002001 | 竹、木(复合)地板   | 1. 清理原有基层, 新贴复合木地板<br>2. 木龙骨基层<br>3. 材料种类: 符合规范要求                                       | m2   | 44.33  | 175.17  | 7765.29  |
| 8  | 011104002002 | 竹、木(复合)地板   | 1. 清理原有基层, 新贴复合木地板<br>2. 材料种类: 符合规范要求                                                   | m2   | 96     | 175.17  | 16816.32 |
|    |              | 天棚          |                                                                                         |      |        |         | 13666.04 |
| 9  | 011302001001 | 平面吊顶天棚      | 1. 吊顶形式: 不上人<br>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>3. 面层材料种类、规格: 石膏板造型平顶<br>4. 材料品种、规格: 符合规范要求 | m2   | 112.55 | 91.57   | 10306.20 |
| 10 | 011302001002 | 平面吊顶天棚      | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面造型吊顶<br>3. 材料种类: 符合规范要求                 |      | 1.68   | 140.36  | 235.80   |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防员之家-装饰装修改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|    |              |            |                                                                                   |      |       | 综合单价    | 合 价      |
| 11 | 011302004001 | 格栅吊顶       | 1. 格栅吊顶<br>2. 材料种类: 符合规范要求                                                        | m2   | 25.63 | 121.89  | 3124.04  |
|    |              | 墙面         |                                                                                   |      |       |         | 45529.27 |
|    |              | A1立面       |                                                                                   |      |       |         | 5348.96  |
| 12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料     | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位: A1立面内墙面<br>4. 材料种类: 符合规范要求                        | m2   | 6.75  | 49.90   | 336.83   |
| 13 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗类型: 断桥铝合金窗<br>2. 框材质、外围尺寸: 2000*2400<br>3. 材料种类: 符合规范要求                       | m2   | 2     | 558.66  | 1117.32  |
| 14 | 010810001001 | 窗帘         |                                                                                   | 架    | 2     | 627.09  | 1254.18  |
| 15 | 011508001001 | 墙面挂画       | 1. 尺寸: 1200*800mm<br>2. 部位: A1立面                                                  | m2   | 0.96  | 685.00  | 657.60   |
| 16 | 011105005001 | 木质踢脚线      | 1. 成品纹理木质踢脚线<br>2. 材料种类: 符合规范要求                                                   | m    | 0.46  | 15.58   | 7.17     |
| 17 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板    | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面饰板<br>3. 部位: A1立面<br>4. 材料种类: 符合规范要求 | m2   | 15.76 | 93.42   | 1472.30  |
| 18 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板    | 1. 木格栅造型墙<br>2. 部位: A1立面                                                          | m2   | 2.28  | 220.86  | 503.56   |
|    |              | B2立面       |                                                                                   |      |       |         | 7436.08  |
| 19 | 011303002001 | 灯带(槽)      | 1. 名称: 明装LED灯带<br>2. 部位: B2立面                                                     | m    | 26.15 | 64.49   | 1686.41  |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防员之家-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|    |              |         |                                                                                   |      |       | 综合单价    | 合 价      |
| 20 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:造型木饰面饰板<br>3. 部位: B2立面<br>4. 材料种类:符合规范要求  | m2   | 23.46 | 119.94  | 2813.79  |
| 21 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1. 木格栅造型墙<br>2. 部位: B2立面<br>3. 材料种类:符合规范要求                                        | m2   | 3.12  | 220.86  | 689.08   |
| 22 | 011508001002 | 墙面挂画    | 1. 尺寸: 1600*1000mm、1400*1200mm<br>2. 部位: B2立面                                     | m2   | 3.28  | 685.00  | 2246.80  |
|    |              | A1立面对立面 |                                                                                   |      |       |         | 3592.57  |
| 23 | 011508001003 | 墙面挂画    | 1. 尺寸: 1200*800mm<br>2. 部位: A1立面对立面                                               | m2   | 0.96  | 685.00  | 657.60   |
| 24 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面饰板<br>3. 部位: A1立面对立面<br>4. 材料种类:符合规范要求 | m2   | 12.22 | 93.42   | 1141.59  |
| 25 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1. 木格栅造型墙<br>2. 部位: A1立面对立面                                                       | m2   | 8.12  | 220.86  | 1793.38  |
|    |              | D4立面    |                                                                                   |      |       |         | 14300.14 |
| 26 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料  | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位: D4立面                                              | m2   | 35.1  | 49.90   | 1751.49  |
| 27 | 011105005002 | 木质踢脚线   | 1. 成品纹理木质踢脚线                                                                      | m    | 0.05  | 15.58   | 0.78     |
| 28 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | 1. 木格栅造型墙<br>2. 部位: D4立面                                                          | m2   | 3.47  | 220.86  | 766.38   |
| 29 | 011501003001 | 创意挂饰    | 1. 尺寸: 1150*600mm<br>2. 部位: D4立面                                                  | m2   | 0.69  | 1445.00 | 997.05   |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防员之家-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元）  |         |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
|    |              |            |                                                                                                            |      |       | 综合单价    | 合 价     |
| 30 | 011501002001 | 装饰架        | 造型置物架                                                                                                      | m    | 4.87  | 510.00  | 2483.70 |
| 31 | 011501003002 | 石材柜体       | 1. 造型置物架下<br>石材柜体                                                                                          | m    | 4.87  | 650.00  | 3165.50 |
| 32 | 011501004001 | 开放式书架      | 1. 开放式书架<br>2. 高：2.75mm                                                                                    | m2   | 4.68  | 445.07  | 2082.93 |
| 33 | 011303002002 | 灯带(槽)      | 1. 名称：内嵌灯带<br>2. 部位：D4立面<br>开放式书架内嵌                                                                        | m    | 47.33 | 64.49   | 3052.31 |
|    |              | 门口大厅A1立面   |                                                                                                            |      |       |         | 2519.54 |
| 34 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板    | 1. 墙体类型：石膏板造型墙<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>3. 基层材料种类、规格：9mm密度板<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：造型石膏装饰板<br>5. 材料种类：符合规范要求 | m2   | 18.88 | 133.45  | 2519.54 |
|    |              | 门口大厅B2立面   |                                                                                                            |      |       |         | 7001.66 |
| 35 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板    | 1. 墙体类型：石膏板造型墙<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>3. 基层材料种类、规格：9mm密度板<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：石膏装饰板<br>5. 材料种类：符合规范要求   | m2   | 0.87  | 133.45  | 116.10  |
| 36 | 010802001001 | 金属(塑钢)门门联窗 | 1. 门类型：定制断桥门联窗<br>2. 框材质、外围尺寸：4250*2900mm                                                                  | 樘    | 1     | 6885.56 | 6885.56 |
|    |              | 门口大厅C3立面   |                                                                                                            |      |       |         | 4633.71 |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防员之家-装饰装修改造      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程      第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |         |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
|    |              |          |                                                                                                                       |      |       | 综合单价    | 合 价     |
| 37 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板  | 1. 墙体类型:石膏板造型墙<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>3. 基层材料种类、规格:9mm密度板<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:石膏装饰板<br>5. 灯带内嵌装饰<br>6. 材料种类:符合规范要求 | m2   | 20.83 | 133.45  | 2779.76 |
| 38 | 011508001004 | 美术字      | 泡沫塑料字<br>1. " 消防员之家"<br>2. 发光字体                                                                                       | 个    | 5     | 370.79  | 1853.95 |
|    |              | 门口大厅D4立面 |                                                                                                                       |      |       |         | 696.61  |
| 39 | 011205001011 | 墙、柱面装饰板  | 1. 墙体类型:石膏板弧形墙面<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>3. 基层材料种类、规格:9mm密度板<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:石膏装饰板<br>5. 材料种类:符合规范要求             | m2   | 5.22  | 133.45  | 696.61  |
|    |              | 其他       |                                                                                                                       |      |       |         | 6204.01 |
| 40 | 011501004002 | 成品柜、架、台  | 1. 开放式书架<br>2. 高2750mm                                                                                                | 个    | 5     | 1086.00 | 5430.00 |



## 分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 6 页



## 措施项目清单计价表

工程名称：消防员之家-装饰装修改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 其他项目清单计价表

工程名称: 消防员之家-装饰装修改造      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 1 页

| 序号                 | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|--------------------|-----------------------------|------|------|---------|----|
|                    |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1                  | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1                |                             |      |      |         |    |
| 2                  | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1                |                             |      |      |         |    |
| 3                  | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1                |                             |      |      |         |    |
| 3.2                |                             |      |      |         |    |
| 3.3                |                             |      |      |         |    |
| 4                  | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1                | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2                | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3                | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5                  | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1                | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2                | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
|                    |                             |      |      |         |    |
| 合                计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 消防员之家-装饰装修改造      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 主要材料价格表

工程名称：消防员之家-装饰装修改造

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防员之家-采购工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                              | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |          |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------|------|------|---------|----------|
|     |              |        |                                     |      |      | 综合单价    | 合 价      |
| 1   | 030402003001 | 三人阅读桌椅 | 1. 三人阅读桌椅<br>2. 材质：成品布制座椅           | 套    | 3    | 880.00  | 2640.00  |
| 2   | 030402003002 | 网吧桌    | 1. 网吧桌1200*600mm<br>2. 材质：成品布制桌     | 套    | 6    | 450.00  | 2700.00  |
| 3   | 030402003003 | 网吧椅    | 1. 网吧椅<br>2. 材质：成品布制座椅              | 套    | 6    | 574.00  | 3444.00  |
| 4   | 030402003004 | 电脑     | 1. 网吧电脑<br>2. 材质：i5处理器，32G内存，29寸显示器 | 套    | 6    | 3300.00 | 19800.00 |
| 5   | 030402003005 | 半圆沙发   | 1. 半圆沙发Φ2000mm<br>2. 材质：成品布制沙发      | 套    | 1    | 2875.00 | 2875.00  |
| 6   | 030402003006 | 圆桌     | 1. 圆桌 Φ1000mm<br>2. 材质：成品实木圆桌       | 套    | 1    | 786.00  | 786.00   |
| 7   | 030402003007 | 饮水机    | 饮水机<br>1. 成品饮水机                     | 套    | 1    | 230.00  | 230.00   |
| 8   | 030402003008 | 冰箱     | 1. 成品双开门冰箱                          | 套    | 1    | 3115.00 | 3115.00  |
| 9   | 030402003009 | 电视     | 1. 75寸                              | 套    | 1    | 4725.00 | 4725.00  |
| 10  | 030402003010 | 空调器    | 1. 形式：6P圆形空调                        | 套    | 1    | 7600.00 | 7600.00  |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
|     |              |        |                                     |      |      |         |          |
| 合 计 |              |        |                                     |      |      |         | 47915.00 |





### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|--------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价   | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |        |    |
| 1.1 |                             |      |      |        |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |        |    |
| 2.1 |                             |      |      |        |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |        |    |
| 3.1 |                             |      |      |        |    |
| 3.2 |                             |      |      |        |    |
| 3.3 |                             |      |      |        |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |        |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |        |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |        |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |        |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |        |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |        |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
|     |                             |      |      |        |    |
| 合   |                             |      |      |        |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。







### 主要材料价格表

工程名称：消防员之家-采购工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防员之家-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |         |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|    |              |       |                                                                   |      |        | 综合单价    | 合 价     |
|    |              | 灯具    |                                                                   |      |        |         | 7421.32 |
| 1  | 030413001001 | 吸顶灯   | 1. 长条吸顶灯<br>2. 安装                                                 | 套    | 7      | 250.15  | 1751.05 |
| 2  | 030413002001 | 装饰灯   | 1. 名称:筒灯<br>2. 安装高度:吸顶安装                                          | 套    | 36     | 98.78   | 3556.08 |
| 3  | 030413002002 | 装饰灯   | 1. 名称:小型吊灯<br>2. 安装高度:距层顶1米                                       | 套    | 4      | 236.64  | 946.56  |
| 4  | 030413002003 | 装饰灯   | 1. 名称:射灯<br>2. 安装高度:吸顶安装                                          | 套    | 10     | 82.87   | 828.70  |
| 5  | 030413002004 | 装饰灯   | 1. 名称:LED灯带<br>2. 安装                                              | m    | 5.63   | 60.20   | 338.93  |
|    |              | 开关插座  |                                                                   |      |        |         | 178.26  |
| 6  | 030413012001 | 开关、按钮 | 1. 名称:三联单控开关<br>2. 安装                                             | 套    | 1      | 32.24   | 32.24   |
| 7  | 030413012002 | 开关、按钮 | 1. 名称:双联单控开关<br>2. 安装                                             | 套    | 1      | 29.98   | 29.98   |
| 8  | 030413013001 | 插座    | 1. 名称:带开关墙面三孔插座<br>2. 安装                                          | 套    | 1      | 47.03   | 47.03   |
| 9  | 030413013002 | 插座    | 1. 名称:地面五孔插座<br>2. 安装                                             | 套    | 1      | 42.06   | 42.06   |
| 10 | 030413013003 | 插座    | 1. 名称:墙面5孔插座<br>2. 安装                                             | 套    | 1      | 26.95   | 26.95   |
|    |              | 配管配线  |                                                                   |      |        |         | 18413.1 |
| 11 | 030412001001 | 配管    | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:JDG20<br>3. 电线管路敷设<br>4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m    | 157.6  | 25.29   | 3985.70 |
| 12 | 030412001002 | 配管    | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:JDG25<br>3. 电线管路敷设<br>4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m    | 121.69 | 29.92   | 3640.96 |



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防员之家-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |          |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|     |              |         |                                                      |      |        | 综合单价    | 合 价      |
| 13  | 030412001003 | 配管      | 1. 名称:空调线配管<br>2. 电线管路敷设<br>3. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m    | 180    | 28.05   | 5049.00  |
| 14  | 030412003001 | 配线      | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5           | m    | 494.32 | 3.70    | 1828.98  |
| 15  | 030412003002 | 配线      | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4             | m    | 388.17 | 4.61    | 1789.46  |
| 16  | 030412003003 | 配线      | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 导线型号、材质、规格:空调线                    | m    | 260    | 8.15    | 2119.00  |
|     |              | 系统调试    |                                                      |      |        |         | 511.86   |
| 17  | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1. 型号:送配电系统调试<br>2. 电压等级 (kV):1kV以下                  | 系统   | 1      | 511.86  | 511.86   |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
|     |              |         |                                                      |      |        |         |          |
| 合 计 |              |         |                                                      |      |        |         | 26524.54 |





## 其他项目清单计价表

工程名称: 消防员之家-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合   |                            | 计    |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 主要材料价格表

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页





### 单位工程主材表

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]




## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防队之家-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元）  |         |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
|    |              |           |                                                     |      |       | 综合单价    | 合 价     |
| 1  | 03B001       | 拆除原有管线及其他 |                                                     | 项    | 1     | 185.00  | 185.00  |
| 2  | 030501015001 | 交换机       | 1. 名称:24口接入交换机<br>2. 安装<br>3. 单体验试                  | 台    | 1     | 1131.28 | 1131.28 |
| 3  | 030502008001 | 配线架       | 1. 名称:12口光纤配线架<br>2. 安装                             | 架    | 1     | 450.37  | 450.37  |
| 4  | 030502008002 | 配线架       | 1. 名称:24口配线架<br>2. 安装                               | 架    | 1     | 904.66  | 904.66  |
| 5  | 030503001001 | 分配网络设备    | 1. 名称:地面网络接口面板<br>2. 本体安装                           | 台    | 3     | 150.23  | 450.69  |
| 6  | 030502003001 | 双绞线缆      | 1. 规格:CAT6<br>2. 敷设、测试<br>3. 卡接（配线架侧）               | m    | 46.42 | 6.58    | 305.44  |
| 7  | 030412001001 | 配管        | 1. 规格:JDG20<br>2. 电线管路敷设<br>3. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m    | 37.49 | 13.70   | 513.61  |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
|    |              |           |                                                     |      |       |         |         |
| 合  |              |           |                                                     |      |       |         | 3941.05 |



### 措施项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页







## 主要材料价格表

工程名称: 消防员之家-弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 单位工程主材表

第 1 页 共 1 页







## 分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页



### 措施项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





### 主要材料价格表

第 1 页 共 1 页



### 单位工程主材表

工程名称: 消防员之家-采暖燃气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三四楼改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                         | 计量单位           | 工程数量  | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
|    |              |         |                                                                                |                |       | 综合单价    | 合 价      |
|    |              | 三楼维修改造  |                                                                                |                |       |         | 33482.83 |
| 1  | 010401003001 | 多孔砖墙    | 1. 砖品种、规格、强度等级: 承重多孔砖<br>2. 墙体类型: 隔墙<br>3. 墙体厚度: 120mm                         | m <sup>3</sup> | 1.81  | 534.22  | 966.94   |
| 2  | 010807001001 | 金属(断桥)窗 | 1. 窗类型: 断桥铝合金窗<br>2. 框材质、外围尺寸: 4200*2400<br>3. 材料种类: 符合规范要求                    | m <sup>2</sup> | 20.16 | 558.66  | 11262.59 |
| 3  | 010809001001 | 窗台板     | 1. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石窗台板<br>2. 材料种类: 符合规范要求                                      | m <sup>2</sup> | 3.01  | 247.14  | 743.89   |
| 4  | 011103001001 | 橡塑板楼地面  | 1. 清理原有地面基层<br>2. 卫生间用塑胶地板                                                     | m <sup>2</sup> | 13.2  | 144.25  | 1904.10  |
| 5  | 011705002001 | 立面块料拆除  | 拆除原有块料墙面<br>1. 拆除原有块料墙面<br>2. 部位: 3间卫生间                                        | m <sup>2</sup> | 65.52 | 18.51   | 1212.78  |
| 6  | 011205001001 | 贴护墙板    | 1. 面层: 防水护墙板<br>2. 部位: 3间卫生间                                                   | m <sup>2</sup> | 65.52 | 64.01   | 4193.94  |
| 7  | 011706003001 | 拆除原有吊顶  | 1. 拆除原有吊顶及龙骨<br>2. 部位: 3间卫生间                                                   | m <sup>2</sup> | 13.2  | 13.36   | 176.35   |
| 8  | 011302001001 | 平面吊顶天棚  | 1. 吊顶形式: 不上人<br>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>3. 面层材料种类、规格: 集成吊顶<br>4. 部位: 3间卫生间 | m <sup>2</sup> | 13.2  | 171.62  | 2265.38  |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三四楼改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                             | 计量单位           | 工程数量   | 金 额 (元) |           |
|----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
|    |              |         |                                                                                    |                |        | 综合单价    | 合 价       |
| 9  | 011710002001 | 金属门窗拆除  | 拆除原有门<br>1. 拆除所有房间原有门<br>2. 卫生间                                                    | 樘              | 3      | 45.55   | 136.65    |
| 10 | 010802001001 | 铝合金平开门  | 金属平开门<br>1. 门类型: 铝合金玻璃门<br>2. 框材质、外围尺寸: 780*2100mm<br>3. 3间卫生间                     | m <sup>2</sup> | 4.91   | 455.52  | 2236.60   |
| 11 | 011708002001 | 铲除涂料面   | 铲除原有内墙及天棚面灰皮<br>1. 铲除原有内墙及天棚面灰皮<br>2. 刷毛清洗<br>3. 部位: 301、302墙面及天棚面                 | m <sup>2</sup> | 126.41 | 8.51    | 1075.75   |
| 12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料  | 乳胶漆饰面<br>1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位: 内墙及天棚面<br>4. 材料种类: 符合规范要求                 | m <sup>2</sup> | 126.41 | 49.90   | 6307.86   |
| 13 | 011505004001 | 鞋柜      | 鞋柜<br>312、314                                                                      | 个              | 2      | 500.00  | 1000.00   |
|    |              | 三楼四楼走廊  |                                                                                    |                |        |         | 151424.98 |
| 14 | 011706003002 | 拆除原有吊顶  | 1. 拆除原有吊顶及龙骨<br>2. 部位: 三层、四层过道吊顶                                                   | m <sup>2</sup> | 188    | 13.36   | 2511.68   |
| 15 | 011302001002 | 平面吊顶天棚  | 1. 吊顶形式: 不上人<br>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>3. 面层材料种类、规格: 集成吊顶<br>4. 部位: 三层、四层过道吊顶 | m <sup>2</sup> | 188    | 171.62  | 32264.56  |
| 16 | 011706002001 | 拆除原有暖气罩 | 1. 拆除原有暖气罩<br>2. 走廊                                                                | m <sup>2</sup> | 5.94   | 16.86   | 100.15    |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三四楼改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位           | 工程数量   | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|    |              |         |                                                                                                                           |                |        | 综合单价    | 合 价      |
| 17 | 011504001001 | 暖气罩     | 1. 新做暖气罩透<br>气网木墙裙包铝<br>格栅 (铝格栅120<br>0*500mm)<br>2. 尺寸: 2200*9<br>00mm<br>3. 暖气罩顶为350<br>mm宽大理石台面<br>4. 材料种类: 符合<br>规范要求 | m <sup>2</sup> | 5.94   | 569.84  | 3384.85  |
| 18 | 011710001001 | 木门窗拆除   | 1. 拆除所有房间<br>原有门<br>2. 三楼单门十七<br>套, 双门一套;<br>四楼单门三套,<br>双门八套                                                              | 樘              | 29     | 45.55   | 1320.95  |
| 19 | 010805001001 | 实木装饰门   | 实木装饰门<br>1. 门类型: 成品套<br>装单门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积: 880×2<br>100mm<br>3. 具体部位: 三楼<br>、四楼                                    | 套              | 20     | 1581.36 | 31627.20 |
| 20 | 010805001002 | 实木装饰门   | 实木装饰门<br>1. 门类型: 成品套<br>装双门<br>2. 框截面尺寸、<br>单扇面积: 880×2<br>100mm<br>3. 具体部位: 三楼<br>、四楼                                    | 套              | 9      | 2161.20 | 19450.80 |
| 21 | 011705002002 | 立面块料拆除  | 拆除原有踢脚线<br>1. 拆除原有0.12m<br>高<br>2. 走廊                                                                                     | m <sup>2</sup> | 18.32  | 18.51   | 339.10   |
| 22 | 011105006001 | 金属踢脚线   |                                                                                                                           | m              | 152.66 | 21.16   | 3230.29  |
| 23 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1. 面层材料品种<br>、规格、品牌、<br>颜色: 木饰面饰板<br>2. 部位: 三、四<br>楼走廊墙面                                                                  | m <sup>2</sup> | 456.75 | 122.29  | 55855.96 |
| 24 | 010808001001 | 木门窗套    | 1. 材料种类: 符合<br>规范要求                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 6.12   | 151.02  | 924.24   |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三四楼改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|    |              |         |                                                                                                |      |        | 综合单价    | 合 价      |
| 25 | 010809001002 | 窗台板     | 1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板<br>2. 材料种类:符合规范要求                                                        | m2   | 1.68   | 247.14  | 415.20   |
|    |              | 一至四楼楼梯间 |                                                                                                |      |        |         | 47057.96 |
| 26 | 011709002001 | 拆除原有造型墙 | 1. 拆除原有造型墙<br>2. 一到四楼楼梯间墙面                                                                     | m2   | 243.32 | 23.20   | 5645.02  |
| 27 | 011706002002 | 拆除原有暖气罩 | 1. 拆除原有0.9m高<br>2. 一到四楼楼梯间                                                                     | m2   | 8.64   | 16.86   | 145.67   |
| 28 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面饰板<br>2. 部位:三、四楼走廊墙面                                                        | m2   | 243.32 | 122.29  | 29755.60 |
| 29 | 011504001002 | 暖气罩     | 1. 新做暖气罩透气网木墙裙包铝格栅(铝格栅1200*500mm)<br>2. 尺寸:2200*900mm<br>3. 暖气罩顶为350mm宽大理石台面<br>4. 材料种类:符合规范要求 | m2   | 8.64   | 505.37  | 4366.40  |
| 30 | 011708002002 | 铲除涂料面   | 1. 铲除原有内墙及天棚面灰皮<br>2. 刷毛清洗<br>3. 部位:1-4楼楼梯间                                                    | m2   | 139.71 | 8.51    | 1188.93  |
| 31 | 011403001001 | 乳胶漆饰面   | 1. 满刮腻子两遍<br>2. 乳胶漆两遍<br>3. 部位:内墙及天棚面<br>4. 材料种类:符合规范要求                                        | m2   | 139.71 | 40.22   | 5619.14  |
| 32 | 011705002003 | 立面块料拆除  | 拆除原有踢脚线<br>1. 拆除原有0.12m高<br>2. 楼梯间                                                             | m2   | 8.5    | 18.51   | 157.34   |
| 33 | 011105006002 | 金属踢脚线   |                                                                                                | m    | 8.5    | 21.16   | 179.86   |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三四楼改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]





## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”





### 主要材料价格表

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程清单费用汇总表

第 1 页 共 1 页




## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |         |
|----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|    |              |           |                                                                   |      |        | 综合单价    | 合 价     |
|    |              | 拆除        |                                                                   |      |        |         | 1200    |
| 1  | 03B001       | 拆除原有管线及灯具 |                                                                   | 项    | 1      | 1200.00 | 1200.00 |
|    |              | 配电箱       |                                                                   |      |        |         | 6675.33 |
| 2  | 030402012001 | 成套配电箱     | 1. 配电箱3AL<br>2. 安装                                                | 台    | 1      | 2225.11 | 2225.11 |
| 3  | 030402012002 | 成套配电箱     | 1. 配电箱4AL<br>2. 安装                                                | 台    | 2      | 2225.11 | 4450.22 |
|    |              | 灯具        |                                                                   |      |        |         | 8798.71 |
| 4  | 030413001001 | 普通灯具      | 1. 平板灯<br>2. 规格:300*300<br>3. 吸顶安装                                | 套    | 38     | 126.93  | 4823.34 |
| 5  | 030413001002 | 普通灯具      | 1. 感应灯吸顶<br>2. 安装                                                 | 套    | 4      | 163.42  | 653.68  |
| 6  | 031004005001 | 暖风机       | 1. 名称:卫生间暖风机<br>2. 安装                                             | 台    | 3      | 849.37  | 2548.11 |
| 7  | 030701003001 | 通风机       | 1. 名称:卫生间通风机<br>2. 安装                                             | 台    | 3      | 257.86  | 773.58  |
|    |              | 配管配线      |                                                                   |      |        |         | 7712.37 |
| 8  | 030412001001 | 配管        | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:JDG20<br>3. 电线管路敷设<br>4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m    | 195    | 22.30   | 4348.50 |
| 9  | 030412003001 | 配线        | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5                        | m    | 225.6  | 3.70    | 834.72  |
| 10 | 030412003002 | 配线        | 1. 配线形式:管内穿线<br>2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4                          | m    | 415    | 4.61    | 1913.15 |
| 11 | 030412003003 | 配线        | 1. 配线形式:线槽配线<br>2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4                          | m    | 115.14 | 5.35    | 616.00  |
|    |              | 电缆        |                                                                   |      |        |         | 852.05  |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |          |
|-----|--------------|---------|----------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|     |              |         |                                              |      |      | 综合单价    | 合 价      |
| 12  | 030409001001 | 电力电缆    | 1. 规格:WDZB-YJY-5*4<br>2. 电缆敷设<br>3. 电缆头制作、安装 | m    | 10.9 | 78.17   | 852.05   |
|     |              | 开关插座    |                                              |      |      |         | 1905.86  |
| 13  | 030413012001 | 开关、按钮   | 1. 名称:单联单控开关(防水)<br>2. 安装                    | 套    | 3    | 38.68   | 116.04   |
| 14  | 030413012002 | 开关、按钮   | 1. 名称:单联双控开关<br>2. 安装                        | 套    | 8    | 26.78   | 214.24   |
| 15  | 030413012003 | 开关、按钮   | 1. 名称:双联双控开关<br>2. 安装                        | 套    | 2    | 29.98   | 59.96    |
| 16  | 030413012004 | 开关、按钮   | 1. 名称:三联防水开关<br>2. 安装                        | 套    | 3    | 51.86   | 155.58   |
| 17  | 030413013001 | 插座      | 1. 插座<br>2. 安装                               | 套    | 38   | 26.95   | 1024.10  |
| 18  | 030413013002 | 插座      | 1. 名称:信息插座<br>2. 安装                          | 套    | 2    | 29.79   | 59.58    |
| 19  | 030413013003 | 插座      | 1. 名称:防溅5孔插座<br>2. 安装                        | 套    | 6    | 46.06   | 276.36   |
|     |              | 系统调试    |                                              |      |      |         | 511.86   |
| 20  | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1. 规格:送配电系统调试<br>2. 电压等级 (kV):1kv以下          | 系统   | 1    | 511.86  | 511.86   |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
|     |              |         |                                              |      |      |         |          |
| 合 计 |              |         |                                              |      |      |         | 27656.18 |





## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|--------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价   | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |        |    |
| 1.1 |                            |      |      |        |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |        |    |
| 2.1 |                            |      |      |        |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |        |    |
| 3.1 |                            |      |      |        |    |
| 3.2 |                            |      |      |        |    |
| 3.3 |                            |      |      |        |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |        |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |        |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |        |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |        |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |        |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |        |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            |      |      |        |    |
|     |                            | 合    | 计    |        |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写。  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。





### 主要材料价格表

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页





### 单位工程主材表

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 单位工程设备表

工程名称: 电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页







## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价,结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



### 主要材料价格表

工程名称: 弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]




### 单位工程主材表

工程名称: 弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程      专业/标段：通用安装工程      第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |          |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|    |              |       |                                                                                          |      |      | 综合单价    | 合 价      |
|    |              | 给水    |                                                                                          |      |      |         | 13940.58 |
| 1  | 031001006001 | 塑料管   | 1. 安装部位(室内、外):室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:PPR<br>4. 规格:De32<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 管道水冲洗、消毒 | m    | 15.2 | 46.49   | 706.65   |
| 2  | 031001006002 | 塑料管   | 1. 安装部位(室内、外):室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:PPR<br>4. 规格:De25<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 管道水冲洗、消毒 | m    | 9    | 41.88   | 376.92   |
| 3  | 031002001001 | 阀门    | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格:DN20                                                                  | 个    | 3    | 57.48   | 172.44   |
| 4  | 031003001001 | 浴霸    | 1. 浴霸<br>2. 器具、附件安装                                                                      | 台    | 3    | 849.37  | 2548.11  |
| 5  | 031003011001 | 成套淋浴器 | 1. 材质:双管沐浴器<br>2. 组装形式:冷热水<br>3. 器具、附件安装                                                 | 套    | 3    | 926.29  | 2778.87  |
| 6  | 031003024001 | 饮水器   | 1. 名称:热水器<br>2. 安装                                                                       | 套    | 3    | 1239.17 | 3717.51  |
| 7  | 031003003001 | 洗脸盆   | 成品定制石材台面盆                                                                                | 组    | 3    | 1213.36 | 3640.08  |
|    |              | 废水    |                                                                                          |      |      |         | 3260.34  |
| 8  | 031001006003 | 塑料管   | 1. 安装部位(室内、外):室内<br>2. 输送介质:废水<br>3. 材质:PVC管<br>4. 规格:DN100<br>5. 连接形式:粘接                | m    | 1    | 106.87  | 106.87   |



## 分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页





### 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 单位工程主材表

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 名称及规格              | 单位 | 材料量     | 市场价  | 市场价合计    |
|-----|--------------------|----|---------|------|----------|
| 1   | 双管成品淋浴器(含固定件)      | 套  | 3       | 880  | 2640     |
| 2   | 塑料排水管-PVC110       | m  | 0.95    | 35   | 33.25    |
| 3   | 塑料排水管-PVC50        | m  | 1.012   | 12   | 12.14    |
| 4   | PPR DN32           | m  | 15.4432 | 10   | 154.43   |
| 5   | PPR DN25           | m  | 9.144   | 7    | 64.01    |
| 6   | 塑料给水管热熔管件-PPR DN32 | 个  | 16.4312 | 5    | 82.16    |
| 7   | 塑料给水管热熔管件-PPR DN32 | 个  | 11.025  | 5    | 55.13    |
| 8   | 排水管粘接管件-PVC110     | 个  | 1.156   | 17   | 19.65    |
| 9   | 排水管粘接管件-PVC50      | 个  | 0.69    | 3.5  | 2.42     |
| 10  | 螺纹阀门-截止阀-DN20(综合)  | 个  | 3.03    | 25   | 75.75    |
| 11  | 成品定制石材台面盆          | 套  | 3.03    | 925  | 2802.75  |
| 12  | 连体坐便器              | 套  | 3.03    | 845  | 2560.35  |
| 13  | 浴霸                 | 台  | 3       | 440  | 1320     |
| 14  | 电热水器               | 台  | 3       | 1085 | 3255     |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
|     |                    |    |         |      |          |
| 合 计 |                    |    |         |      | 13077.04 |

供应商名称 陕西兰昱建设工程有限公司 (加盖公章)

2026 年08月23日

