工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年汉中市中心城区西环路（将坛西路—西大街）绿化景观提升　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年汉中市中心城区西环路（将坛西路—西大街）绿化景观提升	421728.4
合　　计		421728.4

工程项目总造价表

项目名称：2026年汉中市中心城区西环路（将坛西路—西大街）绿化景观提升　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年汉中市中心城区西环路（将坛西路—西大街）绿化景观提升	421,728.40	350,564.17	17,336.57	19,006.05	34821.61	13,602.29
1.1	园林绿化工程	232,979.38	190,060.54	4,675.96	19,006.05	19236.83	3,706.57
1.2	市政工程	188,749.02	160,503.63	12,660.61		15584.78	9,895.72
合计		421,728.40	350,564.17	17,336.57	19,006.05	34821.61	13,602.29

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年汉中市中心城区西环路（将坛西路—西大街）绿化景观提升　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	园林绿化工程	232979.38
2	市政工程	188749.02
合　　计		421728.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101001001	挖乔木树根	1.挖栽植乔木树根 2.运距暂定：10km	株	18	56.92	1024.56
2	050101001002	砍伐乔木	1.清除原有樱花 2.运距暂定：10km	株	4	61.42	245.68
3	050103001001	补栽乔木	1.种类：樱花（观山、松月） 2.高度：300-350cm 3.冠幅：260-300cm 4.养护期：一年	株	14	647.11	9059.54
4	050103001002	补栽乔木	1.种类：樱花 2.高度：300-350cm 3.冠幅：260-300cm 4.养护期：一年	株	4	647.11	2588.44
5	050103003001	片植灌木	1.种类：安酷杜鹃康乃馨 2.冠幅：25-30cm 3.高度：30-40cm 4.栽植密度：16株/㎡ 5.养护期一年	m2	407.62	206.06	83994.18
6	050103003002	片植灌木	1.种类：茶梅粉色 2.冠幅：20-30cm 3.高度：40-45cm 4.栽植密度：25株/㎡ 5.养护期一年	m2	77.76	255.60	19875.46
7	050103003003	片植灌木	1.种类：蓝盆花 2.冠幅：20-25cm 3.高度：15-20cm 4.栽植密度：25株/㎡ 5.养护期一年	m2	18.77	357.60	6712.15
8	050103003004	片植灌木	1.种类：大花绣球无尽夏 2.冠幅：30-40cm 3.高度：40-50cm 4.栽植密度：9株/㎡ 5.养护期一年	m2	73.07	385.58	28174.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103003005	片植灌木	1.种类：花叶蔓长春 2.冠幅：15-20cm 3.高度：30-40cm 4.栽植密度：16株/㎡ 5.养护期一年	m2	42.66	189.74	8094.31
10	050103003006	片植灌木	1.种类：四季茶花夏日粉群 2.冠幅：20-25cm 3.高度：30-40cm 4.栽植密度：25株/㎡ 5.养护期一年	m2	27.39	714.60	19572.89
11	050103003007	片植灌木	1.种类：四季茶花夏梦小旋 2.冠幅：20-25cm 3.高度：30-40cm 4.栽植密度：25株/㎡ 5.养护期一年	m2	15	714.60	10719.00
合　　计							190060.54

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4675.96
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1	3706.57	3706.57
2	050401002001	二次搬运费		项	1	221.95	221.95
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1	170.92	170.92
4	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1	426.01	426.01
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1	150.51	150.51
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				19006.05
1.1	暂列金		FBFXHJ	10	19006.05
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					19006.05

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：园林绿化工程　　专业：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	140301002	汽油	92#	L	8.46	
2	143169001	药剂		kg	9.96	
3	320100002@1	樱花（观山、松月）	冠幅260-300cm	株	520	
4	320100002@2	樱花	冠幅260-300cm	株	520	
5	320300002@1	安酷杜鹃康乃馨	16株/㎡	株	9	
6	320300002@2	茶梅粉色	25株/㎡	株	8	
7	320300002@3	蓝盆花	25株/㎡	株	12	
8	320300002@4	大花绣球无尽夏	9株/㎡	株	20	
9	320300002@5	花叶蔓长春	16株/㎡	株	8	
10	320300002@6	四季茶花夏日粉群	25株/㎡	株	26	
11	320300002@7	四季茶花夏梦小旋	25株/㎡	株	26	
12	322700001	肥料		kg	8	
13	341101001	水		m3	4.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101001001	弃土清理、外运	1.清挖渣土0.3m 2.机械挖土及装车 3.弃土外运、运距10km以上（暂按12km），最终运距据实结算	m3	200	32.31	6462.00
2	050101003001	栽植土回填	1.回填种植土（种植土中含营养肥，加入进口泥碳土进行拌合） 2.其中加入泥炭土数量20.69m³ 3含挖机、人工整理微地形 4.回填后龟背地形调整 5.深度0.3m	m3	200	172.01	34402.00
3	040203007001	水泥混凝土	1.规格：5cm厚彩色透水混凝土 2.粒径：4-6mm	m2	4.48	52.03	233.09
4	040305004001	砌筑破损花池	1.规格：120厚砖砌水池 2.高度：45cm 3.砌砖花池长度60m	m3	3.24	783.17	2537.47
5	011201001002	砖砌水池砂浆抹面	1.120厚砖砌水池砂浆抹面	m2	27	53.95	1456.65
6	011201001001	修补挡墙脱落面层	1.修补方式：水泥抹面 2.修补部位：开裂脱落挡墙面层	m2	150	56.46	8469.00
7	011404001001	墙面喷刷涂料	1水包砂，挂网腻子找平 2.喷涂底漆 3.喷涂水包砂、面漆仿石漆	m2	760.73	140.58	106943.42
合　　计							160503.63

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					12660.61
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	9895.72	9895.72
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	1215.26	1215.26
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	488.68	488.68
4	041201002001	二次搬运费		项	1	636.57	636.57
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	424.38	424.38
二		专业措施					
合　　计							12660.61

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：市政工程　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	031102001	砂纸		张	1.18	
2	041301003@1	120厚砖		千块	600	
3	050401003	板枋材		m3	1820	
4	130101009	腻子粉	(成品)	kg	1.17	
5	130103020	真石漆		kg	8.5	
6	130105003	醇酸清漆		kg	11.5	
7	133507001	防水粉		kg	3.55	
8	143511011	醇酸漆稀释剂		kg	8.05	
9	143527001	氟碳保护剂		kg	33.27	
10	322900001	种植土		m3	50	
11	330127004	钢支撑		kg	4.66	
12	341101001	水		m3	4.85	
13	350111007	组合钢模板		kg	6.6	
14	350209001	钢模板连接件		kg	5.121	
15	802713001	透水混凝土	C20	m3	350	
16	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
17	补充材料001	进口泥炭		m3	1000	
18	800605004	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	406	
19	800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	413	
20	800615002	预拌水泥砂浆	1:2	m3	450	