

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提
升改造工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	外阳台防水改造					
	1. 1	拆除					
1	011707002002	防水层拆除	[项目特征] 1. 铲除原有防水层（外阳台） 2. 垃圾归堆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	29.44		
2	010103002021	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾外运 2. 垃圾外运出建筑物外后，再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.59		
3	01B012	楼层垃圾运出	[项目特征] 1. 楼层垃圾运出至场里指定地点	m3	0.59		
	1. 2	新做					
4	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 新作3+4厚SBS防水卷材，上翻400mm 2. 找平层: 20mm厚1:3水泥砂浆找平 3. 部位: 外阳台 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	29.44		
	二	综合活动室屋面及大屋面修补					
	2. 1	拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011707001001	屋面面层、保温层拆除	[项目特征] 1. 面层种类、厚度:拆除屋面砖 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	207.94		
6	011707002003	防水层拆除	[项目特征] 1. 铲除原有防水层 2. 垃圾归堆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	260.5		
7	010103002022	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:建筑垃圾外运 2. 垃圾外运出建筑物外后，再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	20.18		
8	01B013	楼层垃圾运出	[项目特征] 1. 楼层垃圾运出至场里指定地点	m3	20.18		
	2.2	新作					
9	010902001003	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:新作3+4mm SBS防水卷材，上翻800mm 2. 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	207.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 恢复屋面砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	225.86		
	三	围墙					
	3.1	拆除围墙					
11	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除砖围墙 2. 砌体材质: 砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	69.48		
12	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 3: 7灰土 2. 厚度: 600mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	65.52		
13	010103002018	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 土方外运 2. 垃圾外运出建筑物外后, 再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	148.9		
	3.2	新建围墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.76m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	381.92		
15	010102009007	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：砖基础下 2. 材料品种：3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	65.52		
16	010102009008	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：砖基础边 2. 材料品种：2:8灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	189.7		
17	010102009009	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	60.84		
18	010103002019	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：土方外运 2. 垃圾外运出建筑物外后，再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	123.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010401001002	砖基础	[项目特征] 1. MU10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	65.86		
20	010401002002	实心砼砌块	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砼实心砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级:MU7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	32.35		
21	010502022002	压顶	[项目特征] 1. 混凝土种类:压顶 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20.16		
22	010505012002	压顶模板	[项目特征] 1. 模板形式:压顶模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	84		
23	031207007002	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料:20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1. 安装	m2	33.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：≤12 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.409		
25	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 部位：成品栏杆底部预埋铁件 2. 参陕09J09 3/16 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.443		
26	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 填充部位：栏杆立柱预留孔洞灌注 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.45		
27	011203003005	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砖围墙 2. 面层材料品种、规格：文化砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	70		
28	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：蓝色涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	62.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	01B009	成品栏杆围墙	[项目特征] 1. 成品栏杆 2. 栏杆高1.8m [工作内容] 1. 安装 2. 刷防锈漆	m	70		
	四	砼散水塌陷的修复					
	4.1	拆除部分					
30	041001001002	拆除散水	[项目特征] 1. 材质: 砼散水 2. 厚度: 80mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	15		
31	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 灰土 2. 厚度: 150mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	19.5		
32	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾外运 2. 垃圾外运出建筑物外后, 再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	4.62		
	4.2	新作部分					
33	010103003002	土方外购	[项目特征] 1. 土的类别: 素土 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	11.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010502025001	散水	[项目特征] 1. 20厚1：2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% 6. 做法：陕09J01散2 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	15		
	五	水池修复					
	5.1	水池拆除内部垫层，侧面瓷砖					
35	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称：水池底C15素砼垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：170mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	14.54		
36	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：铲除池立面瓷片 2. 高度：380mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 铲除原有防水层 2. 垃圾归堆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	96.84		
38	010103002011	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾外运 2. 垃圾外运出建筑物外后, 再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	22.84		
	5.2	水池防水、侧面瓷砖					
39	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: SBS冷粘防水, 上翻高度300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	96.84		
40	010501002001	楼地面垫层	[项目特征] 1. 部位: 水池底部 2. 厚度: 150厚C15砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	12.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：水池内侧贴瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	14.36		
	六	大门文化石改造					
	6.1	拆除部分					
42	011705002004	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：大门口文化石拆除 2. 饰面材料种类：石材墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	39.37		
43	010103002016	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：建筑垃圾外运 2. 垃圾外运出建筑物外后，再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	55.51		
44	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 水泥界面剂一道 2. 16mm厚水泥砂浆压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	39.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 抗裂砂浆一道 2. 复合耐碱玻纤网格布一道 3. 罩面抗裂砂浆一道(两道抗裂砂浆厚度≥4mm) 4. 批刮真石漆专用腻子二遍找平, 厚度不小于3mm 5. 涂刷抗碱封闭黑色底漆一遍 6. 弹线分隔 7. 喷涂真石漆二遍(4.5kg/平方米, 颜色由甲方定) 8. 清理美纹纸、描缝 9. 喷涂罩面漆一遍 10. 立面分格做法: 长x高:1200mmx600mm, 缝宽10mm。 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	39.37		
46	01B002	文化字	[项目特征] 1. 恢复文化字 [工作内容] 1. 安装	个	7		
	七	卫生间墙面地面改造					
	7.1	卫生间墙面地面拆除					
47	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 卫生间墙面瓷砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	225.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：卫生间地面瓷砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	24		
49	010103002013	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：建筑垃圾外运 2. 垃圾外运出建筑物外后，再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	9.74		
50	01B007	楼层垃圾运出	[项目特征] 1. 楼层垃圾运出至场里指定地点	m3	7.18		
	7.2	卫生间墙面地面恢复					
51	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：卫生间300*300地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011203003004	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:卫生间墙砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	225.45		
53	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5厚高分子卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	24		
	八	玻璃破损更换					
54	01B015	更换玻璃	[项目特征] 1. 更换窗户玻璃 [工作内容] 1. 安装、更换	块	1		
55	01B016	更换玻璃	[项目特征] 1. 大屋面更换玻璃 [工作内容] 1. 安装、更换	块	2		
	九	屋面玻璃与墙面衔接处漏水处理					
56	01B014	漏水处打胶	[项目特征] 1. 屋面玻璃与墙面衔接处漏水，重新打胶	m	91		
	十	更换管道处地面					
57	01B017	混凝土路面切缝	[项目特征] 1. 切割混凝土路面 [工作内容] 1. 切割	m	190.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 180mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	110.94		
59	041001003004	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 灰土 2. 厚度: 300mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	110.94		
60	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2.0m 以内 3. 外运: 7km [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	197.46		
61	010102009010	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 (300土垫层) [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	33.28		
62	010102009011	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	33.28		
63	010102009012	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	010102009013	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	112.46		
65	010103002023	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:土方外运 2. 垃圾外运出建筑物外后,再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	78.18		
66	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:3:7灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	110.94		
67	011103002001	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:8mm塑胶 2. 部位:30米跑道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	219.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011801005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园
提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				10000
1.1	暂列金额	元			10000
2	专业工程暂估价				10000
2.1	地下室漏水点封堵（暂估价）	项			10000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	室外					
	1. 1	排水管道					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插橡胶圈连接 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	95.96		
	1. 2	雨水管道					
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插橡胶圈连接 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	65.27		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC硬塑料管 2. 规格:Φ100 3. 连接形式:承插连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	22.5		
4	031003019001	虹吸雨水斗	[项目特征] 1. 材质:雨水斗 2. 规格:Φ100 [工作内容] 1. 安装	个	8		
	1. 3	电气（漏项）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园
提升改造工程-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程-安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]