2026年度蒲城县荆姚镇新城村面粉厂建设项目 工程

工程量清单

招　标　人：蒲城县荆姚镇人民政府 （盖章）

2026 年 10 月 19 日

工程名称：2026年度蒲城县荆姚镇新城村面粉厂建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 19 日

招 标 人：蒲城县荆姚镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：冉正（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县荆姚镇新城村面粉厂建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县荆姚镇新城村面粉厂建设项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县荆姚镇新城村面粉厂建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县荆姚镇新城村面粉厂建设项目						
1.1	土建工程						
1.2	给排水工程						
1.3	电气设备安装工程						
1.4	通风空调工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县荆姚镇新城村面粉厂建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	给排水工程	
3	电气设备安装工程	
4	通风空调工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		无菌车间					
1	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1.采用塑胶卷材（厚5mm)，提前24h进场熟化 2.PVC专用低VOC胶黏剂满刮满贴，50~75kg钢辊从中间向两侧滚压排气 3.铺贴24h后接缝开槽，槽深为板厚1/2~2/3，同质PVC焊条热风焊接，冷却后粗铲、精铲至与面层平齐 4.做3~5mm水泥基自流平，消泡养护、精磨除尘，2m靠尺平整度≤2mm、含水率≤3%后施工 5.原混凝土硬化地面打磨除浆、修补空鼓裂缝并工业吸尘 6.其他说明详见图纸 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m2	700		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1.隔板材料品种、规格:50mm厚防火硅岩手工板，双面各厚4.1mm净化专用彩钢板 2.嵌缝、塞口材料品种:板缝嵌中性硅酮，密封胶；与顶板交接处打胶密封，阳角做R50内圆弧铝（含铝合金底座） 3.压条材料种类:墙板竖向拼接采用50系列中置铝（H型），板缝≤3mm，双面打胶 4.墙板下端、墙板顶部设50系列槽铝 5.其他说明详见图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	950.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.50mm厚防火硅岩板（双面各厚4.1mm净化专用彩钢板）手工顶板 2.专用T型龙骨/中置龙骨沿板长方向通常设置，间距1200，吊杆Φ10全牙吊杆@≤1200，上端膨胀螺栓固定于原结构梁板底，下端配专用吊挂件（天棚吊挂件）与龙骨连接 3.板缝留3mm，清理后双面打中性硅酮密封胶 4.检修口600*600（铝合金框，与顶板平齐），共4处 5.其他说明详见图纸 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	700		
4	010804007001	特种门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100mm 2.门类型:净化密闭单开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装	m2	15		
5	010804007002	特种门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2100mm 2.门类型:净化密闭双开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装	m2	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1500*1200mm 2.窗类型:密闭窗 3.玻璃品种、厚度:双层中空钢化玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	27		
		给排水土建工程					
7	011702001001	地面破除	[项目特征] 1.破除原硬化地面18cm 2.破除原灰土基层20cm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	33.36		
8	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:0.5m以内 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	7.96		
9	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1.土石类别:旧路材料及腐蚀土 2.弃运距离:现场确定 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	23.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010101003001	中粗砂回填	[项目特征] 1.材料品种:中粗砂 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	4.63		
11	010101003002	灰土回填	[项目特征] 1.材料品种:3：7灰土 2.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	10.01		
12	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:18cmC25混凝土面层 2.面层处理方式:随打随抹（薄膜养护） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	33.36		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：土建工程　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　第　1　页　共　1　页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水工程					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.安装部位:室外 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	25		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	47.2		
		排水工程					
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC管 2.规格:DN110 3.安装部位:室内 4.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC管 2.规格:DN75 3.安装部位:室内 4.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	3		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC管 2.规格:DN50 3.安装部位:室内 4.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8		
6	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装	个	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程　　　　　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　　　　　第　1　页　共　1　页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:成套配电箱AL 2.规格:600*400*200mm 3.安装方式:距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED净化灯 2.型号:600*600洁净密封型 3.规格:48W [工作内容] 1.安装	套	76		
3	030413007001	紫外线杀菌灯	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌灯 2.型号:吊装，门控连锁 3.规格:30W [工作内容] 1.安装	套	53		
4	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:自带蓄电池（≥90min） [工作内容] 1.安装	套	20		
5	030413007002	灭蝇灯	[项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.规格:40W [工作内容] 1.安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.安装形式:距地1.3m [工作内容] 1.安装	套	28		
7	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:普通插座 [工作内容] 1.安装	套	11		
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	21		
9	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	444.65		
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1333.94		
		设备工程					
11	03B001	和面机	1.100kg 2.外形尺寸：1150*780*1450mm 3.功率7.5kw 4.分段式，双速双动，变频	台	2		
12	03B002	三合一压面机	1.260型 2.外形尺寸：1350*700*1300mm 3.功率3kw 4.压面/切面/叠面	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	03B003	刀切数花卷机	1.200型 2.外形尺寸：1800*750*1400mm 3.功率2.2kw 4.花卷成型，刀切计数	台	1		
14	03B004	和面提升一体机	1.100kg 2.外形尺寸：1900*1150*2100mm 3.功率9kw 4.含提升翻斗，自动倒面	台	3		
15	03B005	圆馒头机	1.100型 2.外形尺寸：950*850*1350mm 3.功率1.5kw 4.圆馒头成型	台	2		
16	03B006	馒头整形机	1.S型 2.外形尺寸：1650*720*1400mm 3.功率2.2kw 4.搓圆/整形	台	2		
17	03B007	摆盘机	1.50*70 2.外形尺寸：1600*900*1500mm 3.功率1.5kw 4.自动摆盘，与蒸盘配套	台	2		
18	03B008	上盘机	1.50*70 2.外形尺寸：1500*950*1650mm 3.功率1.5kw 4.自动上盘机，与蒸车配套	台	2		
19	03B009	蒸箱	1.50*70型，双门柜式 2.外形尺寸：1300*1050*2100mm 3.功率1.5kw 4.蒸汽：60kg/h 5.水/汽接口：蒸汽/给水/排水 6.不锈钢	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	03B010	蒸车	1.50*70型 2.外形尺寸：720*920*1850mm 3.与蒸盘配套，18层	台	18		
21	03B011	蒸盘	1.50*70型 2.外形尺寸：700*500*50mm 3.食品级，存于存放架	张	648		
22	03B012	硅胶垫	1.50*70型 2.外形尺寸：680*480*2mm 3.与蒸盘配套，防粘	张	648		
23	03B013	蒸汽发生器	1.功率：48KW 2.外形尺寸：950*720*1650mm 3.蒸汽：产汽65kg/h 4.水/汽接口：给水/排污/蒸汽 5.电加热，产汽≥65kg/h.台	台	4		
24	03B014	醒发主机	1.功率：15KW 2.外形尺寸：1300*950*2000mm 3.蒸汽：15kg/h 4.水/汽接口：蒸汽/给水/排水 5.温湿度自控35~38℃/RH75~85%	台	2		
25	03B015	静音和面机	1.25kg 2.外形尺寸：900*680*1250mm 3.功率4kw 4.低噪音，小批量	台	1		
26	03B016	重型压面机	1.350型 2.外形尺寸：1550*820*1400mm 3.功率4kw 4.连续压延，厚薄可调	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	03B017	恒温定量加水机	1.100型 2.外形尺寸：620*520*1250mm 3.功率1.1kw 4.水/汽接口：给水 5.定量±0.5%，水温自控	台	2		
28	03B018	不锈钢工作台	[项目特征] 1.外形尺寸:1000*3000	台	1		
29	03B019	自动升降晾置台	[项目特征] 1.外形尺寸:1000*3000	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　　　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：电气设备安装工程　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　第　1　页　共　1　页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		净化通风及设备部分					
1	030703009001	静压箱	[项目特征] 1.名称:G1送风静压箱含高效 2.规格:500m3/h [工作内容] 1.安装	个	3		
2	030703009002	静压箱	[项目特征] 1.名称:G1送风静压箱含高效 2.规格:1000m3/h [工作内容] 1.安装	个	1		
3	030703009003	静压箱	[项目特征] 1.名称:G1送风静压箱含高效 2.规格:1500m3/h [工作内容] 1.安装	个	6		
4	030703003001	风口扩散板	[项目特征] 1.名称:风口扩散板 [工作内容] 1.安装	个	10		
5	030703003002	带过滤回风百叶	[项目特征] 1.名称:带过滤回风百叶 [工作内容] 1.安装	个	10		
6	03B001	风淋室	[项目特征] 1.自动感应、电子互锁	个	1		
7	03B002	缓冲电子互锁系统	[项目特征] 1.自动电子互锁	个	1		
8	030701011001	净化机组（万级净化区）	[项目特征] 1.名称:净化机组（万级净化区） 2.净化风量：:8000m3/h 3.带初、中效净化过滤段 4.不含空调系统 [工作内容] 1.安装	台	1		
9	03B003	臭氧发生器	[项目特征] 1.臭氧发生器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030701003001	换气排风	[项目特征] 1.名称:换气排风 [工作内容] 1.安装	个	6		
11	03B004	不锈钢互锁传递窗	[项目特征] 1.600型	套	1		
12	03B005	不锈钢互锁传递窗	[项目特征] 1.800型	套	1		
13	031003004001	不锈钢洗手池	[项目特征] 1.类型:不锈钢洗手池 2.规格:600*500mm [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	个	2		
14	031003016001	自动感应水龙头	[项目特征] 1.材质:自动感应水龙头 [工作内容] 1.安装	个	2		
15	031003009001	烘手器	[项目特征] 1.材质:自动烘手器 [工作内容] 1.安装	个	2		
16	031005021001	自动手消毒机	[项目特征] 1.类型:自动手消毒机 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装	个	2		
17	03B006	压差计	[项目特征] 1.压差计	个	2		
18	030702002001	净化通风管道	[项目特征] 1.名称:净化通风管道 2.板材厚度:δ=0.5~0.75mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.风管表面清洗	m2	122		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:防火调节阀 2.规格:630*500 [工作内容] 1.安装	个	1		
20	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:防火调节阀 2.规格:500*500 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:风量调节阀 2.规格:400*250 [工作内容] 1.安装	个	1		
22	030703001004	风阀	[项目特征] 1.名称:风量调节阀 2.规格:320*250 [工作内容] 1.安装	个	6		
23	030703001005	风阀	[项目特征] 1.名称:风量调节阀 2.规格:320*200 [工作内容] 1.安装	个	1		
24	030703001006	风阀	[项目特征] 1.名称:风量调节阀 2.规格:200*200 [工作内容] 1.安装	个	3		
		生产车间辅助设备部分					
25	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:中央空调 2.规格:5P天花机 [工作内容] 1.安装	台	3		
26	030701004002	空调器	[项目特征] 1.名称:空调 2.规格:3P挂机 [工作内容] 1.安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	03B007	纯水设备	[项目特征] 1.1吨/h	台	1		
28	030705001001	通风空调工程检测、调试	[工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：通风空调工程　　　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							