

最终报价表

最终报价表


项目编号：YCZX-AK-2026（027）

项目名称	投标报价（元）	工期（天）	质量标准
镇坪县曾家镇中小学运动场地及校舍改造工程	1405467.51	自合同签订之日起 90 天完工	达到国家建设工程验收标准的“合格”
投标报价（大写）	壹佰肆拾万零伍仟肆佰陆拾柒元伍角壹分		

注：1、投标人的投标报价不得超过本项目最高限价，否则按无效文件处理。

2、报价精确到小数点后两位。

投标人名称（公章）：_____陕西旗雄建筑工程有限公司_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：__________

日期：____2026____年____09____月____15____日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇坪县曾家镇中小学运动场地及校舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：镇坪县曾家镇中小学运动场地及校舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	镇坪县曾家镇中小学运动场地及校舍改造工程	1,405,467.51	1,178,411.73	61,008.00	50,000.00	116047.78	45,859.18
1.1	曾家小学	1,106,399.98	915,915.82	49,130.03	50,000.00	91354.13	36,575.18
1.2	曾家中学	226,315.49	197,498.21	10,130.68		18686.6	7,918.29
1.3	洪石小学	72,752.04	64,997.70	1,747.29		6007.05	1,365.71
合计		1,405,467.51	1,178,411.73	61,008.00	50,000.00	116047.78	45,859.18

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇坪县曾家镇中小学运动场地及校舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学楼					91352.94
1	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 底胶种类、厚度:4mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面胶种类、厚度:5mm厚PVC塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面胶配料摊铺 3. 清扫养护	m2	629	109.16	68661.64
2	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格:不锈钢压条 [工作内容] 1. 安装	m	477.41	47.53	22691.30
		综合楼					110374.73
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.03	882.34	7085.19
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:实心砖墙体 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	80.3	44.34	3560.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010902009003	屋面天沟、檐沟防水	[项目特征] 1. 防水层数、厚度、遍数:50厚细石砼找平层, 防水涂料一道, 4厚SBS防水卷材一道 2. 防水层做法: 聚合物水泥基防水涂料一道, 四周上翻500mm, 4厚SBS防水卷材一道, 四周上翻500mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材或喷涂防水层	m2	186.6	118.69	22147.55
6	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 100*100*3 Q235B钢柱钢梁, 80*40*3钢檩条 2. 树脂瓦固定在镀锌方钢骨架上 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	354.48	218.86	77581.49
		餐厅宿舍楼					145265.2
7	011707001001	瓦屋面拆除	[项目特征] 1. 面层种类、厚度: 屋面水泥瓦 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	47.88	45.83	2194.34
8	011101006001	砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度: 20mm 2. 砂浆种类及强度等级: 聚合物水泥砂浆、M10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	47.88	34.82	1667.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 外墙面 2. 铲除材料名称： 抹灰面油漆涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	478.88	8.51	4075.27
10	011403001001	外墙真石漆	[项目特征] 1. 墙面局部填补 缝隙，满刮柔性 耐水腻子两遍 2. 抗碱封闭底漆 两遍 3. 喷主层涂料 4. 涂饰面层涂料 （透明） 5. 涂饰面层涂料 （透明） 6. 罩面涂料一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、 油漆	m2	414.42	93.13	38594.93
11	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 安装方式：水泥 砂浆粘贴（内掺 建筑胶） 2. 面层材料品种 、规格：100*200 灰色瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安 装 4. 勾缝	m2	62.46	151.91	9488.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.06	882.34	5346.98
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:实心砖墙体 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	60.6	44.34	2687.00
14	010902009004	屋面天沟、檐沟防水	[项目特征] 1. 防水层数、厚度、遍数:50厚细石砼找平层,防水涂料一道,4厚SBS防水卷材一道 2. 防水层做法:聚合物水泥基防水涂料一道,四周上翻500mm,4厚SBS防水卷材一道,四周上翻500mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材或喷涂防水层	m2	110.13	118.69	13071.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010901001002	瓦屋面	[项目特征] 1. 100*100*3 Q235B钢柱钢梁，80*40*3钢檩条 2. 树脂瓦固定在镀锌方钢骨架上 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	311.34	218.86	68139.87
		公厕					30147.52
16	011708001002	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：抹灰面油漆涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	264.63	8.51	2252.00
17	011403001002	外墙真石漆	[项目特征] 1. 墙面局部填补缝隙，满刮柔性耐水腻子两遍 2. 抗碱封闭底漆两遍 3. 喷主层涂料 4. 涂饰面层涂料（透明） 5. 涂饰面层涂料（透明） 6. 罩面涂料一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	209.33	93.13	19494.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 安装方式:水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 2. 面层材料品种、规格:100*200灰色瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	55.3	151.91	8400.62
		室外工程					309275.43
19	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:机械拆除原18cm厚混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	590	29.63	17481.70
20	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:弃渣 机械外运3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	106.2	26.40	2803.68
21	040203007001	水泥混凝土地面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	590	115.19	67962.10
22	050103015001	铺设草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:免填充35mm人造草皮 2. 原混凝土地面处理、清洗 [工作内容] 1. 铺设 2. 基层清理	m2	1636	49.38	80785.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011101005002	塑胶地面	[项目特征] 1. 基层清理 2. 6厚硅PU塑胶面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面胶铺设 3. 清扫养护	m ²	510	131.86	67248.60
24	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2700*3000 2. 门类型:铁艺大门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	2	2850.00	5700.00
25	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:600*300*120成品砼路缘石 2. 垫层材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	220	64.15	14113.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:30厚花岗岩碎拼 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150级配砂石调平层, 120mm厚C25混凝土基层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m ²	65.3	302.73	19768.27
27	010609002001	木篱笆	[项目特征] 1. 材料品种、规格:40cm高防腐木篱笆 [工作内容] 1. 安装 2. 校正	m	220	49.00	10780.00
28	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:聚氯乙烯PVC管 3. 规格:Φ32 4. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	150	9.04	1356.00
29	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3*4mm ² [工作内容] 1. 配线	m	150	5.03	754.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010502001001	高杆灯基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 600*600*1200独立基础 [工作内容] 1. 人工挖基坑土方、垫层铺设、混凝土浇筑、预埋件制作安装	座	3	246.09	738.27
31	040805003001	高杆照明灯	[项目特征] 1. 灯杆材质、高度: 金属杆、10m 2. 光源数量、技术要求: 3头弧形LED灯头, 600W [工作内容] 1. 灯杆、灯架安装 2. 灯具及附件安装 3. 焊、压接线端子 4. 接线 5. 补刷(喷)油漆 6. 接地 7. 试灯	套	3	6333.21	18999.63
32	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 3mm厚SBS卷材防水 2. 防水层数: 一层 3. 防水层做法: 热熔法 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m ²	20	39.20	784.00
		智慧体育					229500

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030508003002	AI短跑测试仪	[项目特征] 1. 名称:AI短跑测试仪 2. 参数型号: 详见图纸要求 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 接线 3. 接地	台	1	40000.00	40000.00
34	030508003003	AI运动体测一体机	[项目特征] 1. 名称:AI运动体测一体机 2. 参数型号: 详见图纸要求 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 接线 3. 接地	台	1	35600.00	35600.00
35	030508003004	ai体锻屏	[项目特征] 1. 名称:ai体锻屏 2. 参数型号: 详见图纸要求 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 接线 3. 接地	台	3	43200.00	129600.00
36	B001	电气安装	[项目特征] 1. 智慧体育器具强弱电线路安装 2. 开槽、线管敷设、线路安装、恢复	项	1	300.00	300.00
37	030508003001	校级智慧体育数据管理平台	[项目特征] 1. 名称:校级智慧体育统一管理系统 2. 参数型号: 详见图纸要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	1	24000.00	24000.00
合 计							915915.82

措施项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	工程暂列金	项			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		教学楼									
1	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 底胶种类、厚度:4mm厚水泥基自流平砂浆 2. 面胶种类、厚度:5mm厚PVC塑胶地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面胶配料摊铺 3. 清扫养护	m2	11-29;11-83	47. 7	46. 95	0. 14	8. 93	5. 44	109. 16
2	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格:不锈钢压条 [工作内容] 1. 安装	m	15-42	7. 37	37. 94		1. 38	0. 84	47. 53
		综合楼									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-9	290.25	493.32	8.61	56.05	34.11	882.34
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:实心砖墙体 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	12-1 换	24.14	11.89	0.78	4.68	2.85	44.34

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	010902009003	屋面天沟、檐沟防水	[项目特征] 1. 防水层数、厚度、遍数:50厚细石砼找平层, 防水涂 料一道, 4厚SBS防 水卷材一道 2. 防水层做法: 聚 合物水泥基防水涂 料一道, 四周上翻 500mm, 4厚SBS防 水卷材一道, 四周 上翻500mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材或喷 涂防水层	m2	9-74;9-85 + 9-86;9-28	33.04	75.73		6.17	3.75	118.69
6	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 100*100*3 Q235 B钢柱钢梁, 80*40 *3钢檩条 2. 树脂瓦固定在镀 锌方钢骨架上 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层 铺设及养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	9-5;补子目1	92.95	98		17.35	10.56	218.86
		餐厅宿舍楼									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	011707001001	瓦屋面拆除	[项目特征] 1. 面层种类、厚度：屋面水泥瓦 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	9-4	12.98	27.97	0.73	2.58	1.57	45.83
8	011101006001	砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及强度等级:聚合物水泥砂浆、M10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	11-16 H80060 9002@1 80010 0003	15.49	13.53	0.85	3.08	1.87	34.82
9	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:外墙 2. 铲除材料名称:抹灰面油漆涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	011403001001	外墙真石漆	[项目特征] 1. 墙面局部填补缝隙，满刮柔性耐水腻子两遍 2. 抗碱封闭底漆两遍 3. 喷主层涂料 4. 涂饰面层涂料（透明） 5. 涂饰面层涂料（透明） 6. 罩面涂料一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	14-187 换	49.96	28.16		9.33	5.68	93.13
11	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 安装方式:水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 2. 面层材料品种、规格:100*200灰色瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	12-55	78.52	48.84	0.72	14.81	9.02	151.91

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-9	290.25	493.32	8.61	56.05	34.11	882.34
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:实心砖墙体 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	12-1 换	24.14	11.89	0.78	4.68	2.85	44.34

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	010902009004	屋面天沟、檐沟防水	[项目特征] 1. 防水层数、厚度、遍数:50厚细石砼找平层, 防水涂 料一道, 4厚SBS防 水卷材一道 2. 防水层做法: 聚 合物水泥基防水涂 料一道, 四周上翻 500mm, 4厚SBS防 水卷材一道, 四周 上翻500mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材或喷 涂防水层	m2	9-74;9-85 + 9-86;9-28	33.04	75.73		6.17	3.75	118.69
15	010901001002	瓦屋面	[项目特征] 1. 100*100*3 Q235 B钢柱钢梁, 80*40 *3钢檩条 2. 树脂瓦固定在镀 锌方钢骨架上 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层 铺设及养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	9-5;补子目1	92.95	98		17.35	10.56	218.86
		公厕									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	011708001002	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：抹灰面油漆涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
17	011403001002	外墙真石漆	[项目特征] 1. 墙面局部填补缝隙，满刮柔性耐水腻子两遍 2. 抗碱封闭底漆两遍 3. 喷主层涂料 4. 涂饰面层涂料（透明） 5. 涂饰面层涂料（透明） 6. 罩面涂料一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	14-187 换;14-187 换	49.96	28.16		9.33	5.68	93.13

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 安装方式:水泥砂浆粘贴（内掺建筑胶） 2. 面层材料品种、规格:100*200灰色瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	12-55	78.52	48.84	0.72	14.81	9.02	151.91
		室外工程									
19	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:机械拆除原18cm厚混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	借10-1-3 换	19.98	0.05	2.67	4.31	2.62	29.63
20	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:弃渣 机械外运3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	借1-1-305 换 ;借1-2-55	0.69	0.07	19.03	4.11	2.5	26.4

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
21	040203007001	水泥混凝土地面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	借2-3-47 换; 18-8	22.97	85.32		4.29	2.61	115.19
22	050103015001	铺设草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:免填充35mm人造草皮 2. 原混凝土地面处理、清洗 [工作内容] 1. 铺设 2. 基层清理	m2	借1-552;10-284	11.71	33.99	0.12	2.21	1.35	49.38
23	011101005002	塑胶地面	[项目特征] 1. 基层清理 2. 6厚硅PU塑胶面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面胶铺设 3. 清扫养护	m2	18-21 换	27.35	92.08	2.81	5.76	3.86	131.86

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
24	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2700*3000 2. 门类型:铁艺大门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	补子目8		2850				2850
25	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:600*300*120成品砼路缘石 2. 垫层材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	借2-4-26;18-24	22.35	35.09		4.17	2.54	64.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
26	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格：30厚花岗岩碎拼 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：150级配砂石调平层，120mm厚C25混凝土基层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m ²	18-18;18-8换;18-3	79.66	195.91	2.42	15.38	9.36	302.73
27	010609002001	木篱笆	[项目特征] 1. 材料品种、规格：40cm高防腐木篱笆 [工作内容] 1. 安装 2. 校正	m	补子目2		49				49

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
28	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:聚氯乙烯PVC管 3. 规格: ϕ 32 4. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	借4-9-39	3.37	4.59	0.05	0.64	0.39	9.04
29	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-3*4mm2 [工作内容] 1. 配线	m	借4-13-2	1.06	3.65		0.2	0.12	5.03
30	010502001001	高杆灯基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:600*600*1200独立基础 [工作内容] 1. 人工挖基坑土方、垫层铺设、混凝土浇筑、预埋件制作安装	座	5-5;1-1	35.02	200.55		6.54	3.98	246.09

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
31	040805003001	高杆照明灯	[项目特征] 1.灯杆材质、高度:金属杆、10m 2.光源数量、技术要求:3头弧形LED灯头，600W [工作内容] 1.灯杆、灯架安装 2.灯具及配件安装 3.焊、压接线端子 4.接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地 7.试灯	套	借4-14-239	204.66	5561.41	377.22	118.07	71.85	6333.21
32	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS卷材防水 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔法 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	9-28	4.68	33.12		0.87	0.53	39.2
		智慧体育									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
33	030508003002	AI短跑测试仪	[项目特征] 1. 名称:AI短跑测试仪 2. 参数型号:详见图纸要求 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 接线 3. 接地	台	补子目4		40000				40000
34	030508003003	AI运动体测一体机	[项目特征] 1. 名称:AI运动体测一体机 2. 参数型号:详见图纸要求 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 接线 3. 接地	台	补子目5		35600				35600
35	030508003004	ai体锻屏	[项目特征] 1. 名称:ai体锻屏 2. 参数型号:详见图纸要求 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 接线 3. 接地	台	补子目6		43200				43200

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
36	B001	电气安装	[项目特征] 1. 智慧体育器具强弱电线路安装 2. 开槽、线管敷设、线路安装、恢复	项	补子目3		300				300
37	030508003001	校级智慧体育数据管理平台	[项目特征] 1. 名称:校级智慧体育统一管理系统 2. 参数型号:详见图纸要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	补子目7		24000				24000

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-专业措施清单

工程名称：曾家小学

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：曾家小学

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:曾家中学

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家中学

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:机械拆除 原18cm厚混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	179	29.63	5303.77
2	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:人机配合拆除砖砌围墙 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	6.17	144.92	894.16
3	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:水泥砂浆台阶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	78.5	37.65	2955.53
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:弃渣 机械外运3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	39.96	26.40	1054.94
5	040203007001	水泥混凝土地面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	179	115.19	20619.01
6	050103015001	铺设草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:免填充35mm人造草皮 2. 原混凝土地面处理、清洗 [工作内容] 1. 铺设 2. 基层清理	m2	2123	49.38	104833.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家中学

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1: 2.5水泥砂浆台阶面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条	m2	78.5	100.00	7850.00
8	010901011001	轻钢玻璃雨棚	[项目特征] 1. 骨架材料种类及型号:型钢支架 2. 面层材料品种、规格、表面处理:夹胶钢化玻璃（10+1.52+10） [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m2	76	651.06	49480.56
9	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1100*2100 2. 门类型:铁艺大门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	2	1450.00	2900.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曾家中学

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010501001001	基础垫层 (围墙基础)	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.19	465.48	88.44
11	010502001001	独立基础 (围墙基础)	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.76	529.24	402.22
12	030416004001	金属围网、金属网门	[项目特征] 1. 名称: 镀锌铁丝围网 2. 规格: 120*120*5镀锌方钢管立柱, Φ3.5镀锌铁丝100*100网孔 [工作内容] 1. 放线 2. 定位 3. 下料 4. 安装	m2	7.98	139.83	1115.84
合 计							197498.21

措施项目清单计价表

工程名称：曾家中学

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					10130.68
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	7918.29	7918.29
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	972.42	972.42
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	391.03	391.03
4	041201002001	二次搬运费		项	1	509.36	509.36
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	339.58	339.58
二		专业措施					
合 计							10130.68

其他项目清单计价表

工程名称：曾家中学

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家中学

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:机械拆除 原18cm厚混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	10-1-3 换	19.98	0.05	2.67	4.31	2.62	29.63
2	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:人机配合拆除砖砌围墙 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	借16-3	110.28			20.74	13.9	144.92
3	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:水泥砂浆台阶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	借16-25	28.65			5.39	3.61	37.65
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:弃渣 机械外运3km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1-1-305 换;1-2-55	0.69	0.07	19.03	4.11	2.5	26.4

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家中学

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	040203007001	水泥混凝土地面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	借18-8	22. 97	85. 32		4. 29	2. 61	115. 19
6	050103015001	铺设草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:免填充35mm人造草皮 2. 原混凝土地面处理、清洗 [工作内容] 1. 铺设 2. 基层清理	m2	借1-552;借10-284	11. 71	33. 99	0. 12	2. 21	1. 35	49. 38
7	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚1: 2. 5水泥砂浆台阶面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条	m2	借11-20;借11-109	60. 42	19. 22	1. 01	11. 58	7. 77	100

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家中学

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	010901011001	轻钢玻璃雨棚	[项目特征] 1. 骨架材料种类及型号:型钢支架 2. 面层材料品种、规格、表面处理:夹胶钢化玻璃（10+1.52+10） [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m2	借15-138	202.68	354.67	22.01	42.92	28.78	651.06
9	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1100*2100 2. 门类型:铁艺大门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	补子目1		1450				1450

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家中学

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	010501001001	基础垫层（围墙基础）	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	借5-1	52. 8	396. 09		9. 93	6. 66	465. 48
11	010502001001	独立基础（围墙基础）	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	借5-5 C25	49. 47	464. 23		9. 3	6. 24	529. 24

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：曾家中学

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	030416004001	金属围网、金属网门	[项目特征] 1. 名称:镀锌铁丝围网 2. 规格:120*120*5镀锌方钢管立柱, φ 3.5镀锌铁丝100*100网孔 [工作内容] 1. 放线 2. 定位 3. 下料 4. 安装	m2	借4-7-15;借4-7-14	41. 71	84. 42	0. 44	7. 94	5. 32	139. 83

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：曾家中学

专业： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:洪石小学

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：洪石小学

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：洪石小学

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:人工拆除 原地面人造草皮及 篮球场地硅PU [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	补子目1		25.33				25.33
2	050103015001	铺设草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:免填充35mm人造草皮 2. 原混凝土地面处理、清洗 [工作内容] 1. 铺设 2. 基层清理	m2	借1-552;借10-284	11.71	33.99	0.12	2.21	1.35	49.38

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-专业措施清单

工程名称：洪石小学

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：洪石小学

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]