长安区黄良街道葛邵村省级“千万工程”示范村建设提升项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 09 月 22 日

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：长安区黄良街道葛邵村省级“千万工程”示范村建设提升项目

2. 工程地点：长安区黄良街道葛邵村

3. 工程概况：本项目位于陕西省西安市长安区黄良街道葛邵村，其中豆制品加工、矿泉水加工的建设及销售项目，包括场地改造及建设、核心设备采购、原材料采购、销售与品牌建设与宣传推广、专属供水电系统。

二、编制依据

1、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）；《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）；《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；《陕西省市政工程基价表》(2025)；《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及其相关配套计价文件；

2、施工图、设计回复；

3、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

4、现场情况及常规的施工组织及方案；

5、陕建管发〔2025〕10 号；

6、陕西省建设工程费用规则（2025）；

7、 材料价执行《陕西省造价管理信息》2026 年 7 月份材料价，信息价中没有的，执行市场价；

8、计价软件版本采用 GCCP7.0(7.5000.23.3)。

工程项目总造价表

项目名称：长安区黄良街道葛邵村省级“千万工程”示范村建设提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	豆腐坊						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	设备购买及安装						
1.3	电气工程						
1.4	给排水工程						
2	豆制品加工坊						
2.1	房屋建筑与装饰工程						
2.2	电气工程						
2.3	给排水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:豆腐坊　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	设备购买及安装	
3	电气工程	
4	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	262.76		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.3m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	17.15		
3	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:1m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	178.03		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	147.36		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	41.82		
		砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	40.17		
7	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4.82		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:条基 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:c15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.12		
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 2.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	25.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502022001	基础梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.58		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.81		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 2.梁形式、截面形式:矩形梁 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20.8		
13	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.25		
14	010502022002	压顶	[项目特征] 1.混凝土强度等级:c25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.44		
15	010502023001	过梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:c25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502025001	散水	[项目特征] 1.面层厚度:20mm厚1：2水泥砂浆抹面 2.混凝土种类:60mm厚c15混凝土 3.垫层材料种类、厚度:100厚碎石基层 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	39.77		
17	010502028001	台阶		m2	10.15		
18	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 2.板形式:平板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.66		
19	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12~25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	7.243		
20	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	3.429		
21	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB300 Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.137		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1.套筒种类、规格:直螺纹25 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	20		
23	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB300 Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.15		
		门窗工程					
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1m*2.2m 2.窗类型:矩形窗 3.开启方式:推拉窗 4.框、扇材质及规格:铝合金窗 5.玻璃品种、厚度: 6+6钢化玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.2		
25	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2.8m*3m 2.窗类型:矩形窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:铝合金窗 5.玻璃品种、厚度: 6+6钢化玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:4.26m*3m 2.窗类型:矩形窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:铝合金窗 5.玻璃品种、厚度: 6+6钢化玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	12.78		
27	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:4.43m*3m 2.窗类型:矩形窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 5.玻璃品种、厚度: 6+6夹胶钢化玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	13.02		
28	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:4.4m*2.5m 2.窗类型:矩形窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:铝合金窗 5.玻璃品种、厚度: 6+6钢化玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1.5m*2.5m 2.窗类型:矩形窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 5.玻璃品种、厚度: 6+6夹胶钢化玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	3.75		
30	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2.0m*2.5m 2.窗类型:矩形窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:铝合金窗 5.玻璃品种、厚度: 6+6钢化玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	10		
31	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:7.2m*2.5m 2.窗类型:矩形窗 3.开启方式:固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 5.玻璃品种、厚度: 6+6夹胶钢化玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010805004001	普通门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1.8mm*3.0mm 2.玻璃品种、厚度:6+6双层玻璃 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	10.8		
33	010805004002	普通门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:0.9mm*2.1mm 2.玻璃品种、厚度:6+6双层玻璃 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	5.67		
		屋面及防水工程					
34	010901008001	屋面	[项目特征] 1、50厚C20混凝土保护层 2、1.5厚合成高分子防水卷材 3、1.5厚合成高分子防水涂膜 4、20厚1:3 水泥砂浆(掺微膨胀剂),上基层处理剂 5、现浇钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	206.5		
		楼地面装饰工程					
35	010501002001	楼地面垫层	[项目特征] 1.部位:地面 2.厚度:60mm 3.材料品种、强度要求、配比:c15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	11.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010501002002	楼地面垫层	[项目特征] 1.部位:地面 2.厚度:150 3.材料品种、强度要求、配比:3：7灰土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	28.88		
37	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:800mm*800mm地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	112.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格:红岗砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	78.55		
39	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:过门石 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	1.3		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
40	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砖墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚混合砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	80.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砖墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚混合砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	135.62		
42	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.刮腻子遍数:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	80.25		
43	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.基层类型、部位:砖墙面 2.安装方式:水泥粘贴 3.面层材料品种、规格:食品级釉面砖300mm*300mm [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	135.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砖墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆，，中间压一道玻璃纤维布 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	206.92		
45	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	206.92		
		天棚工程					
46	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:3m 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3.面板材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板 4.压条材料种类、规格:铝扣板收边 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料	m2	80.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:3m 2.龙骨材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:石膏板面层 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	113.32		
48	011301001001	天棚涂刷乳胶漆	[项目特征] 1.基层类型:混凝土基层 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:涂刷乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	113.32		
		其他工程					
49	010502030001	地沟	[项目特征] 1.定制不锈钢篦子 2.成品304#1.5mm厚不锈钢地沟 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:c25混凝土100mm厚 4.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:c25混凝土100mm厚 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	010502030002	暗沟	[工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	2.7		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购买及安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：设备购买及安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备购买及安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
6	浸泡磨浆设备暂定价15000元（详见图纸）				15000
7	煮浆设备暂定价8000元（详见图纸）				8000
8	豆腐成型设备暂定价9000元（详见图纸）				9000
合　　计					32000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL1配电箱 2.规格:根据现场定 3.安装方式:距地1.6 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	289.37		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	523.47		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	426.68		
5	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关接线盒 [工作内容] 1.安装	个	5		
6	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	74		
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:嵌入式平板灯 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:紫外线消毒灯 [工作内容] 1.安装	套	6		
9	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:轨道射灯（含轨道） 2.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.安装	套	22		
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 2.安装形式:距地1.25 [工作内容] 1.安装	套	3		
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联双开 2.安装形式:距地1.25 [工作内容] 1.安装	套	2		
12	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:普通插座 2.安装形式:距地0.35m [工作内容] 1.安装	套	25		
13	B001	工业换气扇	[项目特征] 1.名称:工业换气扇 [工作内容] 1.安装	个	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:De25 3.连接形式:卡箍连接 4.30mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	12.85		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DE20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	25.95		
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	13.84		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜闸阀 2.规格、压力等级:De25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:豆制品加工坊　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	237.6		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:1.5m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	143.36		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:坑槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	117.69		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	25.67		
		砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:普通烧结砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:预拌混凝土 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:c20混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.6		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独基及联系梁垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.2		
8	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:c30混凝土 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.28		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预制混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.57		
11	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:短柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.68		
12	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.581		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20~25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.576		
		金属结构工程					
14	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1.柱类型:成品钢构件 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量:3T以内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	3.471		
15	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.梁类型:成品钢构件 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量:1.5T以内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.389		
16	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:成品钢构件 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.971		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.构件类型:拉条、系杆、预撑等 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	1.299		
18	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:M24 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	112		
19	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:单层压型金属板0.6mm厚 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	288.5		
20	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:单层压型金属板0.5mm厚 2.复合板夹芯材料种类、规格:岩棉120mm [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	213.69		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900mm*2200mm 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质、规格:成品木门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	1.98		
22	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:3000mm*3000mm 2.门材质:普通金属卷帘门 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	9		
23	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1000mm*2500mm 2.窗类型:平开窗 3.开启方式:平开窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	37.5		
		屋面及防水工程					
24	010902009001	屋面天沟、檐沟防水	[项目特征] 1.防水材料品种、规格:镀锌铁皮檐沟 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材或喷涂防水层	m2	17.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:塑料管排水 水落管Φ≤110mm 2.接缝、嵌缝材料种类:落水斗2个 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	35.2		
		楼地面装饰工程					
26	010501002001	楼地面垫层	[项目特征] 1.部位:地面 2.厚度:150mm 3.材料品种、强度要求、配比:c25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	33.58		
27	011101004001	耐磨楼地面	[项目特征] .混凝土厚度、强度等级:金刚砂耐磨地面 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	71.7		
28	011101008001	环氧树脂自流平地面	[项目特征] 1.界面剂材料种类、遍数:环氧树脂自流平地面2mm [工作内容] 1.基层处理 2.涂界面剂 3.找平层铺设	m2	127.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:木纹地砖150mm*900mm [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	24.57		
30	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格:金属踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	8.9		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
31	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光，10厚1∶3水泥砂浆打底 3.面层处理方式:涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	73.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.基层类型、部位:砖墙面 2.安装方式:水泥粘贴 3.面层材料品种、规格:食品级釉面砖300mm*300mm [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	43.55		
		天棚工程					
33	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:3m 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3.面板材料品种、规格:600mm*600mm铝扣板 4.压条材料种类、规格:铝扣板收边 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料	m2	23.76		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子遍数:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	29.38		
		其他工程					
35	010502030001	地沟	[项目特征] 1.定制不锈钢篦子 2.成品304#1.5mm厚不锈钢地沟 3.底板混凝土种类、强度等级、厚度:c25混凝土100mm厚 4.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:c25混凝土100mm厚 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m	7		
36	010502030002	暗沟	[工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料	m	13.45		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL1配电箱 2.规格:根据现场定 3.安装方式:距地1.6 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	468.85		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	912.98		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	513.36		
5	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关接线盒 [工作内容] 1.安装	个	8		
6	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	113		
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:嵌入式平板灯 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:紫外线消毒灯 [工作内容] 1.安装	套	11		
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联开关 2.安装形式:距地1.3 [工作内容] 1.安装	套	1		
10	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联开关 2.安装形式:距地1.3 [工作内容] 1.安装	套	4		
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 2.安装形式:距地1.3 [工作内容] 1.安装	套	3		
12	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:普通插座 2.安装形式:距地0.3m [工作内容] 1.安装	套	21		
13	B001	工业换气扇	[项目特征] 1.名称:工业换气扇 [工作内容] 1.安装	个	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:De25 3.连接形式:卡箍连接 4.30mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	19.17		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DE20 3.连接形式:热熔连接 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	11.34		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.98		
4	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜闸阀 2.规格、压力等级:De25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。