工程名称：西乡县骆家坝镇回龙村“千万工程”示范村奖补资金项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 07 月 31 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县骆家坝镇回龙村“千万工程”示范村奖补资金项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	休闲驿站	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:休闲驿站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
3	通风空调工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.9m	m3	142.18		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m	m3	7.59		
3	010102009001	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.94	m3	122.4		
4	010103001001	平整场地	1.场平包括标高在±30cm以内的土方挖填找平;清理杂物 2.按建筑外边线外放2m计算	m2	166.5		
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:素土 2.运距暂按3km	m3	27.37		
	A.4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	1.95		
7	010401004001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	32.05		
8	010401007001	零星砌砖	1.砖砌台阶	m3	0.54		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.36		
10	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.49		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.49		
13	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:楼承板上现浇层	m3	11.92		
14	010503006001	预制过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.3		
15	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础和基础梁	m2	15.64		
16	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	20.16		
17	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:直行	m2	39.15		
18	010505004001	柱面模板	1.模板形式:直行	m2	13.57		
19	010505013001	过梁模板	1.模板形式:直行	m2	5.43		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400≤10	t	1.54		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~14	t	0.382		
22	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16~18	t	0.839		
23	010506001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~25	t	0.154		
24	010506001004	箍筋和其他	1.钢筋种类、规格:HPB400≤10	t	0.315		
25	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300≤10	t	0.177		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010502025001	散水	陕09J01 散3 宽600 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	6.73		
	A.6	金属结构工程					
27	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:HW200*200*8*12 Q355B 2.除锈等级:抛丸除锈Sa2.5级 3.耐火极限要求:≥2.5h 4.油漆品种、刷漆遍数:底漆:水性环氧富锌底漆；中间层漆:水性环氧云铁漆；面漆:水性聚氨酯面漆	t	2.228		
28	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:HN300*150*6.5*9 Q355B 2.除锈等级:抛丸除锈Sa2.5级 3.耐火极限要求:≥1.5h 4.油漆品种、刷漆遍数:底漆:水性环氧富锌底漆；中间层漆:水性环氧云铁漆；面漆:水性聚氨酯面漆	t	4.631		
29	010605001001	钢板楼板	1.型号:YX75-200-600型 t=1.2mm厚镀锌楼承板	m2	116.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010607002001	钢隅撑	1.钢材品种、规格:L75*5 2.除锈等级:抛丸除锈Sa2.5级 3.耐火极限要求:≥1.5h 4.油漆品种、刷漆遍数:水性环氧富锌底漆；中间层漆:水性环氧云铁漆；面漆:水性聚氨酯面漆	t	0.184		
31	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M20(10.9s)	套	228		
32	010608002002	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M16(10.9s)	套	112		
33	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:地脚螺栓锚栓锚杆	t	0.333		
	A.8	门窗工程					
34	010805004001	碳晶门	1.M0921 2.900*2100mm	樘	3		
35	010805004003	碳晶门	1.M1221 2.1200*2100mm	樘	1		
	A.9	屋面及防水工程					
36	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:-0.06m处 2.防水（防潮）层做法:20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂	m2	5.58		
37	010902001001	屋面卷材防水	1.屋面3mm厚SBS防水卷材满铺: 2.20厚水泥砂浆找坡层	m2	132.26		
38	010902001002	砂浆保护层	1.屋面砂浆保护层30厚	m2	116.64		
39	011001001002	轻骨料混凝土找坡层	1.30厚轻骨料混凝土找坡层	m2	116.64		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011102003001	块料地面	陕09J01 地28 1.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土 6.150厚砂夹石 7.素土夯实	m2	84.88		
41	011107004001	块料台阶	1.20厚水泥砂浆 2.饰面砖	m2	1.2		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	011205001006	墙、柱面装饰板	1.20厚水泥砂浆 2.腻子一遍 3.SPS防撞碳晶板结构胶粘贴，厚度10mm	m2	182.08		
43	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1.玻璃品种、规格:防爆钢化玻璃6+12A+6 LOW-E	m2	58.33		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011302001001	石膏板吊顶	陕09J01 棚74 1.饰面（由设计人定） 2.满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4.板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距≦200，螺钉距板边长边≧10，短边≧15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50×20（或CB60×27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB50×20（或CB60×27用吸顶吊件联结，间距≦800，次龙骨与次龙骨间距400 7.龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≦800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环）	m2	82.44		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
	A.15	其他装饰工程					
45	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1.栏杆（板）材料种类、规格:玻璃栏 板6+6干夹胶 2.栏杆、栏板高度:1.1m	m	39		
46	011502001001	成品装饰线条	1.GRC线条装饰板宽度300mm	m	16.1		
		石挡土墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:MU30片石 2.勾缝要求:1:1水泥砂浆勾凹缝 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 4.泄水孔φ100@2m，梅花布置，下排离地面200mm，泄水孔后设置300*300*200卵石反滤层	m3	111.48		
48	010502032001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.31		
49	011101006001	平面砂浆找平层	1.墙顶30厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	11.55		
50	010505020001	压顶模板	1.现浇混凝土复合模板 扶手压顶 复合模板	m2	8.4		
51	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.12		
52	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	47.46		
53	010505001002	垫层模板	1.现浇混凝土复合模板 基础垫层 复合模板	m2	4.2		
54	010505002002	基础模板	1.现浇混凝土复合模板 条形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板	m2	32.76		
55	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.137		
56	010506001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~16	t	0.609		
		其他工程					
		休闲驿站其他项目					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	040303019001	黑色砾石铺装	1.直径13mm 铺设厚度100mm	m2	77.76		
58	补充清单046	隔离带	1.直径120毫米章子松木断隔离带高350毫米 2.30双面串连固定	项	1		
59	010603002001	花墙	3个厚50*50热镀锌方管立柱，30*30方管平杆焊接，高1.8米，长16.7米	t	0.11		
60	010609003001	金属网栏	1.花墙上挂3mm绿漆钢丝网	m2	30.06		
61	011102003005	外走廊原石铺贴地面	原土夯实+c15垫层+直径15-30圆石砂浆铺贴找平	m2	11.15		
62	补充清单032	原石踏步	1.直径20-50原石浆砌，踏面宽35，高18，长130厘米，共计15步	m2	6.83		
63	040305003002	外走廊原石挡墙	1.原石砌筑，长6.5米高2.1米墙厚0.5米，三角型	m3	3.4		
64	011105002001	石材踢脚线	1.贴虎皮石踢脚，高0.4米	m	3.9		
65	补充清单033	原石洗手盆	1.暂定综合单价1200元/套	个	1		
66	011205001004	墙、柱面装饰板	1.外墙3毫米厚镀锌钢皮 2.二层封口梁及钢柱，宽0.7米	m2	51.8		
67	011205001005	墙、柱面装饰板	屋面护栏底台3毫米厚镀锌钢皮，宽0.3米。共计39m	m2	11.7		
68	补充清单047	板金喷汽车漆	1.板金喷汽车漆，钢皮抛光打磨喷涂环氧底漆一道，白色汽车漆二道。51.8m3	项	1		
69	010504009001	女儿墙	C30浇筑预埋120*40钢槽	m3	2		
		玻璃平台					
70	050303008002	玻璃平台	1.玻璃为10+10白玻双钢干夹	m2	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:立柱 热镀锌方管150*150*8 2.立柱高度为2mm埋地1m,外露1m	t	0.428		
72	010604001004	钢梁	1.钢材品种、规格:150*300*8热镀锌方管 2.主梁	t	2.464		
73	010604001005	钢梁	1.钢材品种、规格80*160*5热镀锌方管 2.次梁	t	0.435		
74	011503001001	带扶手的栏杆	1.60*10扁铁 2.Φ12镀锌圆钢通长，共七根 3.栏杆所有部位外涂氟碳漆	m	36		
75	010607010002	花纹钢板台阶	1.花纹钢板台阶	t	0.097		
76	01B002	原有钢结构拆除	1.原有钢结构拆除，69m2	m2	69		
		树屋平台					
77	010607003002	钢支撑	50*100*5 Q235 2.除锈等级:抛丸除锈Sa2.5级 3.耐火极限要求:≥1.5h 4.油漆品种、刷漆遍数:水性环氧富锌底漆；中间层漆:水性环氧云铁漆；面漆:水性聚氨酯面漆	t	0.827		
78	010607003003	钢支撑	1.钢材品种、规格:矩管60*120*5 Q235 2.除锈等级:抛丸除锈Sa2.5级 3.耐火极限要求:≥1.5h 4.油漆品种、刷漆遍数:水性环氧富锌底漆；中间层漆:水性环氧云铁漆；面漆:水性聚氨酯面漆	t	0.395		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	040307006001	其他钢构件	1.300宽 厚度3mm钢板封边	t	0.11		
80	补充002	灯槽GN1.5单下边铝合金灯槽	2.装饰灯带灯槽	m	210		
81	补充清单003	树屋平台	1.12半圆木 厚度80mm	m2	44		
82	011503001002	树屋平台栏杆	1.弧形实木吧台，刷面漆，厚40mm，宽300mm，60*5扁铁扶手及立柱.Φ12镀锌圆钢通长共7根 2.栏杆所有部位外涂氟碳漆	m	23.5		
		旋转楼梯					
83	010607006002	钢梯	1.树屋平台旋转楼梯 2.200*0.5热镀锌圆管，长度为3.1米 3.60*5扁铁扶手及立柱 5.Φ12镀锌圆钢通长共7根	t	0.188		
84	011402003001	金属面油漆	1.栏杆所有部位外涂红色氟碳漆	m2	9.25		
		茶地休闲茅草四角亭（三个）					
		河道平台					
85	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:立柱 热镀锌方管100*100*5 2.抛光打磨，喷涂环氧底漆1道+防锈漆1道+深棕色氟碳漆刮木纹	t	0.298		
86	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:80*160*4.0热镀锌方管 2.抛光打磨，喷涂环氧底漆1道+防锈漆1道+深棕色氟碳漆刮木纹 3.主梁	t	1.094		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	010604001003	钢梁	1.钢材品种、规格50*120*4.0热镀锌方管 2.抛光打磨，喷涂环氧底漆1道+防锈漆1道+深棕色氟碳漆刮木纹 3.次梁	t	0.22		
88	010502001003	毛石混凝土基础	1.300*300*500毛石混凝土	m3	0.9		
89	050303008003	玻璃平台	1.玻璃为10+10钢化白干夹玻璃	m2	66.42		
90	011503002002	带皮木质围栏	1.带皮木质围栏 2.高2.35米	m	32		
91	040305003001	拦水坝	拦水坝一座。长12.3米。底宽1.25米。顶宽0.95米。高2.05米。浆砌石,基础毛石砼,潮D.6米宽1.5米.c30.钢制闸板2*0.6米·厚4cm.12*10.mm铝合金灯槽12.3米。	m3	27.74		
92	030104007001	葫芦	1.手拉葫芦（3吨）	台	1		
93	011503004001	半圆木背墙	1.半圆木背墙，高2.8米	m	3.2		
94	011104002001	半圆木地面	1.平整夯实地面，直径15cm圆木底部框架，上铺直径12cm带皮半圆木，钢钉固定	m2	23.55		
		原木茅草廊亭 座椅 临水护栏					
		咖啡屋大门 农产品展示柜					
95	补充清单019	咖啡屋实木大门	1.30*80防腐木，间距150 2.尺寸：2.95*1.5米	个	1		
		售票亭					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	050303001002	草屋面	1.户外成品茅草 2.3mm厚SBS防水卷材 3.防腐木屋面板120*20 4.方檩条70*40，间距500圆木180	m2	27.54		
97	011102003003	块料地面	陕09J01 地28 1.铺600*600地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土 6.200厚砂夹石 7.素土夯实	m2	8.44		
98	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.180厚C30混凝土硬化地面 2.售票亭走道	m2	3.92		
99	011205001002	2.5CM厚实木墙板	1.防腐木外墙面120*20 2.外墙	m2	33.46		
100	011205001003	木挂板内墙面	1.防腐木外墙面120*20 2.内墙	m2	26.67		
101	011302001002	平面吊顶天棚	1.规格12*1*300成品板 2.上蜡板吊顶 3.木龙骨245厘米*340厘米	m2	12.4		
102	011401004001	木材面油漆	1.陕09J01 油22涂11	m2	60.13		
103	补充清单022	实木吧台	1.实木吧台，宽42厘米，长205厘米，厚3.5厘米章子松木板台面，高度700，实木柜板，带一层抽屉。抛光打磨刷漆2道。	个	1		
104	010801001001	木质门	1.实木门0.9*2.1	m2	1.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
105	010702001002	木柱	1.φ150、φ200木柱	m3	1.82		
106	010702001004	木梁	1.φ木梁180	m3	0.9		
107	010807001002	铝合金推拉折叠窗	1.铝合金推拉折叠窗，63铝合金边框，5mm无色钢化玻璃，单层 2.尺寸：1200mm*2100mm	m2	2.52		
		室外钢楼梯、原木栅栏、成品护栏					
108	010607006003	钢梯	40圆管壁厚4毫米3.2米长扶手，高1.05米，中间横杆25圆管焊接扶手 1.80+160*5.0热度锌方管主梁 2.5mm厚花纹钢板	t	0.435		
109	补充清单25	踏步	1.土工布铺底 2.150圆木 3.13砾石铺装	m	4.5		
		门墩 木质步桥 原木茅草亭 石拱桥					
110	050201003001	园路面层	1.黑色砾石2.0~4.0cm.100厚 2.铺设400克土工布 3.平整夯实路面	m2	158.01		
111	补充清单029	门墩	1.毛石砌筑门墩φ600高1.2米2个 2.φ150原木柱及梁，φ100原木支撑	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.AL配电箱 2.距地1.5米挂墙明装 3.尺寸：500*600*200	台	1		
2	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.总等电位端子箱MEB 2.规格：TD28 3.距地0.5暗装	台	1		
3	030413001001	普通灯具	1.花灯 2.业主自定 3.贴吊顶安装	套	4		
4	030413001002	普通灯具	1.吸顶灯 2.规格：30W 3.安装方式：吸顶安装	套	3		
5	040801030001	插座	1.空调插座 2.规格0.2米安装	套	4		
6	030413013001	插座	1.带保护接点暗装插座 2.250V 10A 3.距地0.3米安装	套	11		
7	040801030002	插座	1.地插 250V 16V	个	4		
8	040801029001	照明开关	1.单联单控延时开关 2.250V 10A 3.距地1.3米安装	个	3		
9	040801029002	照明开关	1.单联双控开关 2.250V 10A 3.距地面1.3,米	个	3		
10	040804001001	配管	1.材质:JDG 2.规格:DN20	m	44		
11	040804001002	配管	1.材质:JDG 2.规格:DN32	m	72.5		
12	040804002001	配线	1.配线形式:穿管 2.型号:BYJ 3.规格:2.5MM2	m	132		
13	040804002002	配线	1.配线形式:穿管 2.型号:BYJ 3.规格:6MM2	m	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040804002003	配线	1.配线形式:穿管 2.型号:BYJ 3.规格:4MM2	m	109.5		
		休闲驿站其他项目					
15	补充清单001	室内顶无主轨道灯		m	39		
16	030413001003	普通灯具	1.圆射灯	套	18		
17	030405015001	风扇		台	3		
18	030405015002	风扇	新风系统换气扇	台	4		
		河道平台					
19	030402012002	成套配电箱	1.50*60*16cm不锈钢配电箱	台	1		
20	040805005002	景观照明灯带	1.平台灯带12*7mm	m	125.1		
21	040801002001	地上(下)变压器	1.500w	套	8		
22	030413012001	开关、按钮	1.100A空开	套	1		
23	030413012002	开关、按钮	1.32A空开	套	8		
24	040805005003	景观照明灯带	1.河道木制灯带10*7灯带	m	160		
25	040804002004	配线	1.2.5平方防水电线 2.型号:BYJ 3.规格:2.5MM2	m	260		
26	040804002005	配线	1.4平方铜线 2.型号:BYJ 3.规格:4MM2	m	95		
27	040804001003	配管	1.材质:pvc 2.规格:DN20	m	45		
		树屋平台					
28	040805005001	照明装饰灯带	1.平台底部灯带装饰	m	210		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030405015001	风扇		台	3		

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。