

采购内容及要求

一、工程内容

二号学生公寓

工程名称: 二公寓屋面防水

专业： 土木工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040801002001	原屋面拆除 1、原隔热板拆除； 2、铲除原有防水卷材； 3、垃圾清运。	m2	499.59
2	010702001001	屋面防水 1、水泥砂浆找平层 20mm 厚； 2、SBS 卷材防水层 4mm 厚，热熔法铺设两层在水泥砂浆找平层上方； 3、楼顶边缘防水卷材上翻 1.2m，边缘高于围墙部分外翻铺设在围墙顶部； 4、接缝布置在长边方向，接缝宽度 100mm。	m2	637.28
3	010703004001	变形缝 1、屋面变形缝镀锌铁皮； 2、变形缝跟随基层设置。	m	80.00

培训楼 A 楼屋面

工程名称：培训楼屋面防水

专业： 土木工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
----	------	------	------	------

4	040801002001	原屋面拆除 1、原隔热板拆除； 2、铲除原有防水卷材带砂石保护层； 3、拆除原有水泥砖上人屋面； 4、垃圾清运。	m2	1240.37
5	010702001001	屋面卷材防水 1、水泥砂浆找平层 20mm 厚； 2、SBS 卷材防水层 4mm 厚，热熔法铺设两层在水泥砂浆找平层上方； 3、楼顶边缘防水卷材上翻 1.2m，边缘高于围墙部分外翻铺设在围墙顶部； 4、接缝布置在长边方向，接缝宽度 100mm。	m2	1059.77
6	020102002001	块料楼地面 1、上人屋面铺设广场砖 2、防水卷材和广场砖之间铺设人工级配砂石垫层（粒径 5~20mm）； 3、垫层厚度 50mm，需分层摊铺、压实，压实系数≥ 0.93； 4、卷材与砂石之间铺一层透水土工布隔离砂石和卷层。	m2	1240.37
7	010703004001	变形缝 1、屋面变形缝镀锌铁皮； 2、变形缝跟随基层设置。	m	200.00