

工程项目清单费用汇总表

工程名称:留坝中学电路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402011001	低压开关柜	1. 名称:1-D1 2. 规格:800*1800*600 3. 底距地0.3米 落地安装	台	1		
2	030402011002	低压开关柜	1. 名称:1-D2 2. 规格:900*1800*600 3. 底距地0.3米 落地安装	台	1		
3	030402011003	低压开关柜	1. 名称:1-D3 2. 规格:800*1800*600 3. 底距地0.3米 落地安装	台	1		
4	030416001001	基础槽钢、角钢	1. 名称:基础槽钢、角钢 2. 安装	m	14		
5	030416002001	铁构件	1. 名称:零星钢材 2. 制作与安装	kg	151		
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AP1 2. 规格:600*1200*230 3. 安装方式:底据地1.6米 明装 室外防雨型	台	1		
7	030402012002	成套配电箱	1. 名称:AP2 2. 规格:400*600*230 3. 安装方式:底据地1.6米 明装 室外防雨型	台	1		
8	030402012003	成套配电箱	1. 名称:AP3 2. 规格:900*1700*450 3. 安装方式:底距地0.3米 落地安装	台	1		
9	030402012004	成套配电箱	1. 名称:AP5 2. 规格:900*1700*450 3. 安装方式:底距地0.3米 落地安装	台	1		
10	030410002001	接地母线	1. 名称: 热镀锌扁钢-50×5	m	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409015010	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: MPP110 3. 敷设方式: 埋地	m	150		
12	030409015011	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 埋地	m	50		
13	030409015012	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 敷设方式: 埋地	m	30		
14	030409001002	电力电缆	1. 规格: YJY22-4x185+1X95 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 管内穿线	m	23		
15	030409002002	电力电缆头	1. 规格: ≤185 2. 材质、类型: 铜芯	个	4		
16	030409002003	电力电缆头	1. 规格: ≤120 2. 材质、类型: 铜芯	个	16		
17	030409002004	电力电缆头	1. 规格: ≤50 2. 材质、类型: 铜芯	个	4		
18	030409001004	电力电缆	1. 规格: YJY22-4x150+1X70 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 管内穿线	m	141		
19	030409001005	电力电缆	1. 规格: YJY22-4*120+1*70 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 管内穿线	m	519		
20	030409001006	电力电缆	1. 规格: YJY22-4*95+1*50 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 管内穿线	m	178		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030409001007	电力电缆	1. 规格:YJY22-4*50+1*25 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:管内穿线	m	62		
22	030402003001	互感器	1. 名称:电流互感器 2. 型号:300/5A 0.2s	台	3		
23	030402003002	互感器	1. 名称:电流互感器 2. 型号:150/5A 0.2s	台	3		
24	030402015001	配电智能设备	1. 名称:三相四线电能表 2. 型号、功率:3x1.5(6)A	台	2		
25	030409008001	防火堵料(包)	1. 名称:防火堵料	kg	50		
26	030409009001	电缆防火涂料	1. 名称:防火涂料	kg	10		
27	030912001001	手提式灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	3		
28	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:应急灯	套	3		
29	030415006001	输配电装置系统		系统	2		
30	030415009001	自动投入装置		套	1		
31	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:金属桥架 2. 规格:500*200	m	5		
32	030402011004	配电柜拆除	拆除	台	1		
33	030402012005	成套配电箱拆除	1. 名称:拆除	台	3		
34	01B001	标识标语牌	1. 材质:KT板	m2	15		
35	01B002	挡鼠板	1. 挡鼠板	套	3		
36	01B003	绝缘垫	1. 绝缘垫	m2	46.9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 挖基坑土方 2. 本工程量已考虑工作面 3. 开挖方式：机械挖土 4. 部位：圆形电缆井、方形电缆井、电缆沟	m3	99.77		
2	010102009002	土(石)方回填	1. 土质要求：素土 2. 回填方式：打夯机回填 3. 部位：圆形电缆井、方形电缆井、电缆沟	m3	54.07		
3	010103002002	土方运输	1. 土方装卸运输，运距5km以内 2. 弃土方，现场清理	m3	45.7		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502030001	电缆沟	1. 20厚1：2避水砂浆光面 2. C25混凝土压顶 3. M10水泥砂浆砌MU15砖 4. 复合树脂盖板（400*400*40） 5. 20厚C15混凝土底板 6. 50*50镀锌角钢（盖板两侧压顶上）	m	162.8		
5	010502031001	方形电缆井	1. 20厚1：2避水砂浆光面 2. C25混凝土压顶 3. M10水泥砂浆砌MU15砖 4. 复合树脂盖板（600*600*40） 5. 50厚C15混凝土底板 6. 50*50镀锌角钢	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010502031002	圆形电缆井	1. 圆形 Φ 700电缆井 2. C30防水混凝土浇筑底板 3. MU15标准砖M10水泥砂浆砌筑井壁 4. C30混凝土盖板，内配钢筋 5. C30砼支座 6. 内外井壁用20厚1：2聚合物水泥砂浆粉刷 7. 成品井盖	座	1		
	A. 8	门窗工程					
7	010802004001	更换甲级防火门	1. 门洞尺寸：900*2400 2. 门材质：成品甲级钢制防火门 3. 拆除旧门、更换	m2	8.64		
	A. 9	屋面及防水工程					
8	010902001001	屋面卷材防水	1. 20mm水泥砂浆保护层，设分格缝 2. 4mm厚SBS防水卷材 3. 20mm水泥砂浆找平 4. 2%水泥砂浆找坡 5. 旧屋面翻新，清理修补	m2	18.07		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
9	011403001001	乳胶漆墙面翻新	1. 铲除原有乳胶漆墙面 2. 内墙乳胶漆两遍	m2	87.71		
	A. 16	室外总体工程					
10	011601002001	恢复混凝土路面	1. 恢复混凝土路面	m2	75.4		
	A. 17	拆除工程					
11	011705001001	拆除原水泥地面面层	1. 拆除现状水泥地面面层 2. 垃圾外运5km	m2	75.4		
		补充分部					
12	01B001	窗户增加防鼠网	1. 窗户增加防鼠网	套	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。