工程项目总造价表

项目名称：山阳中学北校区公寓楼改造提升及球场地面改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	山阳中学北校区公寓楼改造提升及球场地面改造项目						
1.1	北校区男生公寓楼-单独装饰工程						
1.2	北校区男生公寓楼-电气设备安装工程						
1.3	北校区男生公寓楼-给排水工程						
1.4	室外工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1.材料品种:陶粒 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	21.09		
2	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1.土的类别:炉渣 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除 5.拆除垃圾外运5km	m3	21.09		
	A.4	砌筑工程					
3	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:标砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	3.66		
	A.8	门窗工程					
4	010810001001	窗帘	[项目特征] 1.窗帘材质:布窗帘 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	1312.2		
5	010810003002	窗帘轨	[项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:罗马杆 2.轨的形式:单轨 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	324		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	1750.24		
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	702.24		
	A.11	楼地面装饰工程					
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	734.52		
9	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:5厚自流平找平层 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆（浆）	m2	734.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	671.71		
11	011103001001	橡塑板楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:PVC塑胶地面 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.压条装钉	m2	734.52		
12	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:成品木地板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	1044.29		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.基层类型、部位:30厚水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:300*600瓷砖 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	4058.38		
14	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:12厚阻燃板 2.面层材料品种、规格:高仿石材6厚冰火板 3.压条材料种类、规格:专业收口条 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	1140.29		
15	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:大便成品隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	套	24		
16	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:小便成品隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	套	24		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板300*300 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	671.71		
18	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:硅钙板600*600 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	657.94		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
19	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	11318.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	3132.92		
	A.15	其他装饰工程					
21	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1.名称:成品衣柜 2.规格、型号:900*2040mm [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	个	306		
22	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:人造石台面 [工作内容] 1.安装	m2	16.24		
23	011505002001	洗厕配件	[项目特征] 1.配件名称:毛巾架 [工作内容] 1.安装	个	161		
24	011505004001	成品洗手池含镜箱	[项目特征] 1.箱体材质、规格:成品洗手池含镜箱 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体制作、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆	个	161		
	A.17	拆除工程					
25	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:块料地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m2	671.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:块料墙面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m2	3233.32		
27	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:PVC塑胶地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m2	734.52		
28	011706001002	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:木地板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m2	1044.29		
29	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、PVC吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m2	671.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1.铲除材料名称:乳胶漆 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m2	14451.31		
31	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:蹲台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m3	3.66		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.17	拆除工程					
1	011713001001	灯具拆除	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	件	670		
	C.4	电气设备安装工程					
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	614.56		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1843.67		
4	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:24W 3.规格:300*300 [工作内容] 1.安装	套	24		
5	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:48W 3.规格:Φ 600 [工作内容] 1.安装	套	196		
6	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:平板灯 2.型号:36W 3.规格:600*600 [工作内容] 1.安装	套	116		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:平板灯 2.型号:48W 3.规格:防水300*300 [工作内容] 1.安装	套	298		
8	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:平板灯 2.型号:45W 3.规格:防水300*600 [工作内容] 1.安装	套	36		
9	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:感应壁灯 [工作内容] 1.安装	套	161		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.17	拆除工程					
1	011712001002	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:钢塑复合管 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m	54		
2	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:钢塑复合管 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m	900		
3	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:塑料管 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m	1039.8		
4	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	件	185		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:洗脸盆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	件	167		
	C.10	给排水、采暖、空调水、燃气工程					
6	031001001001	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	900		
7	031001001002	钢塑复合管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN100 3.连接形式:粘结 4.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	954		
9	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:15 3.连接形式:热熔 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10.56		
10	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:20 3.连接形式:热熔 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	18		
11	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:25 3.连接形式:热熔 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	14.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:32 3.连接形式:热熔 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	24		
13	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:40 3.连接形式:热熔 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.6		
14	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:50 3.连接形式:热熔 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	16.02		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	180		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	180		
17	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	396		
18	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:小便器感应式冲洗阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	24		
19	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:蹲便器液压脚踏阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	24		
20	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲便器 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	185		
21	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:坐便器 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	167		
23	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:不锈钢 [工作内容] 1.安装	个	167		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：北校区男生公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.11	楼地面装饰工程					
1	011103003001	塑胶运动地板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:6厚硅PU [工作内容] 1.清理基层 2.附加层铺贴 3.面层铺设 4.压条装钉	m2	3856.21		
	A.17	拆除工程					
2	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类:网格板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.拆除垃圾外运5km	m2	3856.21		
	D.2	道路工程					
3	040205007001	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔漆 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	96.21		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。