三、已标价的工程量清单

投 标 总 价

靖边县红墩界镇联合村闸采中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）（项目名称） / （标段名称）

合 同 编 号 /

投标总价人民币（大写）： 陆拾贰万捌仟贰佰零伍元陆角叁分

¥： 628205.63 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝险坡加固工程采购项目（二次）

标段名称：

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	工程措施	587422.63	
2	坝坡绿化	40783.00	
3	工程保险费		
4	暂列金		
5	招标代理费		
6	水保独立投资		
7	环保独立投资		

南梁工程措施工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	工程措施				587422.63	
1	土坝工程				99399.33	
1.1	推土机清理表土	m^2	1043.64	0.90	939.28	
1.2	结合槽				11277.71	
1.2.1	挖掘机挖土	m^3	637.88	3.13	1996.56	
1.2.2	蛙夯夯实土	m^3	637.88	14.55	9281.15	
1.3	坝体土方				87182.34	
1.3.1	推土机推土 80m（溢洪道）	m^3	7263.04	6.19	44958.22	
1.3.2	坝体土方碾压	m^3	6155.12	6.86	42224.12	
2	泄洪建筑物				486441.98	
2.1	渐变段				43127.12	
2.1.1	挖掘机挖土	m^3	822.49	3.13	2574.39	
2.1.2	土方回填	m^3	138.05	6.86	947.02	
2.1.3	现浇C25 溢洪道侧墙	m^3	17.51	485.51	8501.28	
2.1.4	现浇C25 溢洪道底板	m^3	20.93	472.71	9893.82	
2.1.5	现浇C20 砼垫层	m^3	5.14	448.94	2307.55	
2.1.6	普通平面模板	m^2	44.26	48.59	2150.59	
2.1.7	钢筋制作及安装	t	2.84	5492.83	15599.64	
2.1.8	伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板）	m^2	3.99	148.83	593.83	
2.1.9	651 型止水带	m	8.6	65.00	559.00	
2.2	溢流堰				27009.60	
2.2.1	挖掘机挖土	m^3	357.04	3.13	1117.54	
2.2.2	土方回填	m^3	58.79	6.86	403.30	
2.2.3	现浇C25 溢洪道侧墙	m^3	7.43	485.51	3607.34	
2.2.4	现浇C25 溢洪道底板	m^3	11.62	472.71	5492.89	

南梁工程措施工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
2.2.5	现浇C20 砼垫层	m³	2.19	448.94	983.18	
2.2.6	普通平面模板	m²	22.72	48.59	1103.96	
2.2.7	钢筋制作及安装	t	1.4	5492.83	13182.79	
2.2.8	伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板）	m²	3.76	148.83	559.60	
2.2.9	651 型止水带	m	8.6	65.00	559.00	
2.3	生产桥				37884.67	
2.3.1	挖掘机挖土	m³	357.04	3.13	1117.54	
2.3.2	土方回填	m³	41.32	6.86	283.46	
2.3.3	护栏	m	8	180.00	1440.00	
2.3.4	现浇C25 溢洪道侧墙	m³	12.58	485.51	6107.72	
2.3.5	现浇C25 溢洪道底板	m³	6.91	472.71	3266.43	
2.3.6	现浇C20 砼垫层	m³	2.38	448.94	1068.48	
2.3.7	普通平面模板	m²	26.99	48.59	1311.44	
2.3.8	钢筋制作及安装	t	4.24	5492.83	23289.60	
2.4	缓坡段				72952.96	
2.4.1	挖掘机挖土	m³	1417.01	3.13	4435.24	
2.4.2	土方回填	m³	84.6	6.86	580.36	
2.4.3	现浇C25 溢洪道侧墙	m³	27.6	485.51	13400.08	
2.4.4	现浇C25 溢洪道底板	m³	28.8	472.71	13614.05	
2.4.5	现浇C20 砼垫层	m³	7.6	448.94	3411.94	
2.4.6	普通平面模板	m²	90.8	48.59	4411.97	
2.4.7	钢筋制作及安装	t	5.48	5492.83	30100.71	
2.4.8	伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板）	m²	8.88	148.83	1321.61	
2.4.9	651 型止水带	m	25.8	65.00	1677.00	

南梁工程措施工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
2.5	陡坡段				255937.00	
2.5.1	挖掘机挖土	m^3	4730.45	3.13	14806.00	
2.5.2	弃土推运，推运至下游坝脚，运距40m	m^3		3.39		
2.5.3	土方回填	m^3	55.13	6.86	378.19	
2.5.4	现浇C25 溢洪道侧墙	m^3	43.49	485.51	21114.83	
2.5.5	现浇C25 溢洪道底板	m^3	109.03	472.71	51539.57	
2.5.6	现浇C20 砼垫层	m^3	26.33	448.94	11820.59	
2.5.7	普通平面模板	m^2	167.32	48.59	8130.08	
2.5.8	钢筋制作及安装	t	24.52	5492.83	134684.19	
2.5.9	伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板）	m^2	22.04	148.83	3280.21	
2.5.10	651 型止水带	m	51.6	65.00	3354.00	
2.5.11	Φ75 透水软管	m	172.78	35.00	6047.30	
2.5.12	Φ90PVC 管	m	38	20.58	782.04	
2.6	消力池				47275.55	
2.6.1	挖掘机挖土	m^3	806.73	3.13	2525.06	
2.6.2	土方回填	m^3	126.74	6.86	869.44	
2.6.3	现浇C25 溢洪道侧墙	m^3	26.1	485.51	12671.81	
2.6.4	现浇C25 溢洪道底板	m^3	16.2	472.71	7657.90	
2.6.5	现浇C20 砼垫层	m^3	5.7	448.94	2558.96	
2.6.6	普通平面模板	m^2	70.8	48.59	3440.17	
2.6.7	钢筋制作及安装	t	2.88	5492.83	15819.35	
2.6.8	伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板）	m^2	2.82	148.83	419.70	
2.6.9	651 型止水带	m	8.8	65.00	572.00	
2.6.10	Φ75 透水软管	m	20	35.00	700.00	

南梁工程措施工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
2.6.11	Φ90PVC 管	m	2	20.58	41.16	
2.7	格宾石笼护坦				2255.08	
2.7.1	挖掘机挖土	m^3	139.11	3.13	435.41	
2.7.2	格宾石笼护坦	m^3	6.9	263.72	1819.67	
3	其他工程				81.32	
3.1	开挖边坡排水沟				81.32	
3.1.1	挖掘机挖土	m^3	25.98	3.13	81.32	
4	施工安全生产专项	%	2.5	60000.00	1500.00	

南梁林草措施工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	坝坡绿化				40783.00	
1.1	穴播草籽				694.10	
1.1.1	穴播紫花苜蓿	hm²	0.23	1659.13	381.60	
1.1.2	紫花苜蓿种子	kg	6.35	50.00	312.50	
1.2	栽植灌木				40088.90	
1.2.1	栽植柠条（两年生）	株	18646		40088.90	
1.2.1.1	栽植柠条（两年生）	穴	9323	4.30	40088.90	

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	项目名称	单位	人工费(元)	材料费(元)	机械费(元)	其他直接费(元)	间接费(元)	利润(元)	税金(元)	价差(元)	中间单价(元)	摊销费(元)	装置(元)	合计(元)
1	推土机清理表土	m²	0.05	0.08	0.41	0.02	0.02	0.03	0.07	0.22				0.90
2	挖掘机挖土	m³	0.25	0.09	1.49	0.07	0.08	0.10	0.26	0.80				3.13
3	蛙夯夯实土	m³	5.15	0.97	5.63	0.47	0.49	0.64	1.20					14.55
4	推土机推土80m（溢洪道）	m³	0.30	0.33	2.96	0.14	0.15	0.19	0.51	1.61				6.19
5	坝体土方碾压	m³	1.25	0.38	2.55	0.17	0.17	0.23	0.57	1.55				6.86
6	土方回填	m³	1.25	0.38	2.55	0.17	0.17	0.23	0.57	1.55				6.86
7	现浇C25 溢洪道侧墙	m³	40.50	218.44	10.18	10.77	16.79	14.83	40.09	133.90				485.51
8	现浇C25 溢洪道底板	m³	46.88	211.18	0.93	10.36	16.16	14.28	39.03	133.90				472.71
9	现浇C20 砼垫层	m³	29.45	216.00	3.60	9.96	15.54	13.73	37.07	123.60				448.94
10	普通平面模板	m²	16.48	15.05	5.76	1.49	1.94	2.04	4.01	1.83				48.59
11	钢筋制作及安装	t	1042.50	2751.39	129.85	156.95	204.03	214.24	453.54	540.33				5492.83
12	伸缩缝（聚乙烯低发泡沥青类填	m²	19.78	92.46	0.03	4.49	7.00	6.19	12.29	6.60				148.83
13	弃土推运，推运至下游坝脚	m³	0.15	0.18	1.63	0.08	0.08	0.11	0.28	0.89				3.39
14	Φ90PVC 管	m	2.88	0.02		0.12	0.18	0.16	1.70				15.52	20.58

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	项目名称	单位	人工费(元)	材料费(元)	机械费(元)	其他直接费(元)	间接费(元)	利润(元)	税金(元)	价差(元)	间单价(元)	摊销费(元)	装置(元)	合计(元)
15	格宾石笼护坦	m³	61.13	88.56	0.76	6.02	9.39	8.29	21.77	67.80				263.72
16	穴播紫花苜蓿	hm²	1315.00			52.60	82.06	72.48	136.99					1659.13

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	工程类别	其他直接费(%)	间接费(%)	企业利润(%)	税金(%)	摊销(%)	备注
一	建筑工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	钢筋制作安装工程	4.00	5.00	5.00	9.00	0.00	
	混凝土工程	4.00	5.00	5.00	9.00	0.00	
	模板工程	4.00	5.00	5.00	9.00	0.00	
	其他	4.00	6.00	5.00	9.00	0.00	
	砂石备料工程	0.50	0.00	5.00	9.00	0.00	
	石方工程	4.00	6.00	5.00	9.00	0.00	
	疏浚工程	4.00	6.00	5.00	9.00	0.00	
	土方工程	4.00	4.00	5.00	9.00	0.00	
	钻孔灌浆及锚固工程	4.00	9.00	5.00	9.00	0.00	
二	安装工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	设备安装工程	4.35	60.00	5.00	9.00	0.00	

人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	工种	单位	单价(元)	备注
1	普工	工日	50.00	
2	技工	工日	75.00	

普通材料预算价格及用量汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁中型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	用量	备注
1	普工		工日	50.00	630.51	
2	技工		工日	75.00	968.38	
3	柴油		kg	8.05	5874.25	
4	电		kW·h	0.56	9045.74	
5	C25商品混凝土		m^3	330.00	338.05	
6	水		m^3	4.80	541.02	
7	风		m^3		4308.51	
8	C20商品混凝土		m^3	320.00	50.82	
9	组合钢模板		kg	5.60	336.49	
10	型钢		kg	4.25	181.72	
11	卡扣件		kg	5.50	107.12	
12	铁件		kg	5.00	6.34	
13	预埋铁件		kg	5.60	514.57	
14	电焊条		kg	7.50	316.33	
15	汽油		kg	8.56	236.10	
16	钢筋		t	3120.00	43.21	
17	铁丝		kg	4.50	169.44	
18	板材		m^3	1800.00	0.91	
19	沥青		t	4450.00	0.51	
20	木柴		t	800.00	0.17	
21	塑料管90		m	15.22	40.80	
22	黏接剂		kg	5.90	0.15	
23	格宾网		m^2	5.50	39.12	
24	块石		m^3	110.00	7.80	

施工机械台班费汇总表

合同编号：

工程名称：靖边县红墩界镇联合村南梁小型淤地坝除险加固工程采购项目（二次）　　标段名称：

序号	机械名称	型号规格	合计	一类费用(元)				二类费用(元)									三类费用(元)
				折旧费	修理及替换设备费	安装拆卸费	小计	技工	汽油	柴油	电	风	水	煤	木材	小计	
1	推土机 功率/kW 74		509.56	56.96	132.70	5.20	194.86	150.00		164.70						314.70	
2	蛙式打夯机 2.8kW		165.71	0.78	6.31		7.09	150.00			8.62					158.62	
3	载重汽车 汽油型 载重量/t 5		295.32	27.50	68.37		95.87	75.00	114.45							189.45	
4	轮胎碾 重量/t 9~16		206.27	28.43	57.84		86.27			120.00						120.00	
5	振捣器 插入式/kW 1.1		9.13	1.39	5.50		6.89				2.24					2.24	
6	风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6		91.29	0.96	2.97		3.93						87.36			87.36	
7	胶轮车		4.03	0.70	3.33		4.03										
8	振捣器 插入式/kW 2.2		21.21	2.87	13.24		16.11				5.10					5.10	
9	汽车起重机 汽油型 起重量/t 5		376.19	43.65	76.49		120.14	150.00	106.05							256.05	
10	电焊机 直流/kVA 25		77.05	4.00	3.29	1.10	8.39				68.66					68.66	
11	单斗挖掘机 液压 斗容/m3 1		743.63	162.35	178.38	15.00	355.73	150.00		237.90						387.90	
12	钢筋切断机 功率/kW 20		141.97	3.91	10.54	1.90	16.35	75.00			50.62					125.62	
13	混凝土输送泵 输送量/(m3/h) 30		404.09	96.26	113.69	12.20	222.15	105.00			76.94					181.94	
14	拖拉机 功率/kW 74		445.95	38.43	78.92	4.00	121.35	150.00		174.60						324.60	
15	刨毛机		416.31	36.78	91.53		128.31	150.00		138.00						288.00	

工程单价计算表

单价表名称：推土机清理表土

定额编号： 010348　　定额单位： 100㎡

施工方法：	工作内容：推土机推土、平整、堆放。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			55.68
(一)	基本直接费	元			53.54
1	人工费	元			5.00
	普工	工日	0.1	50.00	5.00
2	材料费	元			7.78
	零星材料费	%	17	45.76	7.78
3	施工机械使用费	元			40.76
	推土机 功率/kW 74	台班	0.08	509.56	40.76
(二)	其他直接费	%	53.54	4.00	2.14
二	间接费	%	55.68	4.00	2.23
三	利润	%	57.91	5.00	2.90
四	价差	元			22.18
	柴油	kg	4.392	5.05	22.18
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	82.99	9.00	7.47
七	合计	元			90.46

工程单价计算表

单价表名称：挖掘机挖土

定额编号： 010345　　定额单位： 100m³

施工方法：	工作内容：挖掘机挖松、堆放。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			189.72
(一)	基本直接费	元			182.42
1	人工费	元			25.00
	普工	工日	0.5	50.00	25.00
2	材料费	元			8.69
	零星材料费	%	5	173.73	8.69
3	施工机械使用费	元			148.73
	单斗挖掘机 液压 斗容/m3 1	台班	0.2	743.63	148.73
(二)	其他直接费	%	182.42	4.00	7.30
二	间接费	%	189.72	4.00	7.59
三	利润	%	197.31	5.00	9.87
四	价差	元			80.09
	柴油	kg	15.86	5.05	80.09
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	287.27	9.00	25.85
七	合计	元			313.12

工程单价计算表

单价表名称：蛙夯夯实土

定额编号： 010534　　定额单位： 100m³实方

施工方法：	工作内容：人工平土，刨毛、洒水、夯实。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			1222.49
(一)	基本直接费	元			1175.47
1	人工费	元			515.00
	技工	工日	0.2	75.00	15.00
	普工	工日	10	50.00	500.00
2	材料费	元			97.06
	零星材料费	%	9	1078.41	97.06
3	施工机械使用费	元			563.41
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	3.4	165.71	563.41
(二)	其他直接费	%	1175.47	4.00	47.02
二	间接费	%	1222.49	4.00	48.90
三	利润	%	1271.39	5.00	63.57
四	价差	元			
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	1334.96	9.00	120.15
七	合计	元			1455.11

工程单价计算表

单价表名称：推土机推土 80m（溢洪道）

定额编号： 010452　　定额单位： 100m³

施工方法：	工作内容：推土机推松、运送、推平、空回。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			372.41
(一)	基本直接费	元			358.09
1	人工费	元			30.00
	普工	工日	0.6	50.00	30.00
2	材料费	元			32.55
	零星材料费	%	10	325.54	32.55
3	施工机械使用费	元			295.54
	推土机 功率/kW 74	台班	0.58	509.56	295.54
(二)	其他直接费	%	358.09	4.00	14.32
二	间接费	%	372.41	4.00	14.90
三	利润	%	387.31	5.00	19.37
四	价差	元			160.80
	柴油	kg	31.842	5.05	160.80
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	567.48	9.00	51.07
七	合计	元			618.55

工程单价计算表

单价表名称：坝体土方碾压

定额编号： 010524　　定额单位： 100m³实方

施工方法：	工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补夯。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			434.45
(一)	基本直接费	元			417.74
1	人工费	元			125.00
	普工	工日	2.5	50.00	125.00
2	材料费	元			37.98
	零星材料费	%	10	379.76	37.98
3	施工机械使用费	元			254.76
	轮胎碾 重量/t 9~16	组班	0.23	206.27	47.44
	拖拉机 功率/kW 74	组班	0.23	445.95	102.57
	推土机 功率/kW 74	台班	0.08	509.56	40.76
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	0.17	165.71	28.17
	刨毛机	台班	0.08	416.31	33.30
	其他机械费	%	1	252.24	2.52
(二)	其他直接费	%	417.74	4.00	16.71
二	间接费	%	434.45	4.00	17.38
三	利润	%	451.83	5.00	22.59
四	价差	元			154.82
	柴油	kg	30.658	5.05	154.82
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	629.24	9.00	56.63
七	合计	元			685.87

工程单价计算表

单价表名称：土方回填

定额编号： 010524　　定额单位： 100m³实方

施工方法：	工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补夯。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			434.45
(一)	基本直接费	元			417.74
1	人工费	元			125.00
	普工	工日	2.5	50.00	125.00
2	材料费	元			37.98
	零星材料费	%	10	379.76	37.98
3	施工机械使用费	元			254.76
	轮胎碾 重量/t 9~16	组班	0.23	206.27	47.44
	拖拉机 功率/kW 74	组班	0.23	445.95	102.57
	推土机 功率/kW 74	台班	0.08	509.56	40.76
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	0.17	165.71	28.17
	刨毛机	台班	0.08	416.31	33.30
	其他机械费	%	1	252.24	2.52
(二)	其他直接费	%	417.74	4.00	16.71
二	间接费	%	434.45	4.00	17.38
三	利润	%	451.83	5.00	22.59
四	价差	元			154.82
	柴油	kg	30.658	5.05	154.82
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	629.24	9.00	56.63
七	合计	元			685.87

工程单价计算表

单价表名称：现浇C25 溢洪道侧墙

定额编号： 040121　　定额单位： 100m³

施工方法：	工作内容：仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓(验收)、浇筑、养护。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			27989.04
(一)	基本直接费	元			26912.54
1	人工费	元			4050.00
	技工	工日	40.2	75.00	3015.00
	普工	工日	20.7	50.00	1035.00
2	材料费	元			21844.32
	C25商品混凝土	m³	103	200.00	20600.00
	水	m³	170	4.80	816.00
	其他材料费	%	2	21416.00	428.32
3	施工机械使用费	元			1018.22
	振捣器 插入式/kW 2.2	台班	5.9	21.21	125.14
	风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6	台班	1.86	91.29	169.80
	混凝土输送泵 输送量/(m3/h) 30	台班	1.5	404.09	606.14
	其他机械费	%	13	901.08	117.14
(二)	其他直接费	%	26912.54	4.00	1076.50
二	间接费	%	27989.04	6.00	1679.34
三	利润	%	29668.38	5.00	1483.42
四	价差	元			13390.00
	C25商品混凝土	m³	103	130.00	13390.00
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	44541.8	9.00	4008.76
七	合计	元			48550.56

工程单价计算表

单价表名称：现浇C25 溢洪道底板

定额编号： 040135　　定额单位： 100m³

施工方法：	工作内容：仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓(验收)、浇筑、养护。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			26933.91
(一)	基本直接费	元			25897.99
1	人工费	元			4687.50
	技工	工日	43.3	75.00	3247.50
	普工	工日	28.8	50.00	1440.00
2	材料费	元			21117.86
	C25商品混凝土	m³	103	200.00	20600.00
	水	m³	86	4.80	412.80
	其他材料费	%	0.5	21012.80	105.06
3	施工机械使用费	元			92.63
	振捣器 插入式/kW 1.1	台班	6.55	9.13	59.80
	风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6	台班	0.33	91.29	30.13
	其他机械费	%	3	89.93	2.70
(二)	其他直接费	%	25897.99	4.00	1035.92
二	间接费	%	26933.91	6.00	1616.03
三	利润	%	28549.94	5.00	1427.50
四	价差	元			13390.00
	C25商品混凝土	m³	103	130.00	13390.00
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	43367.44	9.00	3903.07
七	合计	元			47270.51

工程单价计算表

单价表名称：现浇C20 砼垫层

定额编号： 040180　　定额单位： 100m³

施工方法：	工作内容：仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓(吸污)、浇筑、养护。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			25900.18
(一)	基本直接费	元			24904.02
1	人工费	元			2945.00
	技工	工日	27.2	75.00	2040.00
	普工	工日	18.1	50.00	905.00
2	材料费	元			21599.52
	C20商品混凝土	m³	103	200.00	20600.00
	水	m³	120	4.80	576.00
	其他材料费	%	2	21176.00	423.52
3	施工机械使用费	元			359.50
	振捣器 插入式/kW 1.1	台班	3.3	9.13	30.13
	风(砂)水枪 耗风量/(m3/min) 2~6	台班	3.25	91.29	296.69
	其他机械费	%	10	326.82	32.68
(二)	其他直接费	%	24904.02	4.00	996.16
二	间接费	%	25900.18	6.00	1554.01
三	利润	%	27454.19	5.00	1372.71
四	价差	元			12360.00
	C20商品混凝土	m³	103	120.00	12360.00
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	41186.9	9.00	3706.82
七	合计	元			44893.72

工程单价计算表

单价表名称：普通平面模板

定额编号： 040480　　定额单位： 100㎡

施工方法：	工作内容：标准钢模板组装、安装、钢除、除灰、刷脱模剂、维修，倒仓，拉筋割断。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			3877.16
(一)	基本直接费	元			3728.04
1	人工费	元			1647.50
	技工	工日	18.7	75.00	1402.50
	普工	工日	4.9	50.00	245.00
2	材料费	元			1504.54
	组合钢模板	kg	79.57	5.60	445.59
	型钢	kg	42.97	4.25	182.62
	卡扣件	kg	25.33	5.50	139.32
	铁件	kg	1.5	5.00	7.50
	预埋铁件	kg	121.68	5.60	681.41
	电焊条	kg	2.48	7.50	18.60
	其他材料费	%	2	1475.04	29.50
3	施工机械使用费	元			576.00
	钢筋切断机 功率/kW 20	台班	0.01	141.97	1.42
	载重汽车 汽油型 载重量/t 5	台班	0.05	285.32	14.27
	汽车起重机 汽油型 起重量/t 5	台班	1.14	376.19	428.86
	电焊机 直流/kVA 25	台班	1.35	77.05	104.02
	其他机械费	%	5	548.57	27.43
(二)	其他直接费	%	3728.04	4.00	149.12
二	间接费	%	3877.16	5.00	193.86
三	利润	%	4071.02	5.00	203.55
四	价差	元			183.06
	汽油	kg	36.177	5.06	183.06
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	4457.63	9.00	401.19
七	合计	元			4858.82

工程单价计算表

单价表名称：钢筋制作及安装

定额编号： 040253　　定额单位： t

施工方法：	工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输。				
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			4080.69
(一)	基本直接费	元			3923.74
1	人工费	元			1042.50
	技工	工日	11.1	75.00	832.50
	普工	工日	4.2	50.00	210.00
2	材料费	元			2751.39
	钢筋	t	1.02	2600.00	2652.00
	铁丝	kg	4	4.50	18.00
	电焊条	kg	7.22	7.50	54.15
	其他材料费	%	1	2724.15	27.24
3	施工机械使用费	元			129.85
	电焊机 直流/kVA 25	台班	1.43	77.05	110.18
	载重汽车 汽油型 载重量/t 5	台班	0.06	285.32	17.12
	其他机械费	%	2	127.30	2.55
(二)	其他直接费	%	3923.74	4.00	156.95
二	间接费	%	4080.69	5.00	204.03
三	利润	%	4284.72	5.00	214.24
四	价差	元			540.33
	钢筋	t	1.02	520.00	530.40
	汽油	kg	1.962	5.06	9.93
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	5039.29	9.00	453.54
七	合计	元			5492.83

工程单价计算表

单价表名称：伸缩缝（聚乙烯低发泡闭孔泡沫板）

定额编号： 040244　　定额单位： 100㎡

施工方法：	工作内容：沥青木板。木板制作、熔化、涂沥青、安装。水柏油木板。木板制作、涂水柏油、安装。沥青砂板。熔化沥青、混合原料、铺设。聚氨乙烯胶泥。清缝、地缝灌填。聚乙烯低发泡沫板。泡沫板运输、				
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	直接费	元			11674.89
(一)	基本直接费	元			11225.86
1	人工费	元			1977.50
	技工	工日	20.5	75.00	1537.50
	普工	工日	8.8	50.00	440.00
2	材料费	元			9245.54
	板材	㎥	2.2	1500.00	3300.00
	沥青	t	1.24	4450.00	5518.00
	木柴	t	0.42	800.00	336.00
	其他材料费	%	1	9154.00	91.54
3	施工机械使用费	元			2.82
	胶轮车	台班	0.7	4.03	2.82
(二)	其他直接费	%	11225.86	4.00	449.03
二	间接费	%	11674.89	6.00	700.49
三	利润	%	12375.38	5.00	618.77
四	价差	元			660.00
	板材	㎥	2.2	300.00	660.00
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	13654.15	9.00	1228.87
七	合计	元			14883.02

工程单价计算表

单价表名称：弃土推运，推运至下游坝脚，运距 40m

定额编号： 010450　　定额单位： 100m³

施工方法：	工作内容：推土机推松、运送、推平、空回。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			203.70
(一)	基本直接费	元			195.87
1	人工费	元			15.00
	普工	工日	0.3	50.00	15.00
2	材料费	元			17.81
	零星材料费	%	10	178.06	17.81
3	施工机械使用费	元			163.06
	推土机 功率/kW 74	台班	0.32	509.56	163.06
(二)	其他直接费	%	195.87	4.00	7.83
二	间接费	%	203.7	4.00	8.15
三	利润	%	211.85	5.00	10.59
四	价差	元			88.72
	柴油	kg	17.568	5.05	88.72
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	311.16	9.00	28.00
七	合计	元			339.16

工程单价计算表

单价表名称：Φ90PVC 管

定额编号： 080134　　定额单位： 100m

施工方法：	工作内容：检查及清扫管材，切管，对口，黏接，管道及管件、阀门安装。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			301.44
(一)	基本直接费	元			289.85
1	人工费	元			287.50
	技工	工日	1.3	75.00	97.50
	普工	工日	3.8	50.00	190.00
2	材料费	元			2.35
	黏接剂	kg	0.38	5.90	2.24
	其他材料费	%	5	2.24	0.11
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	289.85	4.00	11.59
二	间接费	%	301.44	6.00	18.09
三	利润	%	319.53	5.00	15.98
四	价差	元			
五	装置性材料费	元			1552.44
	塑料管90	m	102	15.22	1552.44
六	税金	%	1887.95	9.00	169.92
七	合计	元			2057.87

工程单价计算表

单价表名称：格宾石笼护坦

定额编号： 100025　　定额单位： 100m³

施工方法：	工作内容：网片拼装、运石、装笼、材料补整、封笼。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			15646.27
(一)	基本直接费	元			15044.49
1	人工费	元			6112.50
	技工	工日	16.3	75.00	1222.50
	普工	工日	97.8	50.00	4890.00
2	材料费	元			8856.19
	格宾网	m³	567	5.50	3118.50
	块石	m³	113	50.00	5650.00
	其他材料费	%	1	8768.50	87.69
3	施工机械使用费	元			75.80
	胶轮车	台班	17.1	4.03	68.91
	其他机械费	%	10	68.91	6.89
(二)	其他直接费	%	15044.49	4.00	601.78
二	间接费	%	15646.27	6.00	938.78
三	利润	%	16585.05	5.00	829.25
四	价差	元			6780.00
	块石	m³	113	60.00	6780.00
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	24194.3	9.00	2177.49
七	合计	元			26371.79

工程单价计算表

单价表名称：穴播紫花苜蓿

定额编号： 110090　　定额单位： hm²

施工方法：	工作内容：种子处理、人工挖穴、播草籽、镇压。				
序号	**名称及规格**	**单位**	**数量**	**单价（元）**	**合计（元）**
一	直接费	元			1367.60
(一)	基本直接费	元			1315.00
1	人工费	元			1315.00
	普工	工日	26.3	50.00	1315.00
2	材料费	元			
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	1315	4.00	52.60
二	间接费	%	1367.6	6.00	82.06
三	利润	%	1449.66	5.00	72.48
四	价差	元			
五	装置性材料费	元			
六	税金	%	1522.14	9.00	136.99
七	合计	元			1659.13

供应商名称：榆林市鑫茂伟业建筑工程有限公司（加盖公章）

2026年10月10日