

陕西历史博物馆本馆西南角楼商
品部建筑结构加固项目

工程

工程量清单

招 标 人：

陕西历史博物馆

（盖章）

2026 年 06 月 29 日

工程名称： 陕西历史博物馆本馆西南角楼商
品部建筑结构加固项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 06 月 29 日

招 标 人： 陕西历史博物馆 (盖章)

法定代表人或其授权人： 庞雅妮 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011706001001	木地板拆除	[项目特征] 1. 拆除内容：木地板拆除+60厚水磨石 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	545.43		
2	011713002001	玻璃拆除【暂估量】	[项目特征] 1. 拆除内容：玻璃拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	148.6		
3	011706002001	石膏板隔墙（钢龙骨）拆除【暂估量】	[项目特征] 1. 拆除内容：石膏板隔墙（钢龙骨）拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	659.7		
4	011701001001	砖砌体拆除【暂估量】	[项目特征] 1. 拆除内容：砖砌体拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m3	17.44		
5	011710002001	门拆除【暂估量】	[项目特征] 1. 拆除内容：门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	樘	8		
6	011704003001	60mm水泥砂浆+地砖面层拆除	[项目特征] 1. 拆除内容：60厚水磨石+瓷砖面层拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	545.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011702002003	180mm槽型预制板拆除	[项目特征] 1. 拆除内容：180mm槽型预制板拆除 2. 拆除方式：静力切割 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	20.96		
8	011702002004	120mm混凝土结构板拆除	[项目特征] 1. 拆除内容：120mm混凝土结构板拆除 2. 拆除方式：静力切割 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	12.24		
9	01B001	垃圾转运（人工下楼） 【暂估量】	[项目特征] 1. 垃圾转运（人工下楼） [工作内容] 1. 垃圾转运（人工下楼）	m3	292.34		
10	01B002	垃圾清运【暂估量】	[项目特征] 1. 垃圾清运 2. 运距：10km [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	292.34		
		加固工程					
11	01B003	加固打磨（梁、板底、板面）	[项目特征] 1. 加固打磨（梁、板底、板面） [工作内容] 1. 加固打磨（梁、板底、板面）	m2	414.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010604001001	GL1:HM244x175x7x11	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：环氧富锌防锈底漆2遍，环氧云铁中间漆1遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍，厚型防火涂料耐火极限≥1.5h [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.862		
13	01B006	钢梁与结构梁连接处灌结构胶	[项目特征] 1. 钢梁与结构梁连接处灌结构胶 [工作内容] 1. 灌胶	m2	0.16		
14	010608002003	对拉螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格：M20 [工作内容] 1. 安装	套	48		
15	010608002004	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格：M20 [工作内容] 1. 安装	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B004	碳纤维布加固	[项目特征] 1. 结构胶:A级。 2. 碳纤维布材:选用单向织物(布)高强度I级,厚度0.167mm,抗拉强度标准值大于3.4X10d3 Mpo,弹性模量为2.3X10d5 Mpa。 3. 碳纤维布 I 级300a/平米。 [工作内容] 1. 凿除构件表面的粉刷层或垫层至混凝土基层;对混凝土缺陷部位应按要求进行相应的修复处理 2. 清除混凝土表面的油污、浮浆,并打磨至坚实基层;对不平整部位应进行打磨或修复处理。转角粘贴处应打磨成圆弧状倒角,圆弧半径不应小于20mm。清除表面粉尘并清洗干净保持基面干燥。 3. 按选用产品的要求进行底涂;对基面凹陷部位采用找平材料修补平整,不应有棱角。 4. 按相关要求进行表面防护处理。如果需要进行粉刷保护,在面涂层进行拍砂处理,拍砂施工不得影响已粘贴的碳纤维。 5. 碳纤维布沿纤维受力方向的搭接长度应不小于200mm,且不应在受力较大部位搭接。当采用多条或多层碳纤维加固时、各条或各层碳纤维布之间的	m2	1460.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			搭接位置宜相互错开。				
17	01B005	粘钢加固	[项目特征] 1. 清理、修整原结构、构件 2. 加工钢板、箍板、压条及预钻孔 3. 界面处理： 4. 粘贴钢板施工（或注胶施工）； 5. 固定、加压、养护； 6. 施工质量检验 7. 防护面层施工。 [工作内容] 1. 粘钢加固	m2	53.04		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
18	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：高强灌浆料 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.02		
19	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：高强灌浆料 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.52		
20	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型：筏形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 墙截面形式：矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.87		
22	010506001001	新建混凝土电梯基坑钢材（制作，绑扎，转运）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.149		
23	010506012001	钢筋植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：直径14 [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	68		
24	010604001002	电梯钢结构	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：环氧富锌防锈底漆2遍，环氧云铁中间漆1遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍，厚型防火涂料耐火极限≥1.5h [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	7.882		
25	010608002001	地脚螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格：M24 [工作内容] 1. 安装	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010608002002	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格： M20 [工作内容] 1. 安装	套	148		
27	010605003001	钢屋面板【暂估量】	[项目特征] 1. 电梯顶面封板：压型钢板 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	28. 6		
28	010402001001	电梯填充墙（加气块）【暂估量】	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：加气块 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	22. 21		
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰【暂估量】	[项目特征] 1. 电梯基坑内侧：2 . 5防水砂浆抹面20 mmm [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	21. 29		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。