

市政府办公区故障LED显示屏维修
项目（二次）

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 06 月 17 日

编制（审核）说明

一、编制说明

1. 工程名称：市政府办公区故障LED 显示屏维修项目（二次）
2. 招标编号：ZY2026-ZB-CS1086
2. 工程地点：陕西省西安市
3. 计价软件：广联达云计价平台 GCCP7.0 版本号：7.500.2.3
4. 招标范围：市政府办公区各楼栋显示屏使用故障、老化、功能不足等问题，由于产品更新换代，现市场上已无匹配配件，无法通过维修恢复正常使用，需进行更换，满足日常工作需要。具体包括：

1、前楼241会议室由于会议使用需要，现需一台98英寸的一体机，配套移动推车，满足本会议室日常会议使用需求。

2、3号楼，5号楼一楼入口公共区域液晶显示屏由于使用时间久远，目前已出现开机异常，异响，屏显示模糊，黑屏、卡顿、信号传输不稳定等问题，无法正常投放办公通知、便民信息等内容，根据现场情况现需更换成85英寸显示器，配套满足现场安装环境的壁装支架，以满足日常使用需求。3/5/8号楼之前公共区域液晶显示屏采用的是模拟的VGA信号传输、显示，当下高清信号都已普遍，显示屏设备本身也支持高清信号，此次更换显示屏同时将原有3/5/8号楼的显示屏VGA模拟信号更换成HDMI高清信号显示，更清晰展示显示内容，更好的服务于大众。

3、4号楼、6号楼外门头显示屏现已损坏，无法适配办公区对外宣传、信息公示的实际需求，需在原位置更换同样规格的显示屏。同时为了日后使用单位便于使用，门头显示屏配置一台可以远程控制上下电和具备定时开关的电源控制箱，为了使用者更高效更便捷的管理播放内容，4号楼、6号楼门头显示屏和公共区域液晶显示屏的信号控制均引至圆形报告厅音控室进行远程控制。

4、圆形报告厅LED屏屏幕使用年限较长，现已出现多处坏点，显示效果极差，已无法满足日常会议、活动展示需求；且该屏幕为老旧型号，且由于产品更新换代，现市场上已无匹配配件，无法通过维修恢复正常使用，需按照同规格进行更换。

5、局域网集中控制，根据用户使用需求，将总控室设为主楼圆形报告厅音控室，通过自建局域网系统，联通总控制室至4号楼、6号楼的控制网络，通过局域网实现远程控制4号楼、6号楼门头显示屏和公共区域液晶显示器的电源开关及信号播放。
- 依据设备清单及招标设计需求约定编制。
- 二、工程量清单计算规则说明
1. 清单规则：陕西省2025清单规则（DB61/5126-2025）
2. 定额规则：陕西省2025安装定额（DB61/T5130-2025）

编制（审核）说明

工程名称：市政府办公区故障LED显示屏维修项目（二次）

专业/标段：市政府办公区故障LED显示屏维修项目（二次）

第 2 页 共 2 页

- 2.1 地区标准：陕西省2025计价标准
- 2.2工程地区：全省（延安、榆林除外）
3. 取费费率：按陕西2025费用规则，管理费、利润、规费、税金、人工执行西安现行标准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 241会议室

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:一体机 2. 规格:尺寸:▲98吋工业级显示器, 双系统, 支持24小时开机 安卓: 4G+32G以上(含); OPS: ≥4核 频率≥2.9GHZ, 内存≥16G+512G ▲分辨率 3840*2160, 亮度 ≥300cd/m², 刷新率≥30Hz 屏对比度 5000:1 视角 178° (H) / 178° (V) 色域≥95% 1、14.0以上安卓系统 2、▲触摸精度±1mm, 支持 20 点触控 3、带OPS接口, USB不少于3个, 支持电脑和安卓共享USB功能; 4、白板功能, 自带书写软件, 支持单点、多点书写 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
2	031301006001	成品支架	[项目特征] 1. 名称:移动推车 2. 规格:推车承重≥90KG, 高强结构, 升降高度可调, 带万向轮及刹车轮可移动可锁定。 [工作内容] 1. 组装 2. 安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 241会议室

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 241会议室

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3、5、8号楼公共区域显示屏

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称: 监视器 2. 规格: 尺寸: ≥ 8 5吋显示器 ▲分辨率: $\geq 3840 * 2160$ ▲亮度: $\geq 350\text{cd}/\text{m}^2$ ▲对比度 $\geq 4000:1$ 可视视角: 水平视角 178° 、垂直视角 178° 信号接口配置: HD MI输入*2、USB接口*1、 支持HDMI2 .0接口, 支持4K@3 0Hz/60Hz信号输入 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
2	031301006001	成品支架	[项目特征] 1. 名称: 定制壁挂支架 2. 规格: 采用优质冷轧钢板, 承重 $\geq 90\text{KG}$, 壁挂安装方式, 根据现场情况自行调节安装, 保证美观, 结实。 [工作内容] 1. 组装 2. 安装	套	2		
3	030501013001	收发器	[项目特征] 1. 名称: 高清信号网络传输器 2. 型号、规格: 兼容HDMI 1.4b, HD CP 1.4和DVI 视频分辨率 $\geq 1080\text{p}@60\text{Hz}$ 音视频同步 传输距离 ≥ 100 米 支持POC (Power over Cable) 功能 [工作内容] 1. 安装	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3、5、8号楼公共区域显示屏 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 3、5、8号楼公共区域显示屏

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：3、5、8号楼公共区域显示屏 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030505018006	显示设备	[项目特征] 1. 规格:规格：P10 单红色显示屏，屏 幕尺寸：4.48米*0 .48米 单元板尺寸：320m m*160mm 等级灰度：14bit 可视角度：水平视 角140°、垂直视 角130° 白平衡亮度≥3000 cd/m² ▲亮度≥3000cd/m 2 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	m2	2.15		
2	030505006002	电源	[项目特征] 1. 名称:电源 2. 规格:电压/电流 /功率满足上述LED 屏配套；具备过压 /过流/过载/短路 自动保护功能。 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030505018004	显示设备	[项目特征] 1. 名称:控制卡 2. 规格:支持三基色 智能描点 环境监测 节目播放监看; 板载100M网口+RS232+RS485+USB接口; 支持wifi无线通讯; 支持4G无线通讯+中文语音播报; 支持≥100m长距离遥控; 具备防尘、防潮、防静电、防盐雾能力; -30℃~70℃环境温度, 3.5V-5.5V宽电压, 7*24小时不断电, ≤0.5%故障率。 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
4	030505017001	信号处理设备	[项目特征] 1. 名称:多媒体播放器 2. 规格:1、可按照LCD显示屏的EDID自动调整播放窗口大小 2、可随时随地、定点定时节目发布 3、支持USB播放及网络直连进行节目发布核显示屏控制 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:1、具备手动控制和自动控制功能。可手动按钮控制设备开启/停止，也可以通过其他控制设备的启/停功能 2、多回路输出，延时启动 3、具有电源状态指示、工作状态指示、可远程监控设备运行状态。 4、具有过压、过流、短路、断路、定时开关、漏电等保护功能 5、产品设计符合CCC认证标准，符合IEC 60439-1 6、plc功能： 1：可远程电脑开关 2：可定时开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 2. 型号、规格:三层网管交换机, 交换容量 $\geq 598\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 148\text{Mpps}$; 24个10/100/1000Mbps自适应电口, 4个SFP+万兆光口; 支持静态路由、聚合口、ACL、端口镜像等功能, 支持云端/移动端/远程统一管理。 [工作内容] 1. 安装	台	1		
7	031101033001	光电转换模块	[项目特征] 1. 型号:光模块 2. 规格:SFP千兆光模块-(1310nm, 10km, LX, LC) [工作内容] 1. 安装	端口	1		
8	03B001	辅料	[项目特征] 1. 屏体内外部连接线, 保证信号传输, 电源供电 [工作内容] 1. 安装、连接、测试	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：4号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030505018006	显示设备	[项目特征] 1. 规格:规格：P10 单红色显示屏，屏 幕尺寸：4.48米*0 .48米 单元板尺寸：320m m*160mm 等级灰度：14bit 可视角度：水平视 角140°、垂直视 角130° 白平衡亮度 ≥300 0cd/m² ▲亮度≥3000cd/m 2 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	m2	2.15		
2	030505006002	电源	[项目特征] 1. 名称:电源 2. 规格:电压/电流 /功率满足上述LED 屏配套；具备过压 /过流/过载/短路 自动保护功能。 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030505018007	显示设备	[项目特征] 1. 名称:控制卡 2. 规格:支持三基色 智能描点 环境监测 节目播放监看; 板载100M网口+RS232+RS485+USB接口; 支持wifi无线通讯; 支持4G无线通讯+中文语音播报; 支持≥100m长距离遥控; 具备防尘、防潮、防静电、防盐雾能力; -30℃~70℃环境温度, 3.5V-5.5V宽电压, 7*24小时不断电, ≤0.5%故障率。 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
4	030505017002	信号处理设备	[项目特征] 1. 名称:多媒体播放器 2. 规格:1、可按照LCD显示屏的EDID自动调整播放窗口大小 2、可随时随地、定点定时节目发布 3、支持USB播放及网络直连进行节目发布核显示屏控制 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:1、具备手动控制和自动控制功能。可手动按钮控制设备开启/停止，也可以通过其他控制设备的启/停功能 2、多回路输出，延时启动 3、具有电源状态指示、工作状态指示、可远程监控设备运行状态。 4、具有过压、过流、短路、断路、定时开关、漏电等保护功能 5、产品设计符合CCC认证标准，符合IEC 60439-1 6、plc功能： 1：可远程电脑开关 2：可定时开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030501015002	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 2. 型号、规格:三层网管交换机，交换容量≥598Gbps，包转发率≥148Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP+万兆光口；支持静态路由、聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持云端/移动端/远程统一管理。 [工作内容] 1. 安装	台	1		
7	031101033001	光电转换模块	[项目特征] 1. 型号:光模块 2. 规格:SFP千兆光模块-(1310nm, 10km, LX, LC) [工作内容] 1. 安装	端口	1		
8	03B002	辅料	[项目特征] 1. 屏体内外部连接线，保证信号传输，电源供电 [工作内容] 1. 安装、连接、测试	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：6号楼LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圆形报告厅LED大屏显示系统 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030505018002	显示设备	[项目特征] 1. 名称: 双色LED显示屏 2. 规格: 屏幕尺寸：14.592米*1.216米=17.743平米 ▲产品规格：P3.75mm, 显示基色：双基色像素, 组成：1红+1绿, 显示颜色：65536, 色等级灰度：256级, 可视角度：120° 及以上 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	m2	17.74		
2	030505006001	电源	[项目特征] 1. 名称: 电源 2. 规格: 电压/电流/功率满足上述LED屏配套；具备过压/过流/过载/短路自动保护功能。 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	65		
3	030505018004	显示设备	[项目特征] 1. 名称: 双色屏控制卡 2. 规格: 支持三基色 智能描点 环境监测 节目播放监看； 板载100M网口+RS232+RS485+USB接口； 支持wifi无线通讯； 支持≥100m长距离遥控； [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圆形报告厅LED大屏显示系统 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	03B001	定制支架	[项目特征] 1. 安装屏体支架 [工作内容] 1. 安装	m2	17.74		
5	03B002	辅料	[项目特征] 1. 屏体内外部连接线，保证信号传输，电源供电 [工作内容] 1. 安装、连接、测试	套	1		
6	030501019001	服务器	[项目特征] 1. 名称:控制电脑联想 2. 类别:利旧，安装服务软件 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
7	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:主控交换机 2. 型号、规格:三层网管交换机，交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps；≥8个10/100/1000Mbps自适应电口，≥24个SFP千兆光口，4个SFP+万兆光口；支持静态路由、聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持虚拟化堆叠，支持云平台统一管理 [工作内容] 1. 安装	台	1		
8	031101033001	光电转换模块	[项目特征] 1. 型号:光模块 2. 规格:SFP千兆光模块-(1310nm, 10km, LX, LC) [工作内容] 1. 安装	端口	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称: 光纤 2. 规格: 单模12芯规格; 采用中心束管式结构, 有很好的机械性能和温度性能; 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度; 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性, 更好的避免外界环境侵害; 双面涂塑钢带 (PSP) 提高光缆的抗透潮能力; 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度; 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 [工作内容] 1. 敷设	m	500		
10	030502017001	光纤测试	[工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	24		
11	030502011001	光纤接续	[项目特征] 1. 方法: 单模熔接 [工作内容] 1. 接续 2. 测试	芯	48		
12	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称: 光纤分纤箱 2. 规格: 12芯分纤箱满配12只法兰, 设备功能: 分光、分纤, 工作环境支持室内室外, 防雨防尘, 防盗。 [工作内容] 1. 安装	台	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：圆形报告厅LED大屏显示系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：圆形报告厅LED大屏显示系统 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。