工程项目总价表

合同编号：

工程名称：鄠邑区涝河2025年水毁修复工程（纸坊村甘岔口段）　　标段名称：

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	建筑工程		
2	施工临时工程		
	合计（A）		

保险费（B）_____

暂列金额（C）_____

招标代理费（D）_____

投标总报价（A）+（B）+（C）+（D）_____

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：鄂邑区涝河2025年水毁修复工程（纸坊村甘岔口段） 标段名称：

组号： 1 分组名称： 建筑工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1	修复右岸水毁挡墙（93m)					
1.1.1	土方开挖(人机比2：8)	m³	2709			
1.1.2	2km河道挖运土	m³	2940			
1.1.3	土方回填(人机比2:8)	m³	4973			
1.1.4	C25埋石砼挡墙，厚度140cm(埋石率20%)	m³	1160			
1.1.5	平面钢模板	m²	1643			
1.1.6	Φ90PVC排水管	m	515.2			
1.1.7	L-600聚乙烯低发泡沫板	m²	132			
1.1.8	聚氨酯密封膏	m³	0.1			
1.1.9	反滤包	个	368			
1.1.10	格宾（100*120mm）石笼护脚（2*1*1m)	m³	372			
1.1.11	18cm厚砂砾石路面	m²	162			
1.2	左岸挡墙修复（20m）					
1.2.1	M7.5浆砌石挡墙	m³	63			
1.2.2	Φ90PVC排水管	m	38			
1.2.3	反滤包	个	38			
1.3	排水管涵					
1.3.1	DN1000Ⅱ级钢筋砼排水管（承插口）	m	24			
1.3.2	砂砾石管床	m³	33.78			
1.3.3	格宾（100*120mm）石笼护底（2*1*1m)	m³	30			
	合计					

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：鄂邑区涝河2025年水毁修复工程（纸坊村甘岔口段）　　　　　　　　标段名称：

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械费	运输拌制	其他直接费	间接费	利润	价差	税金	十价装置性材	合计

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：鄂邑区涝河2025年水毁修复工程（纸坊村甘岔口段） 标段名称：

序号	工程类别	其他直接费	间接费	企业利润	税金	备注
一	建筑工程					
1	钢筋制作安装工程	3.75	5	5	9	
2	混凝土工程	3.75	6	5	9	
3	模板工程	3.75	5	5	9	
4	其他	3.75	6	5	9	
5	砂石备料工程	0.5		5	9	
6	石方工程	3.75	6	5	9	
7	疏浚工程	3.75	6	5	9	
8	土方工程	3.75	4	5	9	
9	钻孔灌浆及锚固工程	3.75	9	5	9	
二	安装工程					
10	设备安装工程	4.1	60	5	9	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：鄠邑区涝河2025年水毁修复工程（纸坊村甘岔口段）　　标段名称：

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格	备注

投标人自备施工机械台班费汇总表

合同编号：

工程名称：鄠邑区涝河2025年水毁修复工程（纸坊村甘岔口段）　　标段名称：

序号	机械名称	型号规格	合计	一类费用				二类费用									三类费用
				折旧费	修理及替换设备费	安装拆卸费	小计	技工	汽油	柴油	电	风	水	煤	木材	小计	

总价项目分解表

合同编号：

工程名称：鄠邑区涝河2025年水毁修复工程（纸坊村甘岔口段）　　标段名称：

组　　号：2　　分组名称：施工临时工程

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
2.1	施工导流工程					
2.1.1	彩条布	㎡	970			
2.1.2	编织袋（填筑和拆除）	㎥	173			
2.1.3	砂砾料	㎥	693			
2.1.4	推土机推50m围堰土	㎥	866			
2.1.5	临时抽水	台班	30			
2.2	临时道路					
2.2.1	砂砾石路面，厚20㎜	㎡	330			
2.3	施工安全生产专项	%		2.5		
2.4	施工房屋建筑工程					
2.4.1	临时房屋	㎡	50			
2.4.2	临时仓库	㎡	50			
2.5	其他施工临时工程	%		2		

工程单价计算表

单价表名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：

定额编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：

施工方法：					
序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）

普通材料预算价格及用量汇总表

合同编号：

工程名称：鄠邑区涝河2025年水毁修复工程（纸坊村甘岔口段） 标段名称：

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格	用量	备注