

蓝田县公安局交管大队卫生间淋
浴间洗衣房修缮改造项目工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		一层		
		拆除工程及垃圾清运		
1	BB008	拆除门 [项目特征] 1. 拆除门 [工作内容] 1. 拆除	樘	2
2	BB006	拆除窗户 [项目特征] 1. 拆除窗户 [工作内容] 1. 拆除	樘	1
3	BB009	拆除隔断 [项目特征] 1. 拆除隔断 [工作内容] 1. 拆除	m2	22.45
4	BB010	拆除原地面地砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原地面地砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	38.27
5	BB012	拆除原墙瓷砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原墙瓷砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	155.64
6	BB013	拆除原顶铝扣板吊顶及基层 [项目特征] 1. 拆除原顶铝扣板吊顶 2. 拆除原有龙骨 [工作内容] 1. 拆除	m2	34.94
7	BB014	垃圾清运 [项目特征] 1. 垃圾清运（含装车） [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	28.13
		新建工程		
		地面		
8	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 400*800灰色全瓷砖 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	37.29

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输		
9	020102001002	石材楼地面 [项目特征] 1. 20厚火烧面芝麻灰石材 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.98
10	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚JS防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层,上翻300高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺保护层 4. 铺涂膜防水层	m2	38.22
		墙面		
11	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 400*800mm灰色全瓷砖满铺 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	155.64
		顶面		
12	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 300*300mm铝扣板吊顶 2. Z型龙骨 3. L40*40*4热镀锌穿孔角钢间距@≤1200mm 4. 双面胶条	m2	34.94

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆		
		门窗		
13	020401003008	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 成品装饰木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
14	020406001010	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 80断桥铝窗 2. 框材质、外围尺寸: 5100*2250mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
15	020407001001	木窗套 [项目特征] 1. 木窗套 2. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m	14.7
		其他		
16	010302006002	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间红砖包立管 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	0.95
17	020201001006	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 红砖包立管 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m ²	17.54
18	020209001001	隔断 [项目特征]	m ²	22.45

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特板 2. 部位:卫生间 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
19	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 银镜 2. 尺寸:1500*900 3. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.7
		二层		
		拆除工程及垃圾清运		
20	BB041	拆除门 [项目特征] 1. 拆除门 [工作内容] 1. 拆除	樘	2
21	BB062	拆除窗户 [项目特征] 1. 拆除窗户 2. 含窗套拆除 [工作内容] 1. 拆除	樘	1
22	BB016	拆除隔断 [项目特征] 1. 拆除隔断 [工作内容] 1. 拆除	m2	22.45
23	BB017	拆除原地面地砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原地面地砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	38.27
24	BB019	拆除原墙瓷砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原墙瓷砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	134.52
25	BB020	拆除原顶铝扣板吊顶及基层 [项目特征] 1. 拆除原顶铝扣板吊顶	m2	34.94

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 拆除原有龙骨 [工作内容] 1. 拆除		
26	BB021	垃圾清运 [项目特征] 1. 垃圾清运 (含装车) [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	26.02
		新建工程		
		地面		
27	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 400*800灰色全瓷砖 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	37.29
28	020102001003	石材楼地面 [项目特征] 1. 火烧面芝麻灰石材 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.98
29	010703002003	涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚JS防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层, 上翻300高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺保护层 4. 铺涂膜防水层	m2	38.22
		墙面		
30	020204003003	块料墙面 [项目特征] 1. 400*800mm灰色全瓷砖满铺	m2	134.52

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 磨光、酸洗、打蜡		
		顶面		
31	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 300*300mm铝扣板吊顶 2. Z型龙骨 3. L40*40*4热镀锌穿孔角钢间距@≤1200mm 4. 双面胶条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	34.94
		门窗		
32	020401003007	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:成品装饰木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
33	020406001011	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:80断桥铝窗 2. 框材质、外围尺寸:5100*2250mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
34	020407001002	木窗套 [项目特征] 1. 木窗套 2. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m	14.7

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		其他		
35	010302006003	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间红砖包立管 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.94
36	020201001008	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 红砖包立管 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	15.48
37	020209001002	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 抗倍特板 2. 部位: 卫生间 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	22.45
38	020603009002	镜面玻璃 [项目特征] 1. 银镜 2. 尺寸: 1500*900 3. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.05
		三层		
		拆除工程及垃圾清运		
39	BB040	拆除门 [项目特征] 1. 拆除门 [工作内容] 1. 拆除	樘	2
40	BB063	拆除窗户 [项目特征] 1. 拆除窗户 [工作内容] 1. 拆除	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	BB022	拆除隔断 [项目特征] 1. 拆除隔断 [工作内容] 1. 拆除	m2	22.45
42	BB023	拆除原地面地砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原地面地砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	38.27
43	BB025	拆除原墙瓷砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原墙瓷砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	134.52
44	BB026	拆除原顶铝扣板吊顶及基层 [项目特征] 1. 拆除原顶铝扣板吊顶 2. 拆除原有龙骨 [工作内容] 1. 拆除	m2	34.94
45	BB059	拆除蹲便地台 [项目特征] 1. 拆除地台 [工作内容] 1. 拆除	m2	7.36
46	BB027	垃圾清运 [项目特征] 1. 垃圾清运（含装车） [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	28.23
		新建工程		
		地面		
47	020102002004	块料楼地面 [项目特征] 1. 400*800灰色全瓷砖 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	38.49
48	020102001004	石材楼地面 [项目特征] 1. 火烧面芝麻灰石材	m2	0.98

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
49	010703002004	涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚JS防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层,上翻300高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺保护层 4. 铺涂膜防水层	m2	38.22
		墙面		
50	020204003004	块料墙面 [项目特征] 1. 400*800mm灰色全瓷砖满铺 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	134.52
		顶面		
51	020302001006	天棚吊顶 [项目特征] 1. 300*300mm铝扣板吊顶 2. Z型龙骨 3. L40*40*4热镀锌穿孔角钢间距@≤1200mm 4. 双面胶条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m2	34.94
		门窗		

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
52	020401003009	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 成品装饰木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
53	020406001012	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 80断桥铝窗 2. 框材质、外围尺寸: 5100*2250mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
54	020407001003	木窗套 [项目特征] 1. 木窗套 2. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m	14.7
		其他		
55	010302006004	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间红砖包立管 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	0.94
56	020201001010	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 红砖包立管 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m ²	15.48
57	020209001003	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 抗倍特板 2. 部位: 卫生间 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	22.45

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
58	020603009003	镜面玻璃 [项目特征] 1. 银镜 2. 尺寸:1500*900 3. 以现场实际尺寸为为准 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.4
59	010302006010	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲便地台 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	1.47
		四层		
		拆除工程及垃圾清运		
60	BB042	拆除门 [项目特征] 1. 拆除门 [工作内容] 1. 拆除	樘	2
61	BB069	拆除窗户 [项目特征] 1. 拆除窗户 [工作内容] 1. 拆除	樘	1
62	BB028	拆除隔断 [项目特征] 1. 拆除隔断 [工作内容] 1. 拆除	m2	22.45
63	BB029	拆除原地面地砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原地面地砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	38.27
64	BB031	拆除原墙瓷砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原墙瓷砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	134.52
65	BB032	拆除原顶铝扣板吊顶及基层 [项目特征] 1. 拆除原顶铝扣板吊顶	m2	34.94

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 拆除原有龙骨 [工作内容] 1. 拆除		
66	BB060	拆除蹲便地台 [项目特征] 1. 拆除地台 [工作内容] 1. 拆除	m2	7.36
67	BB110	垃圾清运 [项目特征] 1. 垃圾清运（含装车） [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	28.23
		新建工程		
		地面		
68	020102002005	块料楼地面 [项目特征] 1. 400*800灰色全瓷砖 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	38.49
69	020102001005	石材楼地面 [项目特征] 1. 火烧面芝麻灰石材 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.98
70	010703002005	涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚JS防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层,上翻300高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺保护层	m2	38.22

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 铺涂膜防水层		
		墙面		
71	020204003005	块料墙面 [项目特征] 1. 400*800mm灰色全瓷砖满铺 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	134.52
		顶面		
72	020302001007	天棚吊顶 [项目特征] 1. 300*300mm铝扣板吊顶 2. Z型龙骨 3. L40*40*4热镀锌穿孔角钢间距@≤1200mm 4. 双面胶条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	34.94
		门窗		
73	020401003010	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 成品装饰木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
74	020406001024	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 80断桥铝窗 2. 框材质、外围尺寸: 5100*2250mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
75	020407001004	木窗套 [项目特征]	m	14.7

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 木窗套 2. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴		
		其他		
76	010302006005	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间红砖包立管 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.94
77	020201001012	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 红砖包立管 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	15.48
78	020209001004	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 抗倍特板 2. 部位: 卫生间 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	22.45
79	020603009004	镜面玻璃 [项目特征] 1. 银镜 2. 尺寸: 1500*900 3. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.4
80	010302006008	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间蹲便地台 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	1.47

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		五层		
		拆除工程及垃圾清运		
81	BB043	拆除门 [项目特征] 1. 拆除门 [工作内容] 1. 拆除	樘	2
82	BB070	拆除窗户 [项目特征] 1. 拆除窗户 [工作内容] 1. 拆除	樘	1
83	BB034	拆除隔断 [项目特征] 1. 拆除隔断 [工作内容] 1. 拆除	m2	22.45
84	BB035	拆除原地面地砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原地面地砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	38.27
85	BB037	拆除原墙瓷砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原墙瓷砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	134.52
86	BB038	拆除原顶铝扣板吊顶及基层 [项目特征] 1. 拆除原顶铝扣板吊顶 2. 拆除原有龙骨 [工作内容] 1. 拆除	m2	34.94
87	BB061	拆除蹲便地台 [项目特征] 1. 拆除地台 [工作内容] 1. 拆除	m2	7.36
88	BB039	垃圾清运 [项目特征] 1. 垃圾清运（含装车） [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	28.22
		新建工程		
		地面		
89	020102002006	块料楼地面 [项目特征]	m2	38.49

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 400*800灰色全瓷砖 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输		
90	020102001006	石材楼地面 [项目特征] 1. 火烧面芝麻灰石材 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.98
91	010703002006	涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚JS防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层,上翻300高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺保护层 4. 铺涂膜防水层	m2	38.22
		墙面		
92	020204003006	块料墙面 [项目特征] 1. 400*800mm灰色全瓷砖满铺 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	134.52
		顶面		

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
93	020302001008	天棚吊顶 [项目特征] 1. 300*300mm铝扣板吊顶 2. Z型龙骨 3. L40*40*4热镀锌穿孔角钢间距@≤1200mm 4. 双面胶条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	34.94
		门窗		
94	020401003011	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:成品装饰木门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
95	020406001031	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:80断桥铝窗 2. 框材质、外围尺寸:5100*2250mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
96	020407001005	木窗套 [项目特征] 1. 木窗套 2. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m	14.7
		其他		
97	010302006006	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间红砖包立管 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	0.94
98	020201001014	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位:红砖包立管	m ²	15.48

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰		
99	020209001005	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 抗倍特板 2. 部位: 卫生间 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	22.45
100	020603009005	镜面玻璃 [项目特征] 1. 银镜 2. 尺寸: 1500*900 3. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.4
101	010302006009	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间蹲便地台 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	1.47
		六层		
		拆除工程及垃圾清运		
102	BB111	拆除门 [项目特征] 1. 拆除门 2. 垃圾堆放至现场集中点 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾运输	樘	2
103	BB112	拆除窗户 [项目特征] 1. 拆除窗户 [工作内容] 1. 拆除	樘	1
104	BB113	拆除隔断 [项目特征] 1. 拆除隔断	m2	34.43

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除		
105	BB114	拆除原地面地砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原地面地砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	42.44
106	BB115	拆除原墙瓷砖饰面及基层 [项目特征] 1. 拆除原墙瓷砖饰面及基层 [工作内容] 1. 拆除	m2	114.58
107	BB116	拆除塑料顶棚及顶棚支架 [项目特征] 1. 拆除塑料顶棚及顶棚支架 [工作内容] 1. 拆除	m2	34.26
108	BB117	拆除蹲便地台 [项目特征] 1. 拆除地台 [工作内容] 1. 拆除	m2	9.65
109	BB118	垃圾清运 [项目特征] 1. 垃圾清运（含装车） [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	28.46
		新建工程		
		地面		
110	020102002007	块料楼地面 [项目特征] 1. 400*800灰色全瓷砖 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	43.73
111	020102001007	石材楼地面 [项目特征] 1. 火烧面芝麻灰石材 2. 14厚干硬性水泥砂浆找平 3. 10厚细石混凝土找平层 [工作内容]	m2	0.32

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
112	010703002007	涂膜防水 [项目特征] 1. 1.5厚JS防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层,上翻300高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺保护层 4. 铺涂膜防水层	m2	43.36
		墙面		
113	020204003007	块料墙面 [项目特征] 1. 400*800mm灰色全瓷砖满铺 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆粉刷层 4. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	114.58
		顶面		
114	020302001009	天棚吊顶 [项目特征] 1. 300*300mm铝扣板吊顶 2. Z型龙骨 3. L40*40*4热镀锌穿孔角钢间距@≤1200mm 4. 双面胶条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m2	40.51
		门窗		
115	020401003012	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:成品装饰木门	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
116	020406001032	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:80断桥铝窗 2. 框材质、外围尺寸:5100*2250mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
117	020407001006	木窗套 [项目特征] 1. 木窗套 2. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m	14.7
		其他		
118	020209001006	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特板 2. 部位:卫生间 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	16.87
119	010302006011	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间地台 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	1.93
120	020603009006	镜面玻璃 [项目特征] 1. 银镜 2. 尺寸:1500*900 3. 以现场实际尺寸为准 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1.35

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 22 页 共 22 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水系统		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R给水管 S5级 4. 规格：DN15 5. 连接形式：热熔连接 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	99.55
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R给水管 S5级 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔连接 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	33.75
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R给水管 S5级 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	63.75
4	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：(PE-RT) 衬塑复合管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1. 管道、管件安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	42.3
5	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水	m	48.55

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 材质: PP-R给水管 S5级 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑管壳厚度为20mm做防结露 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		
6	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R给水管 S5级 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑管壳厚度为20mm做防结露 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	35.78
7	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R给水管 S5级 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑管壳厚度为20mm做防结露 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	90.12
8	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R给水管 S5级 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 橡塑管壳厚度为20mm做防结露 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	42.53
9	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	m	6.86

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位：室内</p> <p>2. 输送介质：给水</p> <p>3. 材质：PP-R给水管 S5级</p> <p>4. 规格：DN40</p> <p>5. 连接形式：热熔连接</p> <p>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：橡塑管壳厚度为20mm做防结露</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 管道、管件安装</p> <p>2. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>3. 水压及泄漏试验</p>		
10	030801005012	<p>塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位：室内</p> <p>2. 输送介质：给水</p> <p>3. 材质：PP-R给水管 S5级</p> <p>4. 规格：DN50</p> <p>5. 连接形式：热熔连接</p> <p>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：橡塑管壳厚度为20mm做防结露</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 管道、管件安装</p> <p>2. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>3. 水压及泄漏试验</p>	m	22.28
11	CB001	<p>套管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 类型：刚性防水套管</p> <p>2. 型号、规格：DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	2
12	CB002	<p>套管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 类型：一般填料套管</p> <p>2. 型号、规格：DN100</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 安装</p>	个	8
13	030803001001	<p>螺纹阀门</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 类型：内螺纹铜截止阀</p> <p>2. 型号、规格：J11W-10T DN50</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	6
14	030803001002	<p>螺纹阀门</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 类型：内螺纹铜截止阀</p> <p>2. 型号、规格：J11W-10T DN20</p> <p>[工作内容]</p>	个	14

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
15	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 (含截止阀) 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2
		污水系统		
16	030801005013	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污 (污、废) 水 3. 材质: PVC塑料排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 水压及泄露试验	m	148.74
17	030801005014	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污 (污、废) 水 3. 材质: PVC塑料排水管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 粘接 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 水压及泄露试验	m	24.87
18	030801005015	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污 (污、废) 水 3. 材质: PVC塑料排水管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 水压及泄露试验	m	127.59
19	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质: 自带水封地漏 2. 规格: DN50 [工程内容] 1. 安装	个	29
20	030804017004	地漏拆除 [项目特征] 1. 材质: 自带水封地漏拆除 2. 规格: DN50	个	29

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工程内容] 1. 拆除		
21	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称:蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	25
22	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 材质:淋浴器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	9
23	030804007002	淋浴器拆除 [项目特征] 1. 名称:淋浴器拆除 [工作内容] 1. 拆除	组	3
24	030804012003	大便器拆除 [项目特征] 1. 名称:蹲便器拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	25
25	030804005001	洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1. 名称:拖布池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	10
26	030804005002	洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1. 名称:拖布池拆除 [工作内容] 1. 拆除	组	10
27	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称:小便器（光电感应式） [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	10
28	030804013002	小便器拆除 [项目特征] 1. 名称:小便器拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	10
29	030804016001	水龙头（补充） [项目特征] 1. 材质:水龙头 DN15 [工作内容] 1. 安装	个	14

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1-5层卫生间		
1	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:塑料穿线管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	411.96
2	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	655.86
3	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	569.88
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 型号:10A 250V 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	6
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联双控开关 2. 型号:10A 250V 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	12
6	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相安全型二、三极插座 2. 型号:10A 250V 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	60
7	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号、规格:300*300	套	96

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]