

工程名称：2026年镇巴县三元镇三元坝社区
果蔬大棚建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年09月08日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年镇巴县三元镇三元坝社区果蔬大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年镇巴县三元镇三元坝社区果蔬大棚建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气工程						
1.3	给排水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.7m 3. 基底处理方式：修整边坡 4. 挖掘方式：机械开挖 5. 部位：排水沟	m3	430.9		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.7m 3. 基底处理方式：修整边坡 4. 挖掘方式：机械开挖 5. 部位：大棚基础	m3	344.65		
3	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.7m 3. 基底处理方式：修整边坡 4. 挖掘方式：机械开挖 5. 部位：换填区域	m3	1297.85		
4	010102009001	回填方	1. 填方部位：沟槽、大棚基础 2. 材料品种：素土 3. 密实度：夯填	m3	544.72		
5	050101003001	种植土换填	1. 换填土质要求：种植土 2. 换填土厚度：100cm 3. 换填方式：机械换填	m3	2417.28		
6	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：现场开挖的土方 2. 运距：暂定5km 3. 运输机械：自卸汽车	m3	1528.68		
		排水沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502030001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸：400mm*400mm 2. 垫层材料种类、厚度：C15预拌（商品）混凝土、厚度100mm 3. 底板混凝土种类、强度等级、厚度：C25预拌（商品）混凝土、厚度100mm 4. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度：C25预拌（商品）混凝土、厚度100mm 5. 抹面砂浆种类、厚度：20厚1：2水泥砂浆，抹压平整 6. 排水沟盖板种类、规格：成品C25钢筋混凝土盖板700*700*50mm	m	410.38		
		大棚					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础类型：圆柱形独立基础	m3	21.54		
9	010505002001	基础模板	1. 基础类型：圆柱形独立基础模板 2. 模板形式：复合模板	m2	430.81		
10	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板100*100*6mm，钢筋4Φ12，直径300mm	t	1.506		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：热镀锌椭圆管 30*80*2.0mm内外拱、横梁 2. 构件涂（镀）层要求：焊接处涂装防火型防锈漆 3. 施工工艺：拱棚管与拉杆之间采用拖幕线绑扎，拉杆端部安装塑胶护套	t	13.703		
12	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢管 $\phi 25*1.5$ mm纵拉杆、顶支撑、卷膜杆 2. 构件涂（镀）层要求：焊接处涂装防火型防锈漆 3. 施工工艺：拱棚管与拉杆之间采用拖幕线绑扎，拉杆端部安装塑胶护套	t	5.72		
13	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：热镀锌管 $\phi 25*1.5$ mm立杆 2. 构件涂（镀）层要求：焊接处涂装防火型防锈漆	t	0.274		
14	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：镀锌扁铁40*3mm、镀铝镁锌扁铁35*3.5mm 2. 构件涂（镀）层要求：焊接处涂装防火型防锈漆	t	0.126		
		其他工程					
15	01B001	15丝厚无滴膜	1. 材料：15丝厚无滴膜 2. 运输、安装 3. 棚膜每侧下搭接余量不小于0.5m 4. 详见设计说明	m2	3214.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B002	15丝厚黑白膜	1. 材料：15丝黑白膜 2. 运输、安装 3. 棚膜每侧下搭接余量不小于0.5m 4. 详见设计说明	m2	3214.4		
17	01B003	100厚保温层	1. 材料：100厚保温岩棉（PE布+珍珠棉+2层毛毡） 2. 运输、安装 3. 棚膜每侧下搭接余量不小于0.5m 4. 详见设计说明	m2	3214.4		
18	01B004	6+2精品水晶PO膜	1. 材料：6+2精品水晶PO膜 2. 运输、安装 3. 棚膜每侧下搭接余量不小于0.5m 4. 详见设计说明	m2	4106.2		
19	01B005	6针圆丝遮阳网	1. 材料：6针圆丝遮阳网 2. 运输、安装 3. 棚膜每侧下搭接余量不小于0.5m 4. 详见设计说明	m2	4167.8		
20	01B006	防虫网	1. 材料：防虫网 2. 运输、安装 3. 详见设计说明	m2	1544.55		
21	01B007	棚头板	1. 材料：棚头板 2. 运输、安装 3. 详见设计说明	m2	383.25		
22	01B008	防草膜	1. 材料：防草膜 2. 运输、安装 3. 详见设计说明（防草膜铺设时应相互搭接，搭接长度20cm，搭接处采用地钉锚固或覆土压实）	m2	2100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	01B009	PVC压膜带	1. 材料：PVC压膜带 2. 做法：压置于棚膜外表面，两端与大棚两侧地锚拉紧固定； 3. 工作内容：材料采购、运输、布设、拉紧固定	m	5656		
24	01B010	压膜槽	1. 部位：大棚拱边、通风口、棚头膜固定 2. 规格：1.0 mm厚镀锌铝锌压膜槽 3. 做法：采用自攻螺栓固定于大棚钢拱架，接头用接长件，顺大棚纵向通长布设 4. 工作内容：运输、切割、就位、安装固定	m	2044		
25	01B011	压膜绳	1. 部位：棚头膜固定 2. 规格：压膜绳 3. 做法：采用自攻螺栓固定于大棚钢拱架，接头用接长件，顺大棚纵向通长布设 4. 工作内容：运输、切割、就位、安装固定	m	511		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030113005001	电动机	1. 名称:外遮阳电机 2. 参数:220V 0.75KW	台	7		
2	030113005002	电动机	1. 名称:卷膜电机 2. 参数:220V 0.08KW	台	7		
3	030113005003	电动机	1. 名称:侧卷膜（棉被）电机 2. 参数:220V 1.5KW（机身自重35kw，放卷重量3000kg，放卷米数40m，放卷转数1转/分钟）	台	14		
4	030909004001	温度传感器	1. 名称:温湿度传感器	个	14		
5	030412001001	配管	1. 材质:PC 2. 规格:Φ20 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	100		
6	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:RW-2*1.5	m	100		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质: PE给水管1.6MPa 2. 规格: de50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	200		
2	031001006002	塑料管	1. 材质: PE给水管1.6MPa 2. 规格: de40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	60		
3	031001006003	塑料管	1. 材质: PE给水管1.6MPa 2. 规格: de32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 给水	m	42		
4	031001006004	塑料管	1. 材质: PE给水管1.6MPa 2. 规格: de25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 5. 安装部位: 大棚内 6. 介质: 给水	m	34.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	1. 材质:PE给水管1.6MPa 2. 规格:de16 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:大棚内 6. 介质:给水	m	44.24		
6	050104003001	滴灌带	1. 类型:PE管生料贴片滴灌带 de16 2. 长度35m/套	套	56		
7	031002001001	阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
8	031002001002	阀门	1. 类型:螺纹止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
9	031002001003	阀门	1. 类型:螺纹排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
10	031002001004	阀门	1. 类型:流量表 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
11	031005012001	除砂器	1. 类型:离心式过滤器 2. 型号:接管管径de25	台	7		
12	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	套	14		
13	031002001005	阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN10 3. 连接形式:螺纹连接	个	56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。