三、已标价工程量清单

靖边县市场服务中心与司法局巷道硬化工程采购项目　　工程

投 标 报 价

投　标　人：　陕西省锦泰鸿建设工程有限公司　　（盖章）

2026年 11 月18　日

工程名称：靖边县市场服务中心与司法局巷道硬化工程采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1601266.24

（大写）：壹佰陆拾万壹仟贰佰陆拾陆元贰角肆分

投 标 人：陕西省锦慕鸿建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人：彭军玉 （签字或盖章）

编 制 时 间：2026年11月18日

工程项目总造价表

项目名称：靖边县市场服务中心与司法局巷道硬化工程采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县市场服务中心与司法局巷道硬化工程采购项目	1601266.24	1419555.93	49495.67		132214.64	37913.5
1.1	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-雨水管道工程	199591.88	177505.64	5606.18		16480.06	4298.91
1.2	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给水管道工程	89632.64	77734.8	4496.98		7400.86	3448.36
1.3	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-污水管道工程	122614	109377.27	3112.64		10124.09	2386.82
1.4	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-路灯安装	83205.1	73164.42	3170.53		6870.15	2390.63
1.5	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-土建	1013781.25	901285.83	28788.71		83706.71	22075.65
1.6	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给排水土建	92441.37	80487.97	4320.63		7632.77	3313.13
合计		1601266.24	1419555.93	49495.67		132214.64	37913.5

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县市场服务中心与司法局巷道硬化工程采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-雨水管道工程	199591.88
2	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给水管道工程	89632.64
3	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-污水管道工程	122614
4	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-路灯安装	83205.1
5	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-土建	1013781.25
6	市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给排水土建	92441.37
合　　计		1601266.24

单位工程清单费用汇总表

工程名称:市场服务中心与司法局之间巷道硬化-雨水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	177505.64
1.1	其中:建筑工人社保费用	3967.55
2	措施项目费	5606.18
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	5606.18
2.2.1	安全文明施工措施费	4298.91
2.2.2	冬雨季施工增加费	634.08
2.2.3	夜间施工增加费	212.29
2.2.4	二次搬运费	276.54
2.2.5	测量放线定位复测费	184.36
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	183111.82
5	增值税	16480.06
6	单位工程造价	199591.88
合　　计		199591.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-雨水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501001001	混凝土管	1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.管道规格、等级:Ⅱ级DN300 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.管道基础均采用 120° 混凝土基础，详见04S531/13(将3:7 灰土改为水泥稳定土（水泥剂量 5.0%）)，进行换填处理，厚度 300mm，压实度≥95%，换填后的高程控制在管道基础底标高	m	50	245.26	12263
2	040501001006	混凝土管	1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.管道规格、等级:Ⅱ级DN400 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.管道基础均采用 120° 混凝土基础，详见04S531/13(将3:7 灰土改为水泥稳定土（水泥剂量 5.0%）)，进行换填处理，厚度 300mm，压实度≥95%，换填后的高程控制在管道基础底标高	m	27	348.25	9402.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-雨水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
3	040501001005	混凝土管	1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.管道规格、等级:Ⅱ级DN600 3.连接形式:承插 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.管道基础均采用 120° 混凝土基础，详见04S531/13(将3:7 灰土改为水泥稳定土，水泥剂量 5.0%)，进行换填处理，厚度 300mm，压实度≥95%，换填后的高程控制在管道基础底标高	m	267	583.67	155839.89
合　　计							177505.64

措施项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-雨水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					5606.18
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	4298.91	4298.91
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	634.08	634.08
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	212.29	212.29
4	041201002001	二次搬运费		项	1	276.54	276.54
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	184.36	184.36
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-雨水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-雨水管道工程　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020901001	塑料薄膜		m2	1.96	
2	031507030	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	6.23	
3	040100005	水泥	42.5	t	310	
4	041301003	标准砖	240×115×53	千块	325	
5	170101008	焊接钢管	DN40	m	13.34	
6	172707003	橡胶管	(综合)	m	12.39	
7	341101001	水		m3	5.63	
8	341103001	电		kW·h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	802101012	预拌混凝土	C20	m3	320	
11	800613003	预拌混合砂浆	M7.5	m3	290	
12	800615002	预拌水泥砂浆	1:2	m3	275	
13	040901003	黄土		m3	13	
14	172901002@1	Ⅱ级钢筋混凝土管DN300		m	90	
15	172901002@2	Ⅱ级钢筋混凝土管DN400		m	127	
16	172901002@3	Ⅱ级钢筋混凝土管DN600		m	225	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	77734.8
1.1	其中:建筑工人社保费用	3357.56
2	措施项目费	4496.98
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4496.98
2.2.1	安全文明施工措施费	3448.36
2.2.2	冬雨季施工增加费	508.63
2.2.3	夜间施工增加费	170.29
2.2.4	二次搬运费	221.82
2.2.5	测量放线定位复测费	147.88
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	82231.78
5	增值税	7400.86
6	单位工程造价	89632.64
合　　计		89632.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
1	040501005001	塑料管	1.名称：给水管道 2.材质及规格:聚乙烯PE100管-DN225-1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计 5.管道检验及试验要求:管道压力试验及消毒冲洗 6.附注：主管道 7.基础层：150°砂基础厚度详见设计 8.基层垫层：300mm水泥稳定土	m	210	324.12	68065.2
2	040501005002	塑料管	1.名称：给水管道 2.材质及规格:聚乙烯PE100管-DN225-1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计 5.管道检验及试验要求:管道压力试验及消毒冲洗 6.附注：预埋管 7.基础层：150°砂基础厚度详见设计 8.基层垫层：300mm水泥稳定土	m	15	324.15	4862.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
3	040501005003	塑料管	1.名称：给水管道 2.材质及规格:聚乙烯PE100管-DN110-1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见设计 5.管道检验及试验要求:管道压力试验及消毒冲洗 6.附注：消火栓 7.基础层：150°砂基础厚度详见设计 8.垫层基层：300mm水泥稳定土	m	6	171.52	1029.12
4	040502005001	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸铁-DN100 3.连接形式:法兰 4.阀门水压试验	个	1	465.65	465.65
5	040502006001	法兰	1.材质、规格:铸铁-DN100 2.形式:平焊法兰	副	2	155.11	310.22
6	040502005002	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸铁-DN200 3.连接形式:法兰 4.阀门水压试验	个	1	830.88	830.88
7	040502006002	法兰	1.材质、规格:铸铁-DN200 2.形式:平焊法兰	副	2	286.19	572.38
8	040502003001	塑料管管件	1.种类:异径三通 2.材质及规格:DN200*DN100 3.连接形式:热熔连接	个	1	127.5	127.5
9	040502003002	塑料管管件	1.种类:正三通 2.材质及规格:DN200*DN200 3.连接形式:热熔连接	个	1	157.8	157.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
10	040502003003	塑料管管件	1.种类:90° 弯头 2.材质及规格:DN200*DN200 3.连接形式:热熔连接	个	1	143.66	143.66
11	040502010001	消火栓	1.种类:消水栓 2.规格:SSE100/65-1.0型 3.附件材质、规格:铸铁 4.做法详见13S201/9、19	套	1	1170.14	1170.14

措施项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4496.98
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	3448.36	3448.36
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	508.63	508.63
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	170.29	170.29
4	041201002001	二次搬运费		项	1	221.82	221.82
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	147.88	147.88
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给水管道工程　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020112005	无石棉橡胶板	低中压　δ0.8~6	kg	10.27	
2	030105105	六角螺栓带螺母	M27×95	套	12.17	
3	030105176	镀锌六角螺栓带螺母	M20×90	套	5.43	
4	031301007	低碳钢焊条	(综合)	kg	10.53	
5	040100005	水泥	42.5	t	310	
6	040301001	中砂		m3	63	
7	040503002	卵石		m3	120	
8	170301010	镀锌钢管	DN50	m	20.45	
9	200001020	平焊法兰	PN1.6 DN150	片	59	
10	341101001	水		m3	5.63	
11	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
12	040901003	黄土		m3	13	
13	172500002@1	聚乙烯PE100管-DN225-1.0MPa		m	137	
14	172500002@2	聚乙烯PE100管-DN110-1.0MPa		m	29.5	
15	180999031@2	PE正三通DN200*DN200		个	53	
16	180999031@3	90° 弯头DN200*DN200		个	39	
17	190001001@1	铸铁闸阀DN100		个	200	
18	190001001@2	铸铁闸阀DN200		个	500	
19	200001002@1	铸铁法兰-DN100		片	18	
20	230303001@1	地上式消火栓SSF100/65-1.0型		套	654	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:市场服务中心与司法局之间巷道硬化-污水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	109377.27
1.1	其中:建筑工人社保费用	2198.04
2	措施项目费	3112.64
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3112.64
2.2.1	安全文明施工措施费	2386.82
2.2.2	冬雨季施工增加费	352.05
2.2.3	夜间施工增加费	117.87
2.2.4	二次搬运费	153.54
2.2.5	测量放线定位复测费	102.36
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	112489.91
5	增值税	10124.09
6	单位工程造价	122614
合　　计		122614

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-污水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
1	040501001001	混凝土管	1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.管道规格、等级:Ⅱ级DN500 3.连接形式:钢插口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.管道基础均采用 120° 混凝土基础，详见 04S531/13(将 3:7 灰土改为水泥稳定土（水泥剂量 5.0%）)，进行换填处理，厚度≥300mm，压实度≥95%，换填后的高程控制在管道基础底标高。	节	204	521.58	106402.32
2	040501001004	混凝土管	1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管（预埋管） 2.管道规格、等级:Ⅱ级DN500 3.连接形式:承插	m	15	198.33	2974.95
合　　计							109377.27

措施项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-污水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3112.64
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	2386.82	2386.82
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	352.05	352.05
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	117.87	117.87
4	041201002001	二次搬运费		项	1	153.54	153.54
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	102.36	102.36
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-污水管道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-污水管道工程　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020901001	塑料薄膜		m2	1.96	
2	031507030	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	6.23	
3	040100005	水泥	42.5	t	310	
4	041301003	标准砖	240×115×53	千块	325	
5	170101008	焊接钢管	DN40	m	13.34	
6	172707003	橡胶管	(综合)	m	12.39	
7	341101001	水		m3	5.63	
8	341103001	电		kW·h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	802101012	预拌混凝土	C20	m3	320	
11	800613003	预拌混合砂浆	M7.5	m3	290	
12	800615002	预拌水泥砂浆	1:2	m3	275	
13	040901003	黄土		m3	13	
14	172901002@1	Ⅱ级钢筋混凝土管DN500（钢承口）		m	230	
15	172901002@2	Ⅱ级钢筋混凝土管DN500（承插口）		m	170	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:市场服务中心与司法局之间巷道硬化-路灯安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	73164.42
1.1	其中:建筑工人社保费用	2576.88
2	措施项目费	3170.53
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3170.53
2.2.1	安全文明施工措施费	2390.63
2.2.2	冬雨季施工增加费	378.81
2.2.3	夜间施工增加费	125.74
2.2.4	二次搬运费	165.53
2.2.5	测量放线定位复测费	109.82
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	76334.95
5	增值税	6870.15
6	单位工程造价	83205.1
合　　计		83205.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-路灯安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-路灯安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805010001	太阳能路灯	1.名称:太阳能LED路灯 2.灯杆材质、高度:10m，布置方式:双侧对称布置，灯杆间距:24~32m(控制在灯高3~4倍)Q235B钢制锥形杆 3.光源数量、技术要求:平均照度:15lx照度均匀度:≥0.35 太阳能电池组件类型:单晶硅光伏组件，功率:180W安装方式:中高倾角按当地纬度优化防护等级:IP65、储能电池类型:锂电池容量:100Ah，系统电压:24V续航能力:满足连续阴雨3~5 天正常照明安装:灯杆侧挂或地埋箱,防水、防冻、防鼠，LED灯具光源功率:40W光:≥130 lm/W色温4000K 中性自光配光:编蝠翼配光、路面照度均	套	18	4064.69	73164.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-路灯安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
			0.8~1.0m；地脚螺栓:8.8级热浸镀锌				

措施项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-路灯安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3170.53
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2390.63	2390.63
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	378.81	378.81
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	125.74	125.74
4	031401002001	二次搬运费		项	1	165.53	165.53
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	109.82	109.82
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　计							3170.53

其他项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-路灯安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-路灯安装　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	250000002@1	太阳能LED路灯（含基础）		套	2156	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:市场服务中心与司法局之间巷道硬化-土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	901285.83
1.1	其中:建筑工人社保费用	10173.13
2	措施项目费	28788.71
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	28788.71
2.2.1	安全文明施工措施费	22075.65
2.2.2	冬雨季施工增加费	3256.12
2.2.3	夜间施工增加费	1090.16
2.2.4	二次搬运费	1420.07
2.2.5	测量放线定位复测费	946.71
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	930074.54
5	增值税	83706.71
6	单位工程造价	1013781.25
合　　计		1013781.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		机动车行道					543751.71
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:SBS改性沥青 AC-13 2.厚度:5cm	m2	1918	75.61	145019.98
2	040203004001	粘层	1.材料品种:粘油层 2.喷油量:0.5公斤/㎡	m2	1918	2.4	4603.2
3	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土 AC-20 2.厚度:6cm	m2	1918	67.11	128716.98
4	040203005001	封层	1.材料品种、用量:热沥青同步碎石封层 石料8-10mm，1000m²	m2	1918	11.14	21366.52
5	040203003001	透层	1.材料品种:高渗透型乳化沥青 2.渗透深度:≥5mm　0.9kg/m²	m2	1918	4.71	9033.78
6	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:水泥稳定碎石（水泥含量5%，外掺8%粉煤灰） 2.厚度:20cm	m2	2174.18	53.54	116405.6
7	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:水泥稳定碎石底基层（水泥含量4%） 2.厚度:20cm	m2	2276.5	52.1	118605.65
		人行道					147090.64
8	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:5cm厚红色陶砖 2.2cm厚M10水泥砂浆 3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cm厚C20混泥土	m2	740.25	175.04	129573.36
9	040202002002	水泥稳定土	1.水泥含量:水泥土基层（水泥含量5%） 2.厚度:15cm 3.压实土基（重型压实）	m2	838.95	20.88	17517.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-土建　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		其它					70076.26
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:芝麻白花岗岩（乙式路缘石）500*150*350 2.现浇C15混凝土背石（乙式路缘石背石）150*150	m	493.5	61.01	30108.44
11	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:芝麻白花岗岩（丁式路缘石）500*100*250 2.现浇C10混凝土背石（丁式路缘石背石）100*100	m	493.5	47.52	23451.12
12	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制C30混凝土平石490*250*100	m	501.57	32.93	16516.7
		土方					41375.82
13	040103002001	一般回填方	1.人工回填土方	m3	261	6.67	1740.87
14	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土方式:机械挖土	m3	1749	4.3	7520.7
15	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:弃置废土，运距5km	m3	1488	18.72	27855.36
16	010103001001	平整场地	1.场地平整，厚度30cm	m2	3836.84	1.11	4258.89
		标志					3256.24
17	050307008001	标志牌	1.材料种类、规格:注意行人三角标志牌 2.镌字规格、种类:边长A=900mm 3.立柱:单柱	个	2	814.06	1628.12
18	050307008002	标志牌	1.材料种类、规格:T型交叉三角标志牌 2.镌字规格、种类:边长A=900mm 3.立柱:单柱	个	1	814.06	814.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-土建　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
19	050307008003	标志牌	1.材料种类、规格:限速圆形标志牌 2.镌字规格、种类:外径D=800mm 3.立柱:单柱	个	1	814.06	814.06
		交通标线					10761.16
20	040205007001	标线	1.材料品种:黄色热熔漆，厚度2mm 2.类型:车行道中心线（黄色实线）	m2	34.8	48.03	1671.44
21	040205007006	标线	1.材料品种:白色热熔漆，厚度2mm 2.类型:车行到边线（白色实线）	m2	69.6	48.03	3342.89
22	040205007003	标线	1.材料品种:白色热熔漆，厚度2mm 2.类型:停车线（白色）	m2	3.38	48.03	162.34
23	040205007004	标线	1.材料品种:白色热熔漆，厚度2mm 2.类型:人行横道线	m2	50.4	82.78	4172.11
24	040205007005	标线	1.材料品种:白色热熔漆，厚度2mm 2.类型:人行横预告标示线（菱形）	m2	18.14	77.86	1412.38
		绿化带					84974
25	050103001001	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸径/干径/米径/地径:≥8cm 3.株高:株高≥280cm，蓬径≥350cm 4.冠径:半冠，分支点高度＞220	株	83	398	33034
26	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:荷兰菊 2.株高/冠径:株高≥60cm，蓬径≥25cm 3.单位面积株数:5分支，20株/㎡	m2	980	53	51940
合　　计							901285.83

措施项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					28788.71
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	22075.65	22075.65
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	3256.12	3256.12
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	1090.16	1090.16
4	041201002001	二次搬运费		项	1	1420.07	1420.07
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	946.71	946.71
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-土建　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	040100005	水泥	42.5	t	310	
2	040501002	碎石	(综合)	m3	110	
3	040717001	石屑		m3	115	
4	133103002	乳化沥青		kg	4.43	
5	360503003@1	红色陶砖		m2	88.5	
6	360701002@1	芝麻白花岗岩（乙式路缘石）	500*150*350	m	34.9	
7	360701002@2	芝麻白花岗岩（丁式路缘石）	500*100*250	m	27.11	
8	360703001@1	混凝土缘石	490*250*100	m	21	
9	800300002	石灰砂浆	1:3	m3	396.46	
10	802501001@1	粗粒式沥青混凝土	AC-20	m3	950	
11	802505001@1	SBS改性沥青 AC-13		m3	1250	
12	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
13	BCCLF2	栽植白蜡		株	398	
14	BCCLF4	栽植荷兰菊		m2	53	
15	802101010	预拌混凝土	C15	m3	310	
16	802101012	预拌混凝土	C20	m3	320	
17	800609001	干混地面砂浆	DS M15	m3	470	
18	040901003	黄土		m3	13	
19	131103004	热熔标线涂料		kg	7	
20	362110004	单柱杆		根	440	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给排水土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	80487.97
1.1	其中:建筑工人社保费用	3015.96
2	措施项目费	4320.63
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4320.63
2.2.1	安全文明施工措施费	3313.13
2.2.2	冬雨季施工增加费	488.68
2.2.3	夜间施工增加费	163.61
2.2.4	二次搬运费	213.13
2.2.5	测量放线定位复测费	142.08
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	84808.6
5	增值税	7632.77
6	单位工程造价	92441.37
合　　计		92441.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给排水土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		雨水工程					43711.22
1	010502031001	检查井	1.构件名称:矩形90° 三通钢筋混凝土排水检查井 2.井、池净空尺寸:1650x1650 3.图集:详见04S531/17、40（将3：7灰土改为水泥稳定土（水泥剂量5.0%）） 4.防水层:10mm厚1:2水泥砂浆找平，2mm厚单组份聚氨酯防水涂料涂膜，20mm厚1:2防水水泥砂浆保护层	座	1	6630.43	6630.43
2	010502031002	检查井	1.构件名称:矩形直线钢筋混凝土排水检查井 2.井、池净空尺寸:1100x1100 3.图集:详见04S531/16、39（将3：7灰土改为水泥稳定土（水泥剂量5.0%）） 4.防水层:10mm厚1:2水泥砂浆找平，2mm厚单组份聚氨酯防水涂料涂膜，20mm厚1:2防水水泥砂浆保护层	座	6	3940.21	23641.26
3	040504010001	雨水口	1.名称:预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口 2.做法详见:图集16S518/43~52	座	12	232.25	2787
4	040504010002	雨水口	1.名称:预制混凝土装配式偏沟式多算雨水口（三算） 2.做法详见:图集16S518/43~52	座	2	518.84	1037.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给排水土建　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	041001001001	拆除路面	1.拆除沥青混凝土10cm 2.拆除基层40cm	m2	35	60.42	2114.7
6	040203006001	沥青混凝土	1.4cm厚中粒式沥青混凝土 AC-13 2.乳化沥青粘油层，油 3公斤/m² 3.6cm厚粗粒式沥青混凝土 AC-20 4.热沥青同步碎石封层，石料7-10m³/1000m² 5.石油沥青透油层，0.7kg/m² 6.20cm厚水泥稳碎石（水泥含量5%，外掺8%粉煤灰） 7.20cm厚水泥土基层（水泥含量5%）	m2	35	214.29	7500.15
		污水工程					28238.03
7	010502031003	检查井	1.构件名称:矩形直线钢筋混凝土排水检查井 2.井、池净空尺寸:1100x1100 3.图集:详见04S531/16、39（将3：7灰土改为水泥稳定土（水泥剂量5.0%）） 4.防水层:10mm厚1:2水泥砂浆找平，2mm厚单组份聚氨酯防水涂料涂膜，20mm厚1:2防水水泥砂浆保护层	座	4	3694.31	14777.24
8	041001001002	拆除路面	1.拆除沥青混凝土10cm 2.拆除基层40cm	m2	49	60.42	2960.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给排水土建　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
9	040203006002	沥青混凝土	1.4cm厚中粒式沥青混凝土 AC-13 2.乳化沥青粘油层，0.3公斤/㎡ 3.6cm厚粗粒式沥青混凝土 AC-20 4.热沥青同步碎石封层（预拌7-10㎜）/1000㎡ 5.石油沥青透油层，0.7kg/㎡ 6.20cm厚水泥稳定碎石（水泥含量5%，外掺8%粉煤灰） 7.20cm厚水泥土基层（水泥含量5%）	㎡	49	214.29	10500.21
		给水工程					8538.72
10	010502031004	消火栓井	1.构件名称:矩形钢筋混凝土给水阀门井 2.井、池净空尺寸:1400*1400 井深1.8m 3.做法详见:图集04S531-4/8、9	座	2	4269.36	8538.72
合　　计							80487.97

措施项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给排水土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4320.63
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	3313.13	3313.13
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	488.68	488.68
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	163.61	163.61
4	041201002001	二次搬运费		项	1	213.13	213.13
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	142.08	142.08
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给排水土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：市场服务中心与司法局之间巷道硬化-给排水土建　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020901001	塑料薄膜		m2	1.96	
2	040100005	水泥	42.5	t	310	
3	040501002	碎石	(综合)	m3	110	
4	040717001	石屑		m3	115	
5	041301003	标准砖	240×115×53	千块	325	
6	130502008	聚氨酯甲乙料		kg	11.8	
7	133103002	乳化沥青		kg	4.43	
8	340717002	涤纶防坠网		付	28.84	
9	360103004	铸铁井盖、井座	Φ700 重型	套	451.05	
10	802501001@1	粗粒式沥青混凝土	AC-20	m3	950	
11	802503001	中粒式沥青混凝土		m3	1100	
12	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
13	802101010	预拌混凝土	C15	m3	310	
14	802101014	预拌混凝土	C25	m3	330	
15	802101015	预拌混凝土	C30	m3	340	
16	802101019	预拌细石混凝土	C20	m3	320	
17	800609001	干混地面砂浆	DS M15	m3	470	
18	800613004	预拌混合砂浆	M10	m3	295	
19	043121010@1	预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口		m3	648	
20	043121010@2	预制混凝土装配式偏沟式多箅雨水口（三箅）		m3	895	

供应商名称：陕西省锦慕鸿建设工程有限公司（加盖公章）

2026年11月17日