

工程名称： 陕西科技大学沁园四餐厅环境改造、消防整改项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011705002001	承重柱外装修拆除	[项目特征] 1. 拆除柱面文化石 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	337.46		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 墙体拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	47.5		
3	01B001	拆除暖气片	[项目特征] 1. 1. 拆除 [工作内容] 1. 拆除暖气片	组	6		
4	011714002001	档口及售饭台等其余设施拆除	[项目特征] 1. 拆除档口、售饭台基层 2. 含安装管线等 3. 油烟罩及储物柜 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	项	1		
5	011705002002	地砖拆除	[项目特征] 1. 规格: 拆除原地砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	613.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	011704003001	天棚抹灰面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:腻子、涂料 3. 安装拆除不单计量,已在综合单价包含 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	1399.47		
7	011706003001	木格栅吊顶拆除	[项目特征] 1. 木格栅吊顶拆除 2. 含附加管线 3. 安装拆除不单计量,已在综合单价包含 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	1354.16		
8	011712001001	下水道拆除	[项目特征] 1. 原下水道拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	67.61		
9	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除原有木门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B002	建筑垃圾清运	[项目特征] 1. 一层拆除的全部建筑垃圾 2. 弃土运距;运至指定的消纳场(结合现场实际概况投标单位自主报价) 3. 清单工程量按自然方计量 4. 安装工程的建筑垃圾在综合单价中考虑,不单独计算工程量 [工作内容] 1. 1. 装卸 2. 运输	m3	401.08		
		新做工程					
		大厅/洗消间装修					
11	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格:不锈钢地脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	180		
12	011501004001	定制餐具回收台	[项目特征] 1. 餐具回收台不锈钢成品购买 2. 详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 定制壁布（根据需要二次深化） 2. 四角蓝色pvc护角50mm宽 3. 四周中间12mm厚免漆木饰面板 4. 顶部四周喷涂灰色涂料，2遍乳胶漆，2遍腻子 5. 表面标识字体，详见设计图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	333.59		
14	011205001002	墙格栅装饰板	[项目特征] 1. 木格栅饰面墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	13.66		
15	011205001003	木质饰面板	[项目特征] 1. 木饰面板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	3.54		
16	011205001004	蓝色烤漆板	[项目特征] 1. 蓝色烤漆板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	1.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	011205001005	不锈钢亚克力板墙面	[项目特征] 1. 不锈钢亚克力板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	3.28		
18	011508001001	美术字-世界小, 陕科大	[项目特征] 1. 不锈钢包边亚克力发光字 2. 周边符号填充 3. 5cm厚包边、uv打印 4. 内填充小字 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	6		
19	011508001002	美术字-至诚至博, 三创两迁	[项目特征] 1. 不锈钢亚克力背发光字 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	8		
20	011205001006	奥松板墙面	[项目特征] 1. 奥松板烤漆丝印 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	2.81		
21	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 2遍腻子, 2遍乳胶漆 2. 颜色根据甲方指定 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	104.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	011205003001	大厅门头	[项目特征] 1. 轻钢龙骨基层 2. 不锈钢格栅面层 3. 以设计为准, 打底层, 贴“沁园四餐厅”钛金字5个 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m2	18		
23	011507001001	广告牌	[项目特征] 1. 广告牌二次深化 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	18.8		
		南侧操作间及售饭区					
24	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 120mm厚加气块 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	35.26		
25	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 120mm厚小红砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.76		
26	011205001007	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 售饭台白色岩板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	93.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011403001002	灰色涂料	[项目特征] 1. 基层类型:3遍腻子, 2遍乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	30.96		
28	011102001001	石材台面	[项目特征] 1. 50cm石英石台面（不渗油）两边翻边10cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	24.42		
29	011507001002	售饭口灯箱	[项目特征] 1. 基层材料种类:型钢骨架 2. 面层材料品种:木饰面板、透光彩灯布 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	39.06		
30	011504001001	防尘玻璃罩	[项目特征] 1. 10mm厚, 400mm高 2. 材质超白玻璃, 加不锈钢U型边条+支撑（参照一餐厅） 3. 厂家二次深化 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料、油漆	m	48.83		
		北操作间及售饭区					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 120mm厚加气块 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	31.8		
32	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 120mm厚小红砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.28		
33	011205001008	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 售饭台白色岩板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	33.21		
34	011203003001	瓷砖墙面(售饭台)	[项目特征] 1. 规格:300*600mm 2. 详见陕09J01 室内-111页 内109 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装(若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	530		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011102001002	石材台面	[项目特征] 1. 5cm厚石材台面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	22.14		
36	011507001003	售饭口灯箱	[项目特征] 1. 基层材料种类：型钢骨架 2. 面层材料品种：木饰面板、透光彩灯布 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	35.42		
37	011504001002	防尘玻璃罩	[项目特征] 1. 10mm厚，400mm高 2. 材质超白玻璃，加不锈钢U型边条+支撑（参照一餐厅） 3. 厂家二次深化 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料、油漆	m	44.28		
		西侧档口					
38	011205001009	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 售饭台白色岩板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	55.53		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011403001003	灰色涂料	[项目特征] 1. 基层类型:2遍腻子, 2遍乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	25.8		
40	011102001003	石材台面	[项目特征] 1. 5cm厚石材台面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	11.64		
41	011507001004	售饭口灯箱	[项目特征] 1. 基层材料种类:型钢骨架 2. 面层材料品种:木饰面板、透光彩灯布 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	18.62		
42	011504001003	防尘玻璃罩	[项目特征] 1. 10mm厚, 400mm高 2. 材质超白玻璃, 加不锈钢U型边条+支撑(参照一餐厅) 3. 厂家二次深化 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料、油漆	m	23.27		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	011102003001	块料楼地面（有防水）	[项目特征] 1. 10厚600*600防滑地砖 2. 详见陕09J01 室内-16页 地29 3. 防水上翻40cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	555.96		
44	011102003002	块料楼地面（有防水）	[项目特征] 1. 10mm厚800*800mm厚防滑地砖 2. 详见陕09J01 室内-16页 地29 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	25.28		
45	011203003002	瓷砖墙面（砌块墙）	[项目特征] 1. 规格:300*600mm 2. 详见陕09J01 室内-111页 内109 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	776.88		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm厚加砌块 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	80.34		
47	010402001004	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:120mm厚加砌块 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.53		
48	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. U型轻钢龙骨，不上人型 2. 600*600mm铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	1335.3		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. U型轻钢龙骨 2. 石膏板吊顶 3. 表面2遍腻子，2遍乳胶漆 4. 圆形软膜灯箱 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	57.48		
50	011302004001	格栅吊顶	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格：木质格栅吊顶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	56.88		
51	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子，乳胶漆 2. 顶面修补 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	419.84		
52	031001009001	集水槽	[项目特征] 1. 不锈钢304 U型槽（带翻边）一次成型下水槽 厚1.5mm 2. 304不锈钢带孔篦子（加背筋）（厚度1.5mm，宽度30） 3. 水槽宽300mm，深300mm [工作内容] 1. 安装	m	67.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配管配线					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.33		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	1302.92		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1721.78		
4	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	46.95		
5	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	46.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	5624.4		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 配线线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	3678.66		
9	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:配管刻槽 2. 规格:40×40 [工作内容] 1. 安装	m	523.6		
		小电器					
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联暗装开关 2. 规格:250A 10V 3. 安装形式:距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联暗装开关 2. 规格: 250A 10V 3. 安装形式: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	23		
12	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三联暗装开关 2. 规格: 250A 10V 3. 安装形式: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	1		
13	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 普通插座 2. 规格: 安全型五孔型 250A 10A 3. 安装形式: 距地0.3m暗装 [工作内容] 1. 安装	套	179		
14	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 加热电源预留接口 2. 详见设计说明及规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	26		
15	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称: 紫外线计预留电源 2. 详见设计说明及规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	17		
16	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 4寸/5寸LED筒灯 2. 型号、规格: 15W [工作内容] 1. 安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗、消毒	m	3.2		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗、消毒	m	100.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗、消毒	m	9.45		
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗、消毒	m	3.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	2		
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	17.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	85.41		
8	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒	m	8.34		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	66		
11	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
13	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	80		
14	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 2. 详见设计说明及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	80		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:实壁静音U-PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明及规范要求 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	101.7		
16	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道及管件					
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	235.54		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	75.27		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	43.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN70 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	34.75		
5	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	133.48		
6	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	238.1		
7	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	383.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	778.6		
9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	17.44		
10	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	11		
11	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
12	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN70 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
14	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	7		
15	031301009006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
16	031301009007	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	7		
17	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 部位：管道除锈刷油 2. 除锈、刷油、防腐设计要求：刷橙红色色环，标记自喷字样，色环宽度20mm，间距不大于5m [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m ²	405.14		
18	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称：卡箍 2. 规格：DN150 [工作内容] 1. 安装	个	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:卡箍 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	34		
20	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN150*DN150 [工作内容] 1. 安装	个	6		
21	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
22	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	10		
23	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	9		
24	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 安装	个	9		
25	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:正三通 2. 规格:DN150*DN150*DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
26	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:正三通 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:正三通 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2		
28	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:正四通 2. 规格:DN150*DN150*DN150*DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
29	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:异径三通 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
30	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:异径三通 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2		
31	030901004014	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:异径四通 2. 规格:DN150*DN150*DN100*DN40 [工作内容] 1. 安装	个	2		
32	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:异径四通 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2		
33	030901004016	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:异径四通 2. 规格:DN70 [工作内容] 1. 安装	个	2		
34	030901004017	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:机械三通 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030901004018	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:机械三通 [工作内容] 1. 安装	个	1		
36	030901004019	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:机械三通 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
37	030901004020	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:机械四通 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	40		
38	030901004021	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:机械四通 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	12		
39	030901004022	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:机械四通 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 安装	个	7		
40	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:槽钢 2. 支架形式:管道 支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	733.48		
41	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 管道支架除锈刷油 2. 除锈、刷油设计 要求:除锈后, 刷樟 丹防锈漆两道, 再 刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	733.48		
		喷头及阀门					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:室内有吊顶 2. 材质:玻璃球闭式喷头 3. 型号:ZSTX15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	200		
43	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:室内无吊顶 2. 材质:玻璃球闭式喷头 3. 型号:ZSTX15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	209		
44	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MP9型 [工作内容] 1. 本体放置	具	34		
45	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 名称、型号:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
46	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 名称、型号:ZSJZ-16型水流指示器 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
47	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1. 名称、型号:减压孔板 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 名称:末端试水装置(包括压力表, 阀门, 试水接头) 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	1		
49	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 名称:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		调试					
50	030911008001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1. 名称:自动喷水灭火系统 [工作内容] 1. 调试	点	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配管配线					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	17.88		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	578.01		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	37.43		
4	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	232.94		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1282.17		
6	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	641.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	350.18		
8	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:消防桥架 2. 规格:100*50 [工作内容] 1. 安装	m	85.25		
9	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	t	0.068		
		设备					
10	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.5m 3. 消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	2		
11	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶 3. 满足招标文件、招标图、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装	个	79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测器 2. 安装方式:吸顶 3. 满足招标文件、招标图、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装	个	20		
13	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮带消防电话插孔 2. 型号、规格:TX3140 3. 安装方式:壁挂1.3m 4. 满足招标文件、招标图、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 安装	个	2		
14	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 满足招标文件、招标图、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 安装	个	2		
15	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 2. 满足招标文件、招标图、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入输出模块 2. 满足招标文件、招标图、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	个	16		
17	030905010003	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 满足招标文件、招标图、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	个	21		
18	030908003001	监控模块	[项目特征] 1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 挂墙明装,底距门框0.1m [工作内容] 1. 安装	个	1		
19	030908003002	监控模块	[项目特征] 1. 名称:常开防火门监控模块 2. 挂墙明装,底距门框0.1m [工作内容] 1. 安装	个	1		
20	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:钢制接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	145		
		调试					
21	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:256点内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
22	030911006001	消防电话系统调试	[项目特征] 1. 名称:消防电话插孔系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	只	2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防排烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		风管					
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:周长(mm以内)4000 4. 板材厚度:1mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:详见设计说明 6. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	167.86		
2	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:周长(mm以内)4000 4. 板材厚度:1.2mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:详见设计说明 6. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	270.35		
3	030703006001	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1. 名称:风管软接 2. 满足招标及设计图纸要求,甲方看样确定 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	39.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防排烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 风管及支架刷油 2. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求: 支架除锈后刷防锈漆两道, 面漆两道 3. 管道穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的空隙应采用防火封堵材料封堵, 详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第6.3.5条 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	795.51		
		风口					
5	030703003001	风口	[项目特征] 1. 名称: 格栅风口 2. 规格: 630*630 3. 满足招标及设计图纸要求 [工作内容] 1. 安装	个	20		
		风阀					
6	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 类型: 280℃排烟防火阀 2. 规格: FDH 1000*400 3. 平时常开, 阀体手动, 280℃自动关闭, 动作反馈信号 [工作内容] 1. 安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防排烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 类型:280℃排烟防火阀 2. 规格:FDH 1500*400 3. 平时常开, 阀体手动, 280℃自动关闭, 动作反馈信号 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称:远控排烟阀 2. 规格:BECH 1000*400 3. 平时常闭, 阀体手动(设于高处时, 执行机构配钢索, 垂至距地1.50米), 电控一次动作, 280℃自动关闭, 动作反馈信号 [工作内容] 1. 安装	个	10		
9	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 阀门支吊架 2. 除锈、刷油设计要求: 支架除锈后刷防锈漆两道, 面漆两道 3. 穿过防火隔墙、楼板和防火墙的所有风管上防火阀及排烟防火阀两侧2米内防火保护措施耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限, 做法见07J905第85页 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	40		
		挡烟垂壁					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防排烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 材质：采用来层防火玻璃（自带声光报警） 2. 形式：固定式 [工作内容] 1. 安装	m2	167.2		
		调试					
11	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试：通风空调系统调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房灭火设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房灭火设备

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	03B001	自动灭火设备 (单瓶)	[项目特征] 1. 不锈钢主控制箱 :CMJS10-1-AC 480×600×240 1套 ; 2. 1. 2L 铝钢驱动气瓶 1套 ; 3. 12L 不锈钢灭火剂贮存瓶 1套 ; 4. 高压管长31CM 虹吸管加瓶头 1套 ; 5. 10L 食用油专用灭火药剂 1瓶 ; 6. 铜水流阀总成 1个 ; 7. PCE 电路板总成 1个 ; 8. 铝制手拉盒总成 1个 ; 9. 感温装置 (支架 + 熔断片 + 拉板) 5 套 ; 10. 铝合金拐轮6个 ; 11. 喷头带胶帽10套 ; 12. φ1.5 钢丝绳15m ; 13. 铝套4个 ; 14. 一键测试按钮1个 ; 15. 外接水冷管道 : 201不锈钢19钢管12米、201不锈钢16钢管18米、4分 30cm 软管1个、三角阀1个、全套不锈钢卡压管件及辅材 ; 16. 电气管线: 公牛三插插头1个、1.0mm ² 铜三芯电线3m、φ16不锈钢包塑软管3米及辅材 ; 17. 满足规范及本项目设计要求 [工作内容]	套	34		

