

工程名称：蔡伦墓和祠拜殿、献殿、东西厢房及乐楼屋面保护修缮建安工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蔡伦墓和祠拜殿、献殿、东西厢房及乐楼屋面保护修缮建安工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-献殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010702006001	其他木构件	1. 构件名称:方直椽 2. 构件截面:65*65mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	根	320		
2	010702006002	其他木构件	1. 构件名称:飞椽 2. 构件截面:飞头40*40, 飞尾60*60 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	根	160		
3	010702006003	其他木构件	1. 构件名称:木望板 2. 厚度:30mm 3. 木材种类:落叶松材质看面刨光 4. 铺钉要求:柳叶缝铺钉 5. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m3	3.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-献殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010702006004	其他木构件	1. 构件名称:大连檐 2. 构件截面:20~30*40mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	25.4		
5	010702006005	其他木构件	1. 构件名称:小连檐 2. 构件截面:20~30*60mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	25.4		
6	010702006006	其他木构件	1. 构件名称:瓦口木 2. 构件截面:20*70mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	25.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-献殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010702006007	其他木构件	1. 构件名称: 闸挡板 2. 构件截面: 厚度30mm 3. 油漆品种、刷漆遍数: 桐油钻生, 榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	25.4		
8	010702006008	其他木构件	1. 构件名称: 博风板 2. 构件截面: 30*300mm 3. 油漆品种、刷漆遍数: 桐油钻生, 榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-献殿 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010901001001	瓦屋面	1. 调脊 2. 瓦瓦：板瓦大头宽19，小头宽17，长235筒瓦宽120，长210，补配瓦件17%。传统掺灰泥瓦瓦，冲垄、底瓦应保证压六露四以上，瓦瓦时瓦件应满沾白灰浆。夹垄灰分二次进行，要密实、光滑、直顺 3. 苫灰泥背，土：泼灰=100：65，平均厚度不少于100mm 4. 抹2厘米护板灰，泼灰：麻刀=20：1 5. 麻刀灰勾抿望板缝 [工作内容] 1. 望板勾缝 2. 抹护板灰 3. 苫灰泥背 4. 安瓦 5. 调脊	m2	127.91		
10	01B001	正吻安装	1. 原正吻重新安装 2. 高度:97cm [工作内容] 1. 安装	个	2		
11	01B002	垂兽安装	1. 原垂兽重新安装 2. 高度:44cm [工作内容] 1. 安装	个	4		
12	01B003	拆除方直椽	1. 截面尺寸:60*60mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	320		
13	01B004	拆除飞椽	1. 飞头40*40，飞尾60*60 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-献殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B005	拆除望板	1. 厚度:30mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	127.91		
15	01B006	拆除连檐、瓦口木	1. 拆除大连檐 30*40mm 2. 拆除小连檐 30*60mm 3. 拆除瓦口木 20*70mm 4. 拆除闸挡板 30*100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	101.6		
16	01B007	拆除博风板	1. 截面尺寸:30*300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	20		
17	01B008	拆除屋面	1. 拆除灰背12-20cm厚，最薄处10cm 2. 拆除灰筒瓦屋面，按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	127.91		
18	01B009	拆除正脊	1. 高度:40cm 2. 按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	12.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-献殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B010	拆除垂脊	1. 高度:30cm 2. 按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	14.76		
20	01B011	拆除正吻	1. 高度:97cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	2		
21	01B012	拆除垂兽	1. 高度:44cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	4		
22	01B013	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	63.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-献殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-
献殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				19180
1.1	暂列金额	项			19180
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					19180

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-拜殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010702006001	其他木构件	1. 构件名称:方直椽 2. 构件截面:65*65mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	根	320		
2	010702006002	其他木构件	1. 构件名称:飞椽 2. 构件截面:飞头40*40, 飞尾60*60 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	根	160		
3	010702006003	其他木构件	1. 构件名称:木望板 2. 厚度:30mm 3. 木材种类:落叶松材质看面刨光 4. 铺钉要求:柳叶缝铺钉 5. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m3	3.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-拜殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010702006004	其他木构件	1. 构件名称:大连檐 2. 构件截面:20~30*40mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	25.4		
5	010702006005	其他木构件	1. 构件名称:小连檐 2. 构件截面:20~30*60mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	25.4		
6	010702006006	其他木构件	1. 构件名称:瓦口木 2. 构件截面:20*70mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	25.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-拜殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010702006007	其他木构件	1. 构件名称: 闸挡板 2. 构件截面: 厚度30mm 3. 油漆品种、刷漆遍数: 桐油钻生, 榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	25.4		
8	010702006008	其他木构件	1. 构件名称: 博风板 2. 构件截面: 30*300mm 3. 油漆品种、刷漆遍数: 桐油钻生, 榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	17.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-拜殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010901001001	瓦屋面	1. 调脊 2. 瓦瓦：板瓦大头宽19，小头宽17，长235筒瓦宽120，长210，补配瓦件17%。传统掺灰泥瓦瓦，冲垄、底瓦应保证压六露四以上，瓦瓦时瓦件应满沾白灰浆。夹垄灰分二次进行，要密实、光滑、直顺 3. 苫灰泥背，土：泼灰=100：65，平均厚度不少于100mm 4. 抹2厘米护板灰，泼灰：麻刀=20：1 5. 麻刀灰勾抿望板缝 [工作内容] 1. 望板勾缝 2. 抹护板灰 3. 苫灰泥背 4. 安瓦 5. 调脊	m2	111.2		
10	01B001	正吻安装	1. 原正吻重新安装 2. 高度:97cm [工作内容] 1. 安装	个	2		
11	01B002	垂兽安装	1. 原垂兽重新安装 2. 高度:44cm [工作内容] 1. 安装	个	4		
12	01B003	拆除方直椽	1. 截面尺寸:65*65mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	320		
13	01B004	拆除飞椽	1. 飞头40*40，飞尾60*60 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-拜殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B005	拆除望板	1. 厚度:30mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m ²	111.2		
15	01B006	拆除连檐、瓦口木	1. 拆除大连檐 30*40mm 2. 拆除小连檐 30*60mm 3. 拆除瓦口木 20*70mm 4. 拆除闸挡板 30*100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	101.6		
16	01B007	拆除博风板	1. 截面尺寸:30*300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	17.6		
17	01B008	拆除屋面	1. 拆除灰背12-20cm厚，最薄处10cm 2. 拆除灰筒瓦屋面，按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m ²	111.2		
18	01B009	拆除正脊	1. 高度:40cm 2. 按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	12.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-拜殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	01B010	拆除垂脊	1. 高度:30cm 2. 按规范施工程序进行, 逐一编号、轻拿轻放 , 将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	14.76		
20	01B011	拆除正吻	1. 高度:97cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	2		
21	01B012	拆除垂兽	1. 高度:44cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	4		
22	01B013	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	55.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-拜殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-拜殿

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010702006001	其他木构件	1. 构件名称:方直椽 2. 构件截面:60*60mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	根	296		
2	010702006002	其他木构件	1. 构件名称:飞椽 2. 构件截面:飞头40*40, 飞尾60*60 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	根	142		
3	010702006003	其他木构件	1. 构件名称:木望板 2. 厚度:30mm 3. 木材种类:落叶松材质看面刨光 4. 铺钉要求:柳叶缝铺钉 5. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m3	2.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010702006004	其他木构件	1. 构件名称:大连檐 2. 构件截面:20~30*40mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	22.8		
5	010702006005	其他木构件	1. 构件名称:瓦口木 2. 构件截面:20*90mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	22.8		
6	010702006006	其他木构件	1. 构件名称:闸挡板 2. 构件截面:厚度30mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	22.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010702006007	其他木构件	1. 构件名称:博风板 2. 构件截面:30*300mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	16.3		
8	010901001001	瓦屋面	1. 调脊 2. 瓦瓦:板瓦大头宽19,小头宽17,长235筒瓦宽120,长210,补配瓦件17%。传统掺灰泥瓦瓦,冲垄、底瓦应保证压六露四以上,瓦瓦时瓦件应满沾白灰浆。夹垄灰分二次进行,要密实、光滑、直顺 3. 苫灰泥背,土:泼灰=100:65,平均厚度不少于100mm 4. 抹2厘米护板灰,泼灰:麻刀=20:1 5. 麻刀灰勾抿望板缝 [工作内容] 1. 望板勾缝 2. 抹护板灰 3. 苫灰泥背 4. 安瓦 5. 调脊	m2	93.45		
9	01B001	正吻安装	1. 原正吻重新安装 2. 高度:97cm [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B002	垂兽安装	1. 原垂兽重新安装 2. 高度:44cm [工作内容] 1. 安装	个	4		
11	01B003	拆除方直椽	1. 截面尺寸:65*65mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	284		
12	01B004	拆除飞椽	1. 飞头40*40, 飞尾60*60 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	142		
13	01B005	拆除望板	1. 厚度:30mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	93.45		
14	01B006	拆除连檐、瓦口木	1. 拆除大连檐 30*40mm 2. 拆除瓦口木 20*90mm 3. 拆除闸挡板 30*100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	68.4		
15	01B007	拆除博风板	1. 截面尺寸:30*300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	16.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B008	拆除屋面	1. 拆除灰背12-20cm厚，最薄处10cm 2. 拆除灰筒瓦屋面，按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	93.45		
17	01B009	拆除正脊	1. 高度:40cm 2. 按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	12.74		
18	01B010	拆除垂脊	1. 高度:30cm 2. 按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	14.76		
19	01B011	拆除正吻	1. 高度:97cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	2		
20	01B012	拆除垂兽	1. 高度:44cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	4		
21	01B013	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	46.73		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-西厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010702006001	其他木构件	1. 构件名称:方直椽 2. 构件截面:60*60mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	根	284		
2	010702006002	其他木构件	1. 构件名称:飞椽 2. 构件截面:飞头40*40, 飞尾60*60 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	根	142		
3	010702006003	其他木构件	1. 构件名称:木望板 2. 厚度:30mm 3. 木材种类:落叶松材质看面刨光 4. 铺钉要求:柳叶缝铺钉 5. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m3	0.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010702006004	其他木构件	1. 构件名称:大连檐 2. 构件截面:20~30*40mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	22.8		
5	010702006005	其他木构件	1. 构件名称:瓦口木 2. 构件截面:20*90mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	22.8		
6	010702006006	其他木构件	1. 构件名称:闸挡板 2. 构件截面:厚度30mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	22.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010702006007	其他木构件	1. 构件名称:博风板 2. 构件截面:30*300mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	16.3		
8	010901001001	瓦屋面	1. 调脊 2. 瓦瓦:板瓦大头宽19,小头宽17,长235筒瓦宽120,长210,补配瓦件17%。传统掺灰泥瓦瓦,冲垄、底瓦应保证压六露四以上,瓦瓦时瓦件应满沾白灰浆。夹垄灰分二次进行,要密实、光滑、直顺 3. 苫灰泥背,土:泼灰=100:65,平均厚度不少于100mm 4. 抹2厘米护板灰,泼灰:麻刀=20:1 5. 麻刀灰勾抿望板缝 [工作内容] 1. 望板勾缝 2. 抹护板灰 3. 苫灰泥背 4. 安瓦 5. 调脊	m2	93.45		
9	01B001	正吻安装	1. 原正吻重新安装 2. 高度:97cm [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B002	垂兽安装	1. 原垂兽重新安装 2. 高度:44cm [工作内容] 1. 安装	个	4		
11	01B003	拆除方直椽	1. 截面尺寸:65*65mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	284		
12	01B004	拆除飞椽	1. 飞头40*40, 飞尾60*60 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	142		
13	01B005	拆除望板	1. 厚度:30mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	31.77		
14	01B006	拆除连檐、瓦口木	1. 拆除大连檐 30*40mm 2. 拆除瓦口木 20*90mm 3. 拆除闸挡板 30*100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	68.4		
15	01B007	拆除博风板	1. 截面尺寸:30*300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	16.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B008	拆除屋面	1. 拆除灰背12-20cm厚，最薄处10cm 2. 拆除灰筒瓦屋面，按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	93.45		
17	01B009	拆除正脊	1. 高度:40cm 2. 按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	12.74		
18	01B010	拆除垂脊	1. 高度:30cm 2. 按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	14.76		
19	01B011	拆除正吻	1. 高度:97cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	2		
20	01B012	拆除垂兽	1. 高度:44cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	4		
21	01B013	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	28.04		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-东厢房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				19180
1.1	暂列金额	项			19180
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					19180

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-乐楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010702006001	其他木构件	1. 构件名称:方直椽 2. 构件截面:60*60mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	根	384		
2	010702006002	其他木构件	1. 构件名称:飞椽 2. 构件截面:飞头40*40, 飞尾60*60 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	根	128		
3	010702006003	其他木构件	1. 构件名称:木望板 2. 厚度:30mm 3. 木材种类:落叶松材质看面刨光 4. 铺钉要求:柳叶缝铺钉 5. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m3	2.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-乐楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010702006004	其他木构件	1. 构件名称:大连檐 2. 构件截面:20~30*40mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	18.9		
5	010702006005	其他木构件	1. 构件名称:小连檐 2. 构件截面:20~30*60mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	9.45		
6	010702006006	其他木构件	1. 构件名称:瓦口木 2. 构件截面:20*90mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:桐油钻生,榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	18.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-乐楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010702006007	其他木构件	1. 构件名称: 闸挡板 2. 构件截面: 厚度30mm 3. 油漆品种、刷漆遍数: 桐油钻生, 榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	18.9		
8	010702006008	其他木构件	1. 构件名称: 博风板 2. 构件截面: 30*300mm 3. 油漆品种、刷漆遍数: 桐油钻生, 榫卯上隐蔽部分也可渗油防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料、油漆	m	18.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-乐楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010901001001	瓦屋面	1. 调脊 2. 瓦瓦：板瓦大头宽19，小头宽17，长235筒瓦宽120，长210，补配瓦件17%。传统掺灰泥瓦瓦，冲垄、底瓦应保证压六露四以上，瓦瓦时瓦件应满沾白灰浆。夹垄灰分二次进行，要密实、光滑、直顺 3. 苫灰泥背，土：泼灰=100：65，平均厚度不少于100mm 4. 抹2厘米护板灰，泼灰：麻刀=20：1 5. 麻刀灰勾抿望板缝 [工作内容] 1. 望板勾缝 2. 抹护板灰 3. 苫灰泥背 4. 安瓦 5. 调脊	m2	94.67		
10	01B001	正吻安装	1. 原正吻重新安装 2. 高度:97cm [工作内容] 1. 安装	个	2		
11	01B002	垂兽安装	1. 原垂兽重新安装 2. 高度:44cm [工作内容] 1. 安装	个	4		
12	01B003	拆除方直椽	1. 截面尺寸:60*60mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	384		
13	01B004	拆除飞椽	1. 飞头40*40，飞尾60*60 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	根	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-乐楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B005	拆除望板	1. 厚度:30mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	94.67		
15	01B006	拆除连檐、瓦口木	1. 拆除大连檐 30*40mm 2. 拆除瓦口木 20*90mm 3. 拆除闸挡板 30*100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	56.7		
16	01B007	拆除博风板	1. 截面尺寸:30*300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	18.66		
17	01B008	拆除屋面	1. 拆除灰背12-20cm厚，最薄处10cm 2. 拆除灰筒瓦屋面，按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	94.67		
18	01B009	拆除正脊	1. 高度:40cm 2. 按规范施工程序进行，逐一编号、轻拿轻放，将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	9.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-乐楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	01B010	拆除垂脊	1. 高度:30cm 2. 按规范施工程序进行, 逐一编号、轻拿轻放 , 将构件的损坏降到最低 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m	13.2		
20	01B011	拆除正吻	1. 高度:97cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	2		
21	01B012	拆除垂兽	1. 高度:44cm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	个	4		
22	01B013	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	28.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-乐楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市蔡伦墓祠保护修缮工程-乐楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				19180
1.1	暂列金额	项			19180
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					19180

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。