采购清单

采购单位	政协洛川县委员会办公室	备案函号	ZCSP-洛川县-2026-00193
项目名称	洛川县政协文史馆维修改造及陈列布展项目		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 2,659,805.18	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑工程	维修、布展	2,659,805.18	1	项	2,659,805.18	该项目拟对洛川县府前街行政中心南广场西边原档案馆进行扩容升级，文史馆总面积约942.61㎡，其中北面二层建筑面积370.00㎡，南面三层建筑面积375.24㎡，扩容面积197.37㎡。项目主要建设内容包括五部分，即： 1、新增钢结构工程（钢柱、钢梁共计23.36t）； 2、加固工程（气块混凝土砌块墙77.53㎥，独立柱加固30.24㎡）； 3、室内维修改造工程（包括室内装饰装修部分：断桥铝合金门窗83.10㎡、内墙面刷涂料1680.00㎡、矿棉板天棚吊顶190.45㎡、石膏板吊顶373.37㎡；电气部分：配电箱7台，电缆约210.00m，电线约4731.00m，灯具237.00套，应急配电箱台，应急照明灯具53.00套，防雷接地1项，弱电网络及插座点位21.00个，扬声器残疾人呼叫按钮各1个）；给排水部分（卫生间给水管79.00m，排水管43.00m，卫生洁具12.00套）、暖通（采暖地辐热332.12㎡，空调16.00台）；消防部分：火灾报警点位包括点型光电感烟探测器、声光报警器、手动报警按钮共43.00个，消火栓4.00套，灭火器16.00套、3层电梯一部； 4、展厅展陈工程1项； 5、外墙维护工程（断桥铝合金门窗72.20㎡、外墙涂料720.00㎡、水泥纤维板幕墙143.33㎡、玻璃幕

							墙166.21㎡、外墙铝格栅100.37㎡、铝板幕墙155.71㎡）。
2							
3							
4							
5							