工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方（含放坡量）	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:4.3m 3.钻探孔面积:797.12m2 [工作内容] 1.土方开挖 2.装车 3.场内运输 4.基底钎探	m3	3812.58		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.部位：室内外 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1604.22		
3	010102009002	回填方（含放坡量）	[项目特征] 1.填方部位:基底 2.材料品种:1.5m素土 3.密实度:0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1272.77		
4	010102009003	回填方（含放坡量）	[项目特征] 1.填方部位:基底 2.材料品种:1m厚1：6m水泥土 3.密实度:0.97 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	848.52		
5	010103003002	土方外购	1.土的类别:土方外购	m3	332.36		
	A.4	砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10非承重加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M10预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	95.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10非承重加气混凝土砌块 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:M10预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.43		
8	010401009001	砖地沟	[项目特征] 1.做法及部位:09J16第9页室内靠墙地沟 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 3.沟截面尺寸:800*800mm 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺设垫层 2.砌砖 3.刮缝、抹灰	m	31.95		
9	010401009002	砖地沟	[项目特征] 1.做法及部位:09J16第9页室内靠墙地沟 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 3.沟截面尺寸:1050*800mm 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺设垫层 2.砌砖 3.刮缝、抹灰	m	11.12		
10	010401009003	砖地沟	[项目特征] 1.做法及部位:09J16第9页室内不靠墙地沟 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 3.沟截面尺寸:800*800mm 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺设垫层 2.砌砖 3.刮缝、抹灰	m	2.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010401009004	砖地沟	[项目特征] 1.做法及部位:09J16第9页室内不靠墙地沟 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 3.沟截面尺寸:1100*800mm 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺设垫层 2.砌砖 3.刮缝、抹灰	m	0.35		
12	010401009005	砖地沟	[项目特征] 1.做法及部位:09J16第9页室外不靠墙地沟 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 3.沟截面尺寸:1100*1300mm 4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺设垫层 2.砌砖 3.刮缝、抹灰	m	1.5		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20预拌混凝土垫层 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.28		
14	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 2.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	39.19		
15	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	32.18		
16	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	29.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 2.墙体厚度:120mm [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.95		
18	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	36.77		
19	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:有梁板 2.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 3.板厚:120mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	62.45		
20	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:平板 2.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 3.板厚:100mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.08		
21	010502021002	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:构造柱 2.混凝土强度等级:C25预拌混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.51		
22	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:圈梁 2.混凝土强度等级:C25预拌混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.64		
23	010502023001	过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:过梁 2.混凝土强度等级:C25预拌混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010502025001	散水	[项目特征] 1.部位及做法:陕09J01散4（室外散水，宽1200mm） 2. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光3. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	118.98		
25	010502027001	坡道	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01坡5（室外坡道） 2.20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 3. 素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 100厚C15混凝土 7.300厚3：7灰上垫层分两层夯实 8. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	8.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010502028001	台阶	[项目特征] 1.部位及做法:陕09J01台5（室外台阶） 2.20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝3.撒素水况面（洒适量清水） 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 7. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 8. 素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣 、养护	m2	17.97		
27	010503016001	其他构件	1.构件名称:水簸箕 2.构件尺寸:300*300 3.材质、规格:砼 4.做法:陕09J02第23页E	m3	4		
28	010505001003	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础下 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.98		
29	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	57.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:基础连系梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	263.1		
31	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	37.84		
32	010505004002	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.层高:5.1m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	177.62		
33	010505004004	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱 2.层高:5.1m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	71.33		
34	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	131.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010505006003	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:框架梁 3.层高:5.1m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	263.6		
36	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	46.42		
37	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.48		
38	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:5.1m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	519.23		
39	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.133		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	10.425		
41	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	8.317		
42	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	8.225		
43	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1.名称:柱 2.连接方式:电渣压力焊接 3.规格:Φ18 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	44		
44	010506010002	机械连接接头	[项目特征] 1.名称:柱 2.连接方式:电渣压力焊接 3.规格:Φ20 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	72		
45	010506010003	机械连接接头	[项目特征] 1.名称:柱 2.连接方式:直螺纹连接 3.规格:Φ22 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	64		
46	010506010004	机械连接接头	[项目特征] 1.名称:梁 2.连接方式:直螺纹连接 3.规格:Φ22/Φ25 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	52		
47	010506015001	沉降观测点	1.材料种类、规格:沉降观测点	个	6		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010801002001	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2200 2.数量:3樘 3.门套材质、规格:套装木门 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶	m2	5.94		
49	010801002002	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2200 2.数量:4樘 3.门套材质、规格:套装木门 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶	m2	13.2		
50	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2200mm 2.框材质:铝合金 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	3.3		
51	010805004002	全玻自由门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*3400mm 2.框材质:铝合金 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	10.2		
52	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2200mm 2.框、扇材质、规格:FM甲1522 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.3		
53	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2200mm 2.框、扇材质、规格:FM乙0922 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2200mm 2.框、扇材质、规格:FM乙1022 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.2		
55	010802004004	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2200mm 2.框、扇材质、规格:FM乙1522 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.3		
56	010807001001	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:900*3400mm 2.窗类型:断桥铝合金 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质及规格:C0934 5.玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	6.12		
57	010807001002	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1800*2700mm 2.窗类型:断桥铝合金 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质及规格:C1827 5.玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	53.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	010807001003	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1800*3300mm 2.窗类型:断桥铝合金 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质及规格:C1833 5.玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	71.28		
59	010807001004	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:600*900mm 2.窗类型:断桥铝合金 3.开启方式:外开 4.框、扇材质及规格:GC0609 5.玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	0.54		
60	010807001005	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1200*900mm 2.窗类型:断桥铝合金 3.开启方式:外开 4.框、扇材质及规格:GC1209 5.玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.16		
61	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2000*1800mm 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质及规格:FC乙2018 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010807002002	金属防火窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:6100*1800mm 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质及规格:FC乙6118 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	10.98		
	A.9	屋面及防水工程					
63	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01屋II3（大屋面） 2.20厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 3.3厚高聚物改性沥青防水卷材两道（自带保护层） 4.1.2厚合成高分子防水涂膜一道 5.25厚1.3水泥砂浆找平层6.　100厚挤塑聚苯板 7.1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚(或结构找坡)8.钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	477.04		
64	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:室外高低差外墙处 2.20厚1:2 水泥砂浆防潮层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	29.6		
65	010902006001	屋面泄水构件	[项目特征] 1.雨水斗:4个 2.雨水口:4个 [工作内容] 1.构件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆	个	4		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011001006001	其他保温隔热	[项目特征] 1.保温隔热部位:外门窗洞口室外部分的侧墙、顶面、窗台面 2.保温隔热材料品种、规格、性能:30厚不燃材料保温层 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.粘贴保温板	m2	26.6		
67	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格、性能:70厚岩棉板，A级 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4.粘贴防火隔离带 5.铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7.铺、刷（喷）防护材料	m2	444.74		
	A.11	楼地面装饰工程					
68	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01地4（排油烟井） 2.20厚1：2水泥砂浆压实抹光3、水泥浆一道（内捧建免胶）4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3：7灰土 6. 素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	0.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01地28（其余） 2.铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3：7灰土 8. 素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.垫层铺设 3.找平层 4.面层铺设、磨边 5.勾缝 6.刷防护材料	m2	297.93		
70	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01地29（洗消间、粗细加工间、烹饪间） 2.铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 6.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平7.60厚C15混凝土垫层 8.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.垫层铺设 3.找平层、防水层铺设 4.面层铺设、磨边 5.勾缝 6.刷防护材料	m2	154.32		

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01踢19 2. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝3.5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.刷防护材料	m	210.54		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
72	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01内3（排油烟井） 2. 涂料（取消）； 3.5厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实抹光； 4.5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平；5.8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光； 6.刷（抹）界面剂一道（先用水润漂墙面） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰	m2	23.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	011201001002	柱面一般抹灰	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01内33（独立柱） 2.白色乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刑稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 5厚1:2.5水泥砂装找平 7. 9厚1:3水混砂浆打底扫千 8. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理	m2	8		
74	011201001007	柱面一般抹灰	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01内33（凸出柱） 2.白色乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刑稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 5厚1:2.5水泥砂装找平 7. 9厚1:3水混砂浆打底扫千 8. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理	m2	21.47		

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01内33（餐厅、库房、更衣室） 2.白色乳胶漆两道 3. 满刮腻子两道 4. 刑稀释乳胶漆一道 5. 局部刮腻子找平 6. 5厚1:2.5水泥砂装找平 7. 9厚1:3水混砂浆打底扫千 8. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理	m2	298.73		
76	011201001005	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.做法及部位:排烟井外侧及女儿墙内侧水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰	m2	93.16		
77	011201001006	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01外涂3（外墙、女儿墙外及凸出柱）真石漆 2. 罩面涂料一诡 3.涂饰第二逸面层涂料（透明）4.涂饰面层涂料（透明） 5. 喷主层涂料 6. 辊、刷或喷底层涂料 7. 填补缝隙、局部腻子 8. 清理基层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	493.28		

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01内109（其余） 2.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂装勾锋）3.5厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2h以上）4.5厚1：2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘结层5.素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序）6.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 7.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	394.38		
79	011203003002	块料墙面	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01内109（独立柱） 2.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂装勾锋）3.5厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2h以上）4.5厚1：2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘结层5.素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序）6.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 7.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	8		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01棚11（排油烟井） 2.喷（刷、辊）面浆饰面（取消） 3.3厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹递5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6.钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍，并用1:0.5:1水泥石灰背砂浆将板缝嵌实抹平 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰	m2	0.81		
81	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01棚4（库房、更衣室） 2.无机防火涂料3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 5.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 6.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 7.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	44.11		

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01棚157（餐厅） 2.12厚矿棉吸声板面层，规格596x592 （或592x1192） 3.T型轻钢小龙骨⊥22x22，中距600 （或1200） 4.T型轻钢中龙骨⊥35x22，中距600，找平后与 钢筋吊杆固定 5.Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200 6.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，双向中距≤1200 （预制板、板缝内预留吊环） [工作内容] 1.清理基层、基层防水、吊 杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	229.68		

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.做法及部位:陕09J01棚70（洗消间、加工间、烹饪间、配餐间） 2.铝合金方板600x600（575x575）与配套 专用龙骨固定 3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结 间距≤600（750） 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距<1200（1500），吊杆上部与板底膨胀螺栓固定6.预制混凝上板 可在板缝内预留吊环，双向中距 ≤1200（1500） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	181.62		
	A.15	其他装饰工程					
84	011503002002	不带扶手的栏杆	[项目特征] 1.做法及部位:03J926 2/23（室外无障碍坡道栏杆） 2.栏杆高度:900mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	7.8		
85	01B002	隔油池	[项目特征] 1.尺寸:Φ1200*2400*1600 2.容积:4m³ 3.回填参:14SS706-P49 4.玻璃钢隔油池	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	050201012002	排水沟	1.排水沟材料:砼排水沟 2.排水沟截面尺寸:300*300 3.篦子:不锈钢篦子 4.部位:烹饪间、粗加工间	m	33.8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:CFAL 2.规格:600*1800*400 3.安装方式:明装，落地抬高10cm 4.基础:10#槽钢 [工作内容] 1.安装 2.端子板接线 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALEE1 2.安装方式:壁装 [工作内容] 1.安装 2.端子板接线 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:XWAL 2.规格:400*600*180 3.安装方式:嵌墙暗装，下口距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
4	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 36W LED 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	5		
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:600*600-LED灯具 2.型号:220V 36W LED 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	48		
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联开关 2.规格:KP86K11-10-D [工作内容] 1.安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 2.规格:KP86K31-10-D [工作内容] 1.安装	套	4		
8	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:带保护接点密闭插座 2.规格:安全型 220V 10A [工作内容] 1.安装	套	9		
9	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:带保护接点防爆插座 2.规格:安全型 220V 10A [工作内容] 1.安装	套	6		
10	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:安全型带开关三极暗装插座 2.规格:安全型 220V 10A [工作内容] 1.安装	套	24		
11	030413013004	插座	[项目特征] 1.名称:空开 2.规格:GSB2-63/3P-20A [工作内容] 1.安装	套	3		
12	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:柜式空调插座 2.规格:安全型 220V 16A [工作内容] 1.安装	套	3		
13	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:风机就地控制按钮 [工作内容] 1.安装	套	2		
14	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	517.34		
15	030412003008	配线	[项目特征] 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412003007	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-RYS-2x2.5 [工作内容] 1.配线	m	158.85		
17	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-1.5 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	65.64		
18	030412003009	配线	[项目特征] 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZN-BYJ-1.5 [工作内容] 1.配线	m	50		
19	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	336.26		
20	030412003010	配线	[项目特征] 1.配线形式:线槽配线 2.规格:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	200		
21	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:WDZN-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	14.85		
22	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:WDZN-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
23	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-4X120 2.敷设方式:直埋 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	218		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:YJV22-4X120 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
25	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.型号:WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	13.4		
26	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
27	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	462		
28	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:YJV22-5*16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		
29	030412001014	配管	[项目特征] 1.材质:SC65 2.配置形式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	20		
30	030412001007	配管	[项目特征] 1.规格:SC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	13.4		
31	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:SC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	173.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412001013	配管	[项目特征] 1.材质:SC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	21.5		
33	030412001008	配管	[项目特征] 1.材质:SC15 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	533.55		
34	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.01		
35	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:150*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	11.77		
36	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:100*100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	8.48		
37	030409016003	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:100*50 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	20.42		
38	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	165		
39	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1.名称:集中电源安全出口标志灯 2.规格:0.5W 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.安装	套	9		
40	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1.名称:多信息复合灯具 2.规格:2W 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1.名称:集中电源单面单向标志灯 2.规格:0.5W 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.安装	套	5		
42	030413001010	普通灯具	[项目特征] 1.名称:集中电源应急照明灯 2.规格:3W 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.安装	套	4		
43	030413001011	普通灯具	[项目特征] 1.名称:集中电源应急照明灯 2.规格:6W 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	套	22		
44	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
45	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1.开挖岩土类别:混凝土路面 2.开挖方式:机械开挖 3.路面厚度:180mm [工作内容] 1.切割、开挖路面 2.挖掘物装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m2	280.43		
46	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	280.43		
47	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1.路面厚度:180mm 2.路面材质:混凝土，C30 [工作内容] 1.清理原碎石 2.回填 3.夯实 4.铺面层 5.养护	m2	280.43		
48	011601004001	道路基层	[项目特征] 1.基层厚度:300mm厚，3:7灰土 [工作内容] 1.场地清理 2.基层材料拌和 3.基层铺筑 4.基层碾压、养护	m2	280.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:一、二类土 2.挖填方式:机械开挖 3.挖填深度:1.0m [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	273.39		
50	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1.名称:铺砂、盖砖 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板（砖）	m	268.5		
	二	防雷接地					
51	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.材质:利用基础2根φ16主筋 [工作内容] 1.安装	m	173.6		
52	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:镀锌扁钢 2.材质:-40*4 [工作内容] 1.安装	m	2.08		
53	030410007003	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:连接板 2.材质:不锈钢板40*4 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	4		
54	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB箱 2.规格:300*300*120 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
55	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:测试卡 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	4		
56	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
	三	可燃气体报警					
57	030506002001	入侵报警控制器	[项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 [工作内容] 1.安装 2.接线	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030406003001	EPS、UPS电源	[项目特征] 1.名称:UPS不间断电源 2.型号:500A [工作内容] 1.安装 2.本体接地	套	1		
59	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:燃气紧急切断阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
60	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:可燃气体探测器 2.参考型号、规格:GTYQ-GST006M [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	4		
61	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温火灾探测器 2.参考型号、规格:JTW-ZOM-GSTN9812(EX) [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	2		
62	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:模块 2.参考型号、规格:GST-LD-IE8301 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
63	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.参考型号、规格:GST-HX-M8503(Ex) [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
64	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:B1-WDZN-BV-2.5 2.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	100.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:B1-WDZN-BYJ-2.5 2.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	20		
66	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:B1-WDZN-RVS-2×2.5 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	50.06		
67	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:SC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	50.06		
	四	监控系统					
68	030412004001	接线箱	[项目特征] 1.名称:弱电箱 2.规格:300*400*250 3.注:含16口千兆交换机、光纤跳线、12V5A电源等，详见设计图纸 [工作内容] 1.安装	个	1		
69	030412001009	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:直埋 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	120		
70	030412001011	配管	[项目特征] 1.材质:SC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	387.27		
71	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:GYTA-4 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设	m	120		
72	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UTP-6 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设	m	387.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030412003006	配线	[项目特征] 1.规格:RVV-2x1.5 2.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	387.27		
74	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:云台摄像机 2.规格:400W高清彩色摄像头，含支架、镜头、电源等附件 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	10		
75	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:一、二类土 2.挖填方式:机械开挖 3.挖填深度:1.0m [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	60		
76	030409013002	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1.名称:铺砂、盖砖 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板（砖）	m	120		
77	030502011001	光纤接续	[项目特征] 1.名称:光纤接续含尾纤 [工作内容] 1.接续 2.测试	芯	8		
78	030502017001	光纤测试	[项目特征] 1.测试类别:光纤测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	4		
79	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	12		
80	030506018001	安全防范分系统调试、试运行	[项目特征] 1.调试类别:监控系统调试、试运行 [工作内容] 1.分系统调试 2.功能参数设置	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				425000
2.1	电梯	项			425000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					425000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	电梯	425000		425000					
本页小计		425000		425000					-
合　计		425000		425000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	给水管道					
1	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管道 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.5		
2	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	4.96		
3	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	36.19		
4	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	27.44		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:压力调节阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001007	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
8	031002011002	水表	[项目特征] 1.型号:水表 2.规格:DN40 [工作内容] 1.安装	个	1		
9	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
10	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
11	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	3		
12	031003016002	水龙头	[项目特征] 1.名称:水龙头 [工作内容] 1.安装	个	10		
13	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:洗涤盆 2.材质:不锈钢 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	7		
14	030901012001	轻便消防水龙	[项目特征] 1.名称:消防水龙 2.型号、规格:消防水龙选用 LQG8-30,配套专用防火消防箱600mm×400mm×180mm(长 × 宽 × 厚) [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030901017001	阀门	[项目特征] 1.名称:真空破坏器 DN25 [工作内容] 1.安装	个	2		
16	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1.规格、型号:灭火器箱 含手提式干粉灭火器（每组两具） [工作内容] 1.本体放置	个	5		
	二	排水管道					
17	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U 2.规格:110 含通气帽 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验	m	62.74		
18	031003017002	地漏	[项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	8		
19	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.材质:地面清扫口 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
20	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1.名称:阻火圈 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
21	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		
	三	雨水管道					
22	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:承压型PVC-U 2.规格:110 3.连接形式:粘接连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验	m	30.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-采暖通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	通风					
1	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400mm×400mm [工作内容] 1.安装	个	2		
2	030702003003	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1.名称:不锈钢板通风管道 2.板材厚度:1.2mm 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm) ≤1250 [工作内容] 1.风管、管件制作、安装 2.配合预留孔洞 3.风管焊缝酸洗、钝化	m2	11.58		
3	030702003004	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1.名称:不锈钢板通风管道 2.板材厚度:1.2mm 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 [工作内容] 1.风管、管件制作、安装 2.配合预留孔洞 3.风管焊缝酸洗、钝化	m2	9.55		
4	030702003005	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1.名称:不锈钢板通风管道 2.板材厚度:0.6mm 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm) ≤1000 [工作内容] 1.风管、管件制作、安装 2.配合预留孔洞 3.风管焊缝酸洗、钝化	m2	12.62		
5	030702009001	风管外包防火板	[项目特征] 1.名称:风管外包防火板 2.材质:憎油硅酸铝柔性卷材 3.形状:矩形 4.规格:周长(mm)≤2000 5.板材厚度:50mm [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-采暖通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:150℃防火阀 2.规格:1250*630 [工作内容] 1.安装	个	1		
7	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:150℃防火阀防火阀 2.规格:800*400 [工作内容] 1.安装	个	1		
8	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:500*320 [工作内容] 1.安装	个	1		
9	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:事故排风风机 2.型号:斜流风机BGXF-5-B型 3.规格:7702m3/h H=390Pa N=1.5kW n=1450r/min [工作内容] 1.安装	台	1		
10	030701009001	油烟净化装置	[项目特征] 1.名称:GEO高效餐饮油烟净化机组 2.型号:净化器功率:600W 3.规格:18000m3/h H=750Pa 风机功率:11kW [工作内容] 1.安装	台	1		
11	030703013001	管道支吊架	[项目特征] 1.名称:不锈钢法兰、吊托支架制作、安装 2.材质、规格:不锈钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	50		
12	030703014001	风管法兰	[项目特征] 1.名称:风管法兰 2.材质:不锈钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	50		
13	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1.名称:不锈钢法兰、吊托支架制作、安装 2.材质、规格:不锈钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	Kg	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-采暖通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
	二	餐厅采暖					
15	031001002004	钢管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.保温:25厚难燃B1级闭孔型柔性泡沫橡塑 5.刷漆:除锈后刷防锈底漆两遍 6.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	20		
16	031001002007	钢管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接 4.压力试验及吹、洗设计要求:22厚难燃B1级闭孔型柔性泡沫橡塑 5.刷漆:除锈后刷防锈底漆两遍 6.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	49.66		
17	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
18	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-采暖通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:压力调节阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
20	031004008001	地板辐射采暖	[项目特征] 1.管道材质:耐热聚乙烯(PE-RT)管 2.管道规格:De20X2.3 3.保温层材质、厚度:高发泡聚乙烯泡沫塑料保温板材 4.集分水器及其配套阀门附件等 5.边界保温带 6.做法要求:其他要求参见施工图纸 [工作内容] 1.保温层及钢丝网铺设 2.管道排布、绑扎、固定 3.与分集水器连接 4.水压试验、冲洗	m2	227.04		
21	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-采暖通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-采暖通风工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-采暖通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-采暖通风工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	室外地面					
	1.1	拆除地面					
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.材质:花砖面层及粘贴层 2.厚度:120mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	1824.11		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:250mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1824.11		
3	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:垃圾外运 2.运距:7KM [工作内容] 1.装卸 2.外运	m3	718.7		
	1.2	新做地面					
4	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1.块料面层品种、规格、型号:300*600*40厚芝麻灰石材（毛面） 2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.找平层材料品种、厚度、强度等级:150mm厚C20砼 4.垫层:150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝、勾缝 5.刷防护材料 6.清洗	m2	1815.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011601003002	石材坡道	[项目特征] 1.块料面层品种、规格、型号:300*600*40厚芝麻灰石材（毛面） 2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.找平层材料品种、厚度、强度等级:150mm厚C20砼 4.垫层:150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝、勾缝 5.刷防护材料 6.清洗	m2	6.3		
6	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:石材面层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:150mm厚C20砼 4.垫层:150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	2.7		
7	010103003001	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:外购土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	154.34		
	二	综合管沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010401009004	室外砖地沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标砖 2.沟截面尺寸:1000*800mm 3.做法:100厚C15混凝土垫层；490厚砖砌沟壁；60厚C15混凝土压顶；200厚C30钢筋混凝土盖板 4.图集陕09J16-P16页G-A3-7-Ⅱ型，盖板选用P45页GB-18盖板 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	91.81		
9	010102003004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类 2.开挖深度:1.3m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	196.69		
10	010102009004	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	31.8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				150000
1.1	暂列金	元			150000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					150000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外土建工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1	暂列金	元	150000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409014001	揭、盖、移动电缆沟盖板	[项目特征] 1.名称:揭、盖、移动盖板 [工作内容] 1.揭、盖、移动电缆沟盖板	m	409.82		
2	031001002005	钢管拆除	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道拆除	m	596		
3	031001002006	钢管拆除	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 [工作内容] 1.管道拆除	m	48		
4	031001002008	钢管拆除	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN70 [工作内容] 1.管道拆除	m	173		
5	031001002007	钢管拆除	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道拆除	m	10		
6	031001002001	钢管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.刷漆及保温:表面除锈后刷防锈底漆两遍，保温材料为40厚岩棉管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	596.68		
7	031001002002	钢管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.刷漆及保温:表面除锈后刷防锈底漆两遍，保温材料为40厚岩棉管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	248.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001002003	钢管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN65 3.刷漆及保温:表面除锈后刷防锈底漆两遍，保温材料为40厚岩棉管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	173.06		
9	031001002004	钢管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	3.12		
10	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 含法兰 [工作内容] 1.阀门连接、法兰安装 2.试压检查 3.配合调试	个	9		
11	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:压力调节阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 含法兰 [工作内容] 1.阀门连接、法兰安装 2.试压检查 3.配合调试	个	9		
12	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 含法兰 [工作内容] 1.阀门连接、法兰安装 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 含法兰 [工作内容] 1.阀门连接、法兰安装 2.试压检查 3.配合调试	个	11		
14	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:压力调节阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 含法兰 [工作内容] 1.阀门连接、法兰安装 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:压力调节阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 含法兰 [工作内容] 1.阀门连接、法兰安装 2.试压检查 3.配合调试	个	11		
16	030901017001	阀门	[项目特征] 1.名称:压力调节阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 含法兰 [工作内容] 1.阀门连接、法兰安装 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	030901017002	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 含法兰 [工作内容] 1.阀门连接、法兰安装 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外采暖工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城第一初级中学食堂扩建及室外改造项目-室外采暖工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			