合同编号：ZWC-2026046(6)

西安建筑科技大学
2026年雁塔校区学生公寓维修改造项目

（施工合同）

2026年7月1日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分　协议书

甲方（全称）：西安建筑科技大学

乙方（全称）：陕西浮生建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：雁塔校区学生公寓维修改造项目

工程地点：西安建筑科技大学雁塔校区

二、工程承包范围

承包范围：包含学生公寓维修改造等内容。具体要求详见本项目招标文件、工程量清单、图纸、答疑文件及其他补充说明文件等。

三、合同工期及履约保证金：

1.总日历天数 50 天

计划开工日期：2026 年 6 月 30 日

计划竣工日期：2026 年 8 月 20 日

具体开工日期以甲方发出的开工令为准。

2. 履约保证金：乙方凭成交通知书向甲方缴纳成交金额的 3%作为履约保证金。

四、质量标准

工程质量标准：满足现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》及国家、省、市、行业、项目所在地的强制性规范要求，同时满足合同的要求，质量验收合格。

五、合同价款

合同金额（大写）：贰佰叁拾万元整，（小写）¥：2,300,000.00 元 。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.本合同专用条款

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3.本合同通用条款

4.成交通知书

5.投标书、工程报价单或预算书及其附件

6.采购文件、答疑纪要及工程量清单

7.图纸

8.标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、乙方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2026 年 7 月 1 日

甲方（盖章）：西安建筑科技大学	乙方（盖章）：陕西浮生建筑工程有限公司
地　　址：西安市雁塔路中段13号	地址：
法定代理人（签字）：	法定代理人（签字）：
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
开 户 名：西安建筑科技大学	开 户 名：陕西浮生建筑工程有限公司
开 户 行：工行西安雁塔路支行	开 户 行：中国工商银行股份有限公司西安纺织城支行
帐　　号：3700023009026400639	账　　号：3700024309200199952
联系电话：029-82202233	联系电话：18991113871

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

联系人：赵星	联系人：张健

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第二部分　通用条款

详见 2017 年陕西省建设工程施工合同“第二部分 通用条款”（此处略）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第三部分　专用条款

一、合同文件解释顺序

1.合同文件组成及解释顺序：（1）合同补充协议、变更通知；（2）合同协议书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）成交通知书；（6）图纸；（7）采购文件、答疑纪要及工程量清单；（8）采购文件及其附件；（9）工程质量保修书；（10）标准、规范及有关技术文件

二、双方一般权利和义务

2.工程师

2.1 甲方派驻的工程师

姓名：吉华　职务：项目负责人

职权：配合乙方协调施工全过程内外部关系，处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行监督管理

3.项目经理

姓名：赵平　职务：项目经理

（1）乙方对项目经理的授权范围：按照施工合同和设计文件严格施工，确保安全生产，按期完成和交付合格工程。权限：①参与项目招标、投标和合同签订；②组建项目管理班子；③指挥工程项目建设的生产经营活动。

（2）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不小于工作日的 80%。

（3）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 ：处以 5000 元/天·人的罚款。

三、施工组织设计和工期

4.进度计划

乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按甲方要求。工程师确认的时间：5 日内。

5.工期延误

5.1 双方约定工期顺延的其他情况：因乙方自身原因导致工期延误，工期（甲方已批准的延期时长）每推迟一天乙方按 5000 元/天的标准承担违约金，若影响到甲方使用时，应赔偿给甲方造成的损失，承担相应的赔偿责任。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5.2 因乙方原因工期延误，除按合同约定处罚外，还应承担其延误工期之后发生的以下相关责任（费用）：

（1）国家、省、市颁布政策文件调增工程造价，造价不予调整；调减工程造价的予以调减。

（2）乙方供应的材料、机械、设备等涨价，造价不予调整。

四、合同价款

6.合同价款约定

本工程工程量清单和设计图纸内的分项及工程量据实结算，工程量清单和设计图纸外的变增项目，由校内相关单位审核后，按实际发生量据实结算；工程价款结算时依据最终报价和一次报价分别扣除暂列金后的下浮比例执行。乙方提供增值税专用发票方可予以报销。

（1）除暂定材料、设备价格外，其他材料、设备价格工程竣工结算时不再调整；

（2）遇政策性调整及其他风险费用工程竣工结算时不再调整。

五、材料设备供应

7.乙方采购材料设备的约定：

7.1 由乙方采购供应的材料与设备（包括甲控乙购材料）在采购前，须提前向甲方申报购买计划，注明购买产品的规格、型号、数量、品牌、档次与厂家等，必要时还应提供样品（涉及到花色、外观的必须提供至少 3 种样品），经甲方和项目设计师认可后方可购买，否则按不合格品处理，并拒绝支付该项费用。乙方在采购时，应按照合同约定及设计和有关标准要求(如：材料、设备的指定品牌与档次)采购，材料进场必须三证（出厂证明、质量检验证、产品合格证）齐全。乙方在材料到货 24 小时之内通知甲方验收。

7.2 乙方采购的材料与设备，如与设计标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

7.3 乙方采购的材料与设备在使用前，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

7.4 甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的建筑物资与设备时，乙方应予以拆除并重新采购，费用由乙方承担，同时按照建筑物资与设备款项的8%处以罚款，由此延误的工期不予顺延。

7.5 乙方需要使用代用的材料与设备时，应经甲方、设计单位认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。乙方擅自使用代用的建筑物资与设备应予以拆除并重新采购，费用由乙方承担，由此延误的工期不予顺延。

7.6 对按正常程序已经确认的材料与设备，乙方拒不执行的，甲方有权解除合同。并对乙方按该批材料与设备总价款的10%处罚。

7.7 施工期间需重新进行认质认价对的材料设备采购。需经甲方同意后方可采购。

7.8 凡需认质认价的材料、设备一经认定，价格不再调整。

7.9 由乙方采购供应的全部材料与设备对其单价按市场价进行自主报价，且应承担施工期间市场变化所引起的全部价格风险，任何情况的发生都不得成为其调整此种材料价格及对应综合单价的依据。

六、竣工结算

8.主要结算条款：

8.1 分部分项工程量据实结算。

8.2 变更签证调整合同价款的方式：

①合同中有相同或类似清单的参照相同或类似清单综合单价。

②合同中无相同或类似清单时，依据《陕西省建设工程费用规则》、2025版《陕西省建设工程工程量清单计价标准》、2025版《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、2025版《陕西省通用安装工程工程量计算标准》、2025版《陕西省市政工程工程量计算标准》、2025版《陕西省园林绿化工程工程量计算标准》等现行陕西省工程建设标准的要求以及招标文件的有关规定重新组价，经与建设单位协商后确定。

③变更产生的新材料或设备经甲方认质认价确认后，依据《陕西省建设工程费用规则》、2025版《陕西省建设工程工程量清单计价标准》、2025版《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、2025版《陕西省通用安装工程工程量计算标准》、2025版《陕西省市政工程工程量计算标准》、2025版《陕西省园

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

林绿化工程工程量计算标准》等现行陕西省工程建设标准的要求以及招标文件的有关规定重新组价。

9.乙方提供竣工图的约定：竣工验收后20天内，提交竣工图及资料文件肆套。资料必须通过质检站备案要求（甲方原因除外）。若乙方不能按期完整提供归档施工资料，影响双方办理竣工结算时责任自负。

10.乙方应在工程通过竣工验收后，在20天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料（肆份），双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

11.工程审定结算完成后，乙方缴纳施工水电费，安装计量表的按表据实计费，未安装计量表的按工程审定结算价的4‰计费。

12.本工程的工程量据实结算，若乙方报送的原始结算价超出甲方审定结算价的3%，则乙方承担全部审计费，在结算付款时一次性扣除。

七、工程款支付及结算

13.支付方式：本工程分两次支付。

14.工程进度款：

□签订合同完毕，供应商提供由工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行其中一家出具的不可撤销、见索即付独立保函，且保函文本须载明“开证行仅凭受益人单方签署的索赔声明付款”，甲方支付合同总价的40%作为预付款，否则，甲方不予支付预付款。

☑签订合同完毕，供应商无法提供预付款保函，施工满一个月，且经核算完成80%改造工程内容后，支付至合同额60%进度款。

15.工程结算款

15.1 工程竣工验收合格后经审计部门或其委托有工程造价咨询资质的机构审定结算后，缴纳施工水电费，支付至审定结算价100%工程款。但在国家规定的保修期限内，保修责任仍由承包人继续承担。

15.2 合同以外的变更、签证、工程量的增加等内容，随竣工结算支付。

16.甲方支付上述所有款项前，乙方须向甲方提供合法有效足额的增值税专用发票。

八、工程保修期及履约保证金

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

17.本工程保修期：本项目竣工验收合格通过之日起保修 2 年，其中防水 5 年。

18.乙方承担合同约定保修期限内的保修责任。工程履约保证金待合同所有约定内容（含保修期）履约完毕无质量问题后无息退还，若保修期内出现质量问题未及时处理或处理不当造成事故的，履约保证金不予退还。

九、合同份数

19.本合同正本陆份，具有同等效力，由甲方保存肆份，乙方保存贰份。

十、其他

20.乙方应严格按施工图纸进行施工，保证工程进度和工程质量；因乙方原因造成工程质量未达到施工图纸和国家规范要求的，乙方应返工直至工程质量达到图纸和规范要求为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

21.乙方制定的施工方案、采取施工安全及环境保护措施和投入施工力量、机械装备、现场管理人员必须满足合同约定的工作内容、工程质量、施工进度和安全文明施工等要求；若达不到，乙方应积极采取补救措施，直至达到合同约定的标准。由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

22.乙方必须确保施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物及相关设施设备完好无损，如施工过程中出现损坏，乙方负责修复赔偿。工程最终移交甲方前乙方负责保护已完成的工程。

23.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工、移交前由乙方负责保护并承担费用，最终移交后由甲方负责。

24.乙方应对其采用的施工工艺、施工方法等涉及到知识产权的行为的合法性负全责。

25.乙方采购的建筑物资与设备，如与设计标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

26.乙方不得将其承包工程任何部分转包给他人，一经发现乙方将本工程予以转包，甲方有权立即解除合同，乙方应在 14 日内清退出场。同时，乙方承担由此给甲方造成的损失；乙方提供的履约保证金不再退还。

27.对于违反施工规范，偷工减料，以次充好，影响工程安全、质量和进度的，甲方有权进行经济处罚。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

28.在施工前乙方需与甲方项目负责人签订《安全文明施工责任书》《廉政协议》，该《安全文明施工责任书》《廉政协议》作为本合同不可分割的部分与本合同具有同等法律效力。

附件 1：工程质量保修书

附件 2：最终报价承诺函

附件 3：主材清单

附件 4：工程量清单及报价

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 1：

工程质量保修书

甲方(全称)：西安建筑科技大学

乙方(全称)：陕西浮生建筑工程有限公司

为保证 雁塔校区学生公寓维修改造项目 在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围为施工区域内所含全部施工项目。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》、国家有关规定及招投标文件，约定乙方对工程质量承担保修责任，保修期自竣工验收合格之日算起，保修期限为 贰 年，其中防水 伍 年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之后 7 天内派人修理，否则甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚的数额 2000 元/次。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 2：

最终报价承诺函

致：西安建筑科技大学：

关于本次雁塔校区学生公寓维修改造项目 校内比选文件，经过现场谈判及我公司详细审核，我公司对本次校内比选采购文件的投标首次报价 2,718,333.25 元做出以下承诺：

最终优惠报价为（人民币大写）：贰佰叁拾万元整，（小写）¥：2,300,000.00 元 。

特此承诺！

承诺单位：陕西浮生建筑工程有限公司

日期：2026 年 7 月 1 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 3： 主材清单

序号	材料设备名称	品牌/制造商	规格/型号	数量	单价(元)
1	乳胶漆	立邦/立邦装饰材料(广州)有限公司	20Kg/竹炭抗菌防霉无添加五合一内墙乳胶漆	28479.00 ㎡	20.00
2	阻燃木工板	莫干山	E1 级阻燃板	/	27.50
3	玻璃胶	美盛/固诺(天津)实业有限公司	366 系统门窗专用密封胶	/	13.80
4	结构胶	成都硅宝	硅宝 1099	/	55.60
5	玻璃	陕西鑫德耀邦玻璃科技有限公司	硅酮胶封槽铝式双道密封	/	35.00
6	铝合金	陕西新恒大铝业有限公司	隔热型材	/	230.00
7	轻钢龙骨	冠岳/河北冠岳建材有限公司	DU3850Q75100 DC5060	/	32.50

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

8	矿棉板	晋佳/河津市肯特建材有限公司	595(603)(603)595mmxmmx14mm	/	25.00
9	电线	上上/江苏上上电缆集团有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	1620m	9.00
10	线管	联塑	PVC 电工套管(ZJ 系列)	822m	1.00
11	开关/插座面板	西门子/西门子(中国)有限公司	5UB2934-3NC0110A 250V~(开关部分：10AX 自镇流灯(SBL)负载 100W)	360 个	30.00
12	空气开关	正泰/CHINT/浙江正泰电器股份有限公司	剩余电流动作断路器 NXBLE-32	/	20.00
13	照明灯具	雷士照明/惠州雷士光电科技有限公司	NLED4016S 72W	184 套	55.00
14	网络面板	浙江德力西国际电工有限公司	CD130 系列一位八芯数据插座	/	12.30
15	交换机	海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司	以太网交换机(具有集线器功能)	30 台	160.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

16	网线	海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-1LN6UTCL/E	744m	10.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 4： 工程量清单及报价

序号	公寓号	项目	施工内容	数量	单位	单价	小计
1	1#公寓	宿舍乳胶漆粉刷	宿舍乳胶漆粉刷(铲除原墙面、顶面至砂浆层，刷墙固，批腻子 2 遍，打磨后，刷乳胶漆涂料 2 遍，施工完成后整体卫生保洁、床及桌椅恢复原位	2550	㎡	20	51000
2		家具保护及恢复原位	1.家具(床、柜子、桌椅等)做好保护 2.粉刷后恢复原位	30	间	400	12000
3		线槽敷设	1.名称：阻燃 25 线槽； 2.配置形式及部位：明装固定安装； 3.塑料接线盒； [工作内容] 1. 电线管路敷设； 2.污染墙面乳胶漆修补	70	m	30	2100
4		墙体刻槽	1.规格：刻槽尺寸小于 70； 2.填充(恢复)方式：符合相关规范及要求，综合考虑，水泥砂浆抹面	1002	m	1	1002
5		电气配管	1.名称：阻燃 pc20； 2.配置形式及部位：卡扣安装、暗配； 3.塑料接线盒、弯头； [工作内容] 1.电线管路敷设	822	m	1	822
6		电气配线	1.导线型号：BV-2.5； 2.敷设部位：管内穿线； [工作内容] 1.配线 2.管内穿线	1620	m	9	14580
7		开关更换	1.原开关面板拆除； 2.面板安装； 3.焊、压接线端子	30	套	30	900
8		插座	1.安装带控制开关式斜五孔插座； 2.焊、压接线端子	360	套	35	12600

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

9		弱电配线	1.名称：UTP-CAT6; 2.敷设环境：穿管; [工作内容] 1.敷设、测试; 2.卡接(配线架侧)	744	m	10	7440
10		弱电插座	1.安装方式：距地0.3M; [工程内容] 1.安装、卡接、测试	150	个	45	6750
11		交换机安装	名称：8路千兆交换机 [工作内容] 1.本体安装; 2. 电气、网络接通; 3.单体测试; 4.设备网络箱固定安装	30	台	160	4800
12		灯具更换	拆除旧灯具，房间内安装300mm*1200mm条形LED照明灯具	30	套	55	1650
13		垃圾清运	对施工期间所产生的垃圾装袋外运	17.37	m^3	150	2605.5
14	3#A、4#公寓	宿舍乳胶漆粉刷	铲除原墙面、顶面至砂浆层，刷墙固，批腻子2遍，打磨后，刷乳胶漆涂料2遍，整体卫生保洁、床及桌椅恢复原位	5185	m^2	20	103700
15		家具保护及恢复原位	1.家具(床、柜子、桌椅等)做好保护 2.粉刷后恢复原位	61	间	400	24400
16		垃圾清运	对施工期间所产生的垃圾装袋外运	25.925	m^3	150	3888.75
17	2#、5#	宿舍乳胶漆粉刷	铲除原墙面、顶面至砂浆层，刷墙固，批腻子2遍，打磨后，刷乳胶漆涂料2遍，整体卫生保洁、床及桌椅恢复原位	15640	m^2	20	312800
18		家具保护及恢复原位	1.家具(床、柜子、桌椅等)做好保护 2.粉刷后恢复原位	184	间	400	73600
19		开关更换	1.原开关面板拆除; 2.面板安装; 3.焊、压接线端子	184	个	30	5520

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

20		灯具更换	拆除旧灯具，房间内安装 300mm*1200mm 条形 LED 照明灯具	184	套	150	27600
21		垃圾清运	对施工期间所产生的垃圾装袋外运	91.44	m^3	150	13716
22	2#门联窗	金属门窗拆除	1.门窗材质：铝合金 2.拆除、清理、垃圾转运下楼	280	樘	50	14000
23		门洞口抹灰修补	1.线条部位、宽度：门洞口，300mm 宽 2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级：抹灰找平修补	1960	m	35	68600
24		金属门联窗	1. 门型深化定制； 2.框、扇材质及规格：90 系列断桥铝合金，壁厚不低于 1.2mm； 3.玻璃品种、厚度：5+25A+5 钢化中空玻璃，窗扇平开； 4.窗扇开启处配可开启纱窗	280	樘	1850	518000
25		垃圾清运	1.拆除垃圾装车、外运，含弃置费 2.工程量按自然方计算	84	m^3	150	12600
26	研高层	宿舍乳胶漆粉刷	铲除原墙面、顶面至砂浆层，刷墙固，批腻子 2 遍，打磨后，刷乳胶漆涂料 2 遍，整体卫生保洁、床及桌椅恢复原位	2380	m^2	20	47600
27		家具保护及恢复原位	1.家具(床、柜子、桌椅等)做好保护 2.粉刷后恢复原位	28	间	400	11200
28		天棚面龙骨及饰面拆除	1.硅钙板吊顶及主辅龙骨等全部拆除 2.拆除、清理、垃圾转运下楼	7224	m^2	6	43344
29		平面吊顶天棚	2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 50 主骨厚 1.2mm,T38*24 型烤漆龙骨，含吊杆、边角扣条等辅材 2.面板材料品种、规格：	7224	m^2	45	325080

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			600*600*12mm 矿棉板				
30		铲除涂料面	1. 铲除部位名称：原墙面、顶面 2. 铲除材料名称：腻子及乳胶漆 3. 拆除、清理、垃圾转运下楼	16800	㎡	4	67200
31		抹灰面油漆	1. 乳胶漆涂料 2 遍； 2. 批腻子 2 遍打磨； 3. 刷墙固	16800	㎡	25	420000
32		灯具安装	拆除旧灯具，走廊安装 600mm*600mm 平板灯	1015	套	85	86275
34		垃圾清运	1. 拆除垃圾装车、外运，含弃置费 2. 工程量按自然方计算	806.4	㎥	150	120960
35		弱电线缆保护利旧	研高层全楼消防、广播、强弱电线路等保护性拆除，利旧安装，调试检验。	1	项	50000	50000
			小计				2468333.25
36	暂列金	暂列金	250000	1	项		250000
		合计					2718333.25
		优惠价	大写：贰佰叁拾万元整，小写¥：2,300,000.00 元 。				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App