采购清单

采购单位	陕西省政协办公区保障中心	备案函号	ZCBN-省本级-2026-11933
项目名称	省政协办公区气体灭火及灭火器维修更换项目		
政府预算资金	￥ 572,050.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 0.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	消防设备维修和保养服务	消防设备维修和保养服务项目	572,050.00	1	批	572,050.00	技术规格： 1.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007) 2.《气体灭火系统灭火剂充装规定》(GA 1203-2014) 3.《钢质焊接气瓶定期检验与评定》(GB/T 13075-2021) 4.《消防设施通用规范》(GB 55036-2022) 5.《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008) 6.《手提式灭火器》(GB 4351-2023) 7.《推车式灭火器》(GB 8109-2023) 8.《灭火器维修》(XF 95-2015) 9.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 10.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 11.《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》（GB 18614-2012） 12.《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021) 符合国家行业标准，参数、材质、性能满足使用需求，配套配件、合格证、说明书齐全。 服务要求： 1.确保七氟丙烷气体灭火系统钢瓶全部通过法定检验,取得有效检测报告,药剂充装达到规定标准; 2.更新全部手提式干粉灭火器,确保灭火器处于有效期内且性能可靠; 3.根据防护区火灾风险特点,增配推车式灭火器,补强重点区域灭火能力; 4.系统调试合格后移交运行,满足国家消防技术规范要求,通过消防设施年度检测。 验收要求：1.资料验收，钢瓶检测报告(含水压试验报告、气密试验报告等)、充装合格报告、灭火器合格证、CCC 认

							证证书等；2.现场验收，钢瓶外观及安装质量检查、管道连接检查、联动功能测试、模拟喷放试验、灭火器配置数量及位置检查；3.功能验收，系统自动启动功能、手动启动功能、紧急停止功能、报警及反馈功能全部测试合格。
2							
3							
4							
5							