

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年南郑区青树镇汉山村良种牛繁育产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：2026年南郑区青树镇汉山村良种牛繁育产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	草料库						
1.1	草料库-房屋建筑与装饰工程						
1.2	草料库-给排水工程						
1.3	草料库-消防工程						
1.4	草料库-电气设备安装工程						
2	牛棚						
2.1	牛棚-房屋建筑与装饰工程						
2.2	牛棚-电气设备安装工程						
2.3	牛棚-给排水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:草料库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖 3. 基底处理方式：基底普探（另计）	m3	904.24		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：沟槽内 2. 材料品种：原土夯实 3. 密实度：压实系数不得小于0.94	m3	677.73		
3	010103001001	平整场地	1. 土的类别：一、二类土	m2	679.8		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 装载机装土，自卸汽车外运 3. 外运距离暂定5km	m3	226.51		
5	010201001001	换填地基	1. 换填材料种类及配比：级配砂石 2. 压实系数：压实系数不小于97%	m3	274.38		
6	01B001	普探	1. 普探 2. 按建筑物开挖边线计算	m2	564.3		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
		主体构件					
7	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：独立基础 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20商品砼	m3	4.52		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：普通独立基础	m3	17.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010502002001	二次浇筑混凝土	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m3	0.06		
10	010502002002	包裹柱脚	【项目特征】 1、混凝土强度等级: C20 2、混凝土拌和料要求: 商品砼 3、模板制作安装	m3	0.18		
11	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.01		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m3	4.78		
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m3	4.78		
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 180mm 4. 墙体形式: 直形墙	m3	29.66		
15	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础垫层 2. 模板形式: 复合模板	m2	10.04		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板 2. 模板形式: 复合模板	m2	44.6		
17	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	91.9		
18	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 矩形柱	m2	23.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505004002	二次浇筑混凝土模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形柱	m2	0.83		
20	010505004003	包裹柱脚混凝土模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形柱	m2	2.48		
21	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:矩形墙	m2	334.43		
22	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	1.273		
23	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10	t	4.99		
24	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 25	t	0.698		
		二次构件					
25	010502025001	散水	1. 100厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 详见图集09j01-散4	m2	87.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	010502027001	坡道	1. 20 (25) 厚1: 2水泥砂浆抹面, 1 5宽金刚砂 (或铁 屑) 水泥防滑条, 中距80 (160) 凸 出坡面3~4 2. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝 土 4. 300厚3:7灰土 垫层分两层夯实 5. 素土夯实 (坡 度按工程设计) 6. 详见图集09j01- 坡1	m2	9.83		
27	010505001002	散水模板	1. 模板形式: 复合 模板	m2	13.83		
28	010505001003	坡道模板	1. 模板形式: 复合 模板	m2	0.88		
		金属结构工程					
29	010603001001	钢柱	1. 柱类型: H钢柱 2. 钢材品种、规格 : Q355B 3. 除锈要求: 钢结 构构件涂装前应进 行抛丸除锈处理, 局部修补时可采用 手工机械除锈, 除 锈等级应分别达中 的Sa2.5级和St3级 4. 构件涂 (镀) 层 要求: 钢构件在出 厂前均喷涂水性富 锌底漆, 钢构件出 厂前均需涂云铁醇 酸防锈底漆二道, 面漆醇酸磁漆2遍 (如有防火涂料可取消面漆), 漆膜总厚度不小于125um 5. 防火涂料: 采用 环氧类膨胀型钢结 构防火涂料, 耐火 极限不小于2.0h (另计)	t	4.958		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H形钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 安装高度:6m 4. 除锈要求:钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应分别达中的Sa2.5级和St3级 5. 构件涂(镀)层要求:钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆,钢构件出厂前均需涂云铁醇酸防锈底漆二道,面漆醇酸磁漆2遍(如有防火涂料可取消面漆),漆膜总厚度不小于125um 6. 防火涂料:采用环氧类膨胀型钢结构防火涂料,耐火极限不小于1.5h(另计)	t	5.682		
31	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:单层压型金属板外墙 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6厚浅灰色YX25-210-840压型钢板外板 3. 详见图集国标17j925-1(P1-22-外墙1)	m2	375.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010607002001	钢支撑、钢拉条、钢系杆	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件类型：单式 3. 除锈要求：钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理，局部修补时可采用手工机械除锈，除锈等级应分别达中的Sa2.5级和St3级 4. 构件涂（镀）层要求：钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆，钢构件出厂前均需涂云铁醇酸防锈底漆二道，面漆醇酸磁漆2遍（如有防火涂料可取消面漆），漆膜总厚度不小于125um 5. 防火涂料：采用环氧类膨胀型钢结构防火涂料，耐火极限不小于1.5h（另计）	t	2.164		
33	010607003001	钢檩条(屋面)	1. 钢材品种、规格：镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型：型钢式	t	3.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010607003002	钢檩条(墙面)	1. 钢材品种、规格:C型钢 Q355B 2. 构件类型:型钢式 3. 除锈要求:钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应分别达中的Sa2.5级和St3级 4. 构件涂(镀)层要求:钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆,钢构件出厂前均需涂云铁醇酸防锈底漆二道,面漆醇酸磁漆2遍,漆膜总厚度不小于125um	t	2.502		
35	010607003003	钢墙架(墙面)	1. 钢材品种、规格:C型钢 Q355B 2. 构件类型:型钢式 3. 除锈要求:钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应分别达中的Sa2.5级和St3级 4. 构件涂(镀)层要求:钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆,钢构件出厂前均需涂云铁醇酸防锈底漆二道,面漆醇酸磁漆2遍,漆膜总厚度不小于125um	t	0.163		
36	010607010001	预埋件	1. 构件名称:预埋钢构件 2. 钢材品种、规格:Q355B钢材	t	0.346		
37	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:高强螺栓、M24	套	56		
38	010608002002	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:花篮螺栓、M20	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010608002003	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓、M20	套	270		
40	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢柱及柱间支撑 2. 耐火等级要求：耐火极限2.0h 3. 涂料品种、遍数或厚度：环氧类膨胀型钢结构防火涂料，厚度不小于1.5mm	m2	164.11		
41	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢梁 2. 耐火等级要求：耐火极限1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度：环氧类膨胀型钢结构防火涂料，厚度不小于1.5mm	m2	185.61		
42	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢支撑、钢拉条、钢系杆 2. 耐火等级要求：耐火极限1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度：环氧类膨胀型钢结构防火涂料，厚度不小于1.5mm	m2	80.68		
		门窗工程					
43	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸：5500*5000mm 2. 门材质：钢制 3. 五金种类、规格：卷轴 4. 启动装置品种、规格：手动启动	m2	30.8		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:单层压型金属板屋面 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6厚浅灰色YX50-410-840镀锌压型钢板外板: 3. 详见图集国标17j925-1(P1-9-屋1)	m2	548.4		
45	010605003002	钢屋面板	1. 品种、规格:单层平板采光带 2. 钢板(复合板)型号、厚度:1.5厚玻璃纤维增强聚酯(FRP)采光板(淡绿色) 3. 详见图集国标17j925-1(P2-75-屋C3)	m2	31.94		
		楼地面装饰工程					
46	011101002001	混凝土楼地面	1、200厚C30混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子,压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 5. 详见图集09j01-地3	m2	468.34		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 草料库-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 草料库-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:UPVC实壁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内埋地 5. 介质:排水	m	2.2		
2	031001007001	复合管	1. 材质:铝合金PS复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 管道消毒冲洗	m	4.6		
3	031002001001	阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
4	031002001002	阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN20	个	1		
5	031002011001	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
6	031003017001	地漏	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN100	个	1		
7	031301009001	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN100	个	1		
8	031301009002	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN32	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 草料库-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030601002001	压力仪表	1. 压力表	套	1		
2	030901002001	消火栓管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 安装部位：室内 5. 管道外壁刷红色调和漆	m	57.39		
3	030901002002	消火栓管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 安装部位：室内 5. 管道外壁刷红色调和漆	m	7.27		
4	030901012001	室内消火栓	1. 消火栓采用带灭火器箱SG18E65Z-J(单栓)组合式消防柜，尺寸为：1800*700*180，内均配有DN65阀一个，衬胶水龙带25m长一条， $\varnothing 19$ 直流水枪一支，软管长度为30米的消防软管卷盘一条，MF/ABC4型手提式磷酸氨盐干粉灭火器二具。	套	3		
5	030901017001	阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 沟槽连接	个	2		
6	030901017002	阀门	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN65 3. 沟槽连接	个	2		
7	030901017003	阀门	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN100 3. 沟槽连接	个	2		
8	030901019001	水灭火系统管道调试		系统	1		
9	030912001001	手提式灭火器	1. 名称：手提式灭火器MF/ABC4	具	2		
10	031002001001	阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 草料库-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 草料库-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:CLAP草料库配电箱 2. 安装位置:距地1.6m安装 3. 端子板外部接线	台	1		
2	030410002001	接地母线	1. 在室外地坪下0.8米处焊出一根-40*4不锈钢,伸出外墙皮1.5米,供补打接地极之用	m	2		
3	030410003001	引下线	1. 利用结构柱内对角纵向不小于 $\varnothing 16$ 主筋两根(或不小于 $\varnothing 12$ 主筋四根)(无结构钢筋则使用2根 $\varnothing 12$ 热浸镀锌圆钢)作为防雷引下线	m	54		
4	030410004001	均压环	1. 利用基础梁或板内不小于 $\varnothing 16$ 的两根(小于 $\varnothing 16$ 时四根)钢筋,无梁板时侧使用2根 $\varnothing 16$ 热浸镀锌圆钢,通长焊接作为联合接地线。不同标高处利用梁、柱或板内不小于 $\varnothing 16$ 的两根(小于 $\varnothing 16$ 时四根)钢筋,无梁、柱或板时侧使用2根 $\varnothing 16$ 热浸镀锌圆钢,通长焊接作为联合接地线。	m	134.7		
5	030410005001	避雷网	1. 女儿墙或屋面明敷 $\varnothing 12$ 热浸镀锌圆钢作为接闪带	m	116.7		
6	030410005002	避雷网	1. 接闪杆采用不小于 $\varnothing 12$ 热浸镀锌圆钢,高出建筑面650mm。	m	3.9		
7	030410005003	避雷网	1. 利用屋面金属板作接闪带	m	18		
8	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 距室外地面不低于500mm预留接地电阻测量端子	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: MEB箱 2. 安装位置: 距地0.3m 暗装	台	1		
10	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: LEB箱 2. 安装位置: 距地0.3m 暗装	台	1		
11	030410011001	接地跨接	1. 引下线下与接地网焊接, 上与接闪带焊接	处	12		
12	030412001001	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格 : SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	161.6		
13	030412003001	配线	1. 电线型号: ZR-BVV-2.5mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	275.17		
14	030412003002	配线	1. 电线型号: ZR-BVV-4mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	96.02		
15	030412003003	配线	1. 电线型号: ZN-BVV-2.5mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	61.22		
16	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED灯双管 2. 规格、型号: 2*40W, 8000lm, 3000~4000K, IP65 3. 安装位置: 距地4.5米吊装	套	12		
17	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 二联灯具开关 2. 型号: 250V 10A, IP54 3. 安装位置: 明装, 底边距地1.4m	套	2		
18	030413013001	插座	1. 名称: 安全型防水五孔插座 2. 型号: 250V, 10A, IP67 3. 安装位置: 距地1.5m 明装	套	4		
19	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统	系统	1		
20	030415027001	接地装置	1. 接地系统测试	系统	1		
		应急照明					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412001002	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格 : SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	150.21		
22	030412003004	配线	1. 电线型号: WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	304.83		
23	030412003005	配线	1. 电线型号: WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	152.41		
24	030907003001	应急照明分配电装置	1. 名称: ALE配电箱 2. 安装位置: 距地1.6m安装	台	1		
25	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: A型应急照明灯 2. 规格、型号: LED 5W, 自带蓄电池 3. 安装位置: 2.5米壁装, 室外安装防护等级为IP67型	套	11		
26	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: A型方向指示灯 2. 规格、型号: LED 1W, 自带蓄电池 3. 安装位置: 0.35米壁装	套	8		
27	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: A型复合型指示灯 2. 规格、型号: LED 1W, 自带蓄电池 3. 安装位置: 距地2.5m吊装	套	1		
28	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: A型安全出口指示灯 2. 规格、型号: LED 1W, 自带蓄电池 3. 安装位置: 门上方0.2米壁装且距地不高于2.5米	套	1		
29	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：草料库-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:牛棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖 3. 基底处理方式：基底普探（另计）	m3	2527.53		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：沟槽内 2. 材料品种：原土夯实 3. 密实度：压实系数不得小于0.94	m3	1728		
3	010102009002	回填方	1. 填方部位：房心回填 2. 材料品种：原土夯实 3. 密实度：压实系数不得小于0.94	m3	47.47		
4	010103001001	平整场地	1. 土的类别：一、二类土	m2	2387.25		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 装载机装土，自卸汽车外运 3. 外运距离暂定5km	m3	752.06		
6	010201001001	换填地基	1. 换填材料种类及配比：级配砂石 2. 压实系数：压实系数不小于97%	m3	767.7		
7	01B001	普探	1. 普探 2. 按建筑物开挖边线计算	m2	2140.78		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
		主体构件					
8	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：独立基础 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20商品砼	m3	10.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 普通独立基础	m3	40.5		
10	010502002001	二次浇筑混凝土	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m3	0.26		
11	010502002002	包裹柱脚	【项目特征】 1、混凝土强度等级: C20 2、混凝土拌和料要求: 商品砼 3、模板制作安装	m3	0.78		
12	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	23.78		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m3	8.55		
14	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 墙体厚度: 180mm 4. 墙体形式: 直形墙	m3	32.16		
15	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础垫层 2. 模板形式: 复合模板	m2	24.48		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板 2. 模板形式: 复合模板	m2	108		
17	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	303.88		
18	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 矩形柱	m2	60.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505004002	二次浇筑混凝土模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形柱	m2	3.33		
20	010505004003	包裹柱脚混凝土模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形柱	m2	9.99		
21	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:矩形墙	m2	406.3		
22	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	3.47		
23	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10	t	9.056		
24	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 25	t	1.959		
		二次构件					
25	010502025001	散水	1. .60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土, 宽出面层100 3. 素土夯实, 向外坡3%~5% 4. 详见图集05j909-SW18-散1B	m2	176.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010502027001	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） 6. 详见图集09j01-坡4	m2	24		
27	010505001002	散水模板	1. 模板形式：复合模板	m2	10.57		
28	010505001003	坡道模板	1. 模板形式：复合模板	m2	3		
		金属结构工程					
29	010603001001	钢柱	1. 柱类型：H钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 除锈要求：钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理，局部修补时可采用手工机械除锈，除锈等级应分别达中的Sa2.5级和St3级 4. 构件涂（镀）层要求：钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆，钢构件出厂前均需涂云铁醇酸防锈底漆二道，面漆醇酸磁漆2遍（如有防火涂料可取消面漆），漆膜总厚度不小于125um 5. 防火涂料：采用环氧类膨胀型钢结构防火涂料，耐火极限不小于2.0h（另计）	t	19.753		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H形钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 安装高度:6m 4. 除锈要求:钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应分别达中的Sa2.5级和St3级 5. 构件涂（镀）层要求:钢构件在出厂前均喷涂水性富锌底漆,钢构件出厂前均需涂云铁醇酸防锈底漆二道,面漆醇酸磁漆2遍(如有防火涂料可取消面漆),漆膜总厚度不小于125um 6. 防火涂料:采用环氧类膨胀型钢结构防火涂料,耐火极限不小于1.5h（另计）	t	21.579		
31	010607002001	钢支撑、钢拉条、钢系杆	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:单式 3. 除锈要求:钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应分别达中的Sa2.5级和St3级 4. 构件涂（镀）层要求:钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应分别达中的Sa2.5级和St3级 5. 防火涂料:采用环氧类膨胀型钢结构防火涂料,耐火极限不小于1.5h（另计）	t	5.114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010607003001	钢檩条(屋面)	1. 钢材品种、规格：镀锌C型钢 Q355B 2. 构件类型：型钢式	t	11.839		
33	010607010001	预埋件	1. 构件名称：预埋钢构件 2. 钢材品种、规格：Q355B钢材	t	3.752		
34	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓、M24	套	144		
35	010608002002	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：花篮螺栓、M20	套	16		
36	010608002003	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓、M20	套	360		
37	010608002004	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓、M30	套	144		
38	010608002005	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓、M27	套	144		
39	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢柱及柱间支撑 2. 耐火等级要求：耐火极限2.0h 3. 涂料品种、遍数或厚度：环氧类膨胀型钢结构防火涂料，厚度不小于1.5mm	m2	377.64		
40	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢梁 2. 耐火等级要求：耐火极限1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度：环氧类膨胀型钢结构防火涂料，厚度不小于1.5mm	m2	633.53		
41	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢支撑、钢拉条、钢系杆 2. 耐火等级要求：耐火极限1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度：环氧类膨胀型钢结构防火涂料，厚度不小于1.5mm	m2	209.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面及防水工程					
42	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：单层压型金属板屋面 2. 钢板（复合板）型号、厚度：0.6厚浅灰色YX50-410-840镀锌压型钢板外板： 3. 详见图集国标17j925-1 (P1-9-屋1)	m2	2040.34		
43	010605003002	钢屋面板	1. 品种、规格：单层平板采光带 2. 钢板（复合板）型号、厚度：1.5厚玻璃纤维增强聚酯（FRP）采光板（淡绿色） 3. 详见图集国标17j925-1 (P2-75-屋C3)	m2	248.17		
		楼地面装饰工程					
44	011101002001	细石混凝土楼地面（走道）	1、180厚C30细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 5. 详见图集09j01-地3	m2	182.13		
45	011101002002	细石混凝土楼地面（牛舍）	1、150厚3:7灰土 2、素土夯实	m2	1762.12		
		其他装饰工程					
46	010607007001	采食面护栏 H=1.2m	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 50*3.5 2. 护栏形式：栏杆式护栏 3. 连接方式：连接扣连接	m	97.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 牛棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	暂列金	元			30000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					30000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AP1牛棚配电箱 2. 安装位置:距地1.6m安装 3. 端子板外部接线	台	1		
2	030410002001	接地母线	1. 在室外地坪下0.8米处焊出一根-40*4不锈钢,伸出外墙皮1.5米,供补打接地极之用	m	4		
3	030410003001	引下线	1. 利用结构柱内对角纵向不小于 $\varnothing 16$ 主筋两根(或不小于 $\varnothing 12$ 主筋四根)(无结构钢筋则使用2根 $\varnothing 12$ 热浸镀锌圆钢)作为防雷引下线	m	90		
4	030410004001	均压环	利用基础梁或板内不小于 $\varnothing 16$ 的两根(小于 $\varnothing 16$ 时四根)钢筋,无梁板时侧使用2根 $\varnothing 16$ 热浸镀锌圆钢,通长焊接作为联合接地线。不同标高处利用梁、柱或板内不小于 $\varnothing 16$ 的两根(小于 $\varnothing 16$ 时四根)钢筋,无梁、柱或板时侧使用2根 $\varnothing 16$ 热浸镀锌圆钢,通长焊接作为联合接地线。	m	360.2		
5	030410005001	避雷网	1. 利用屋面金属板作接闪带	m	311.15		
6	030410005002	避雷网	1. 接闪杆采用不小于 $\varnothing 12$ 热浸镀锌圆钢,高出建筑面650mm。	m	6.5		
7	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 距室外地面不低于500mm预留接地电阻测量端子	台	2		
8	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱 2. 安装位置:距地0.3m 暗装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030410011001	接地跨接	1. 引下线下与接地网焊接，上与接闪带焊接	处	20		
10	030412001001	配管	1. 材质: 钢管 2. 规格 : SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	653.01		
11	030412003001	配线	1. 电线型号: ZR-BVV-2.5mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	1780.26		
12	030412003002	配线	1. 电线型号: ZR-BVV-4mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设	m	205.18		
13	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED巡检三防灯 2. 规格、型号: 40W, 3200lm, 4000K, IP65 3. 安装位置: 距地4.5米吊装	套	6		
14	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED灯单管 2. 规格、型号: 40W, 4000lm, 3000~4000K, IP65 3. 安装位置: 距地4.5米吊装	套	8		
15	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED灯双管 2. 规格、型号: 2*40W, 8000lm, 3000~4000K, IP65 3. 安装位置: 距地4.5米吊装	套	64		
16	030413013001	插座	1. 名称: 安全型防水五孔插座 2. 型号: 250V, 10A, IP67 3. 安装位置: 距地1.5m 明装	套	4		
17	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统	系统	1		
18	030415027001	接地装置	1. 接地系统测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：牛棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：牛棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030912001001	手提式灭火器	1. 名称：手提式灭火器MF/ABC4	具	18		
2	031001006001	塑料管	1. 材质：UPVC实壁管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内埋地 5. 介质：排水	m	81.46		
3	031001006002	塑料管	1. 材质：UPVC实壁管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内埋地 5. 介质：排水	m	26.41		
4	031001007001	复合管	1. 材质：铝合金PS复合管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：给水 6. 管道消毒冲洗	m	24.13		
5	031001007002	复合管	1. 材质：铝合金PS复合管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：给水 6. 管道消毒冲洗	m	24.4		
6	031001007003	复合管	1. 材质：铝合金PS复合管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：给水 6. 管道消毒冲洗	m	24.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 牛棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031001007004	复合管	1. 材质: 铝合金PS复合管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水 6. 管道消毒冲洗	m	52.97		
8	031002001001	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
9	031002001002	阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN20	个	2		
10	031002001003	阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	8		
11	031002011001	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
12	031003004001	洗涤盆	1. 名称: 水槽 2. 器具、附件安装	组	4		
13	031003017001	地漏	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN50	个	8		
14	031003018001	地面扫除口	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN100	个	8		
15	031207002001	管道绝热	1. 给水管外壁均须均用橡塑海绵保温材料包裹以防结露, 厚度10mm, 保护层采用玻璃布缠绕, 外刷二道调和漆。	m3	0.14		
16	031301009001	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN40	个	2		
17	031301009002	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN100	个	4		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。