2026年南郑区阳春镇安坎村“千万工程”示范村基础设施提升改造项目招标工程量清单

二〇二六年十一月二日

2026年南郑区阳春镇安坎村“千万工程”示范村基础设施提升改造项目工程量清单编制说明

汉中市南郑区阳春镇人民政府：

我们接受委托，对2026年南郑区阳春镇安坎村“千万工程”示范村基础设施提升改造项目预算进行了编制，编制工作是按现行造价政策执行的，现将编制结果说明如下：

一、工程概况

本工程为2026年南郑区阳春镇安坎村“千万工程”示范村基础设施提升改造项目，建设地址为南郑区阳春镇，建设内容为K0+000-K0+160道路加宽；道路东西侧渠道新建水沟盖板；18cm厚C25混凝土路面536平方米；HDPE双壁波纹管（De300）500米，污水检查井15个；机井2座；新建一层砖混结构幸福苑厨房，建筑面积60.09平方米；新建一层砖混结构公厕，建筑面积46.79平方米；安装太阳能路灯42套；鱼塘清淤、回填；配套给排水、电气设备安装工程等。

二、 编制依据

1.2026年南郑区阳春镇安坎村“千万工程”示范村基础设施提升改造项目设计图纸；

2.《陕西省建设工程费用规则》(2025)、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025)、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)、《全统修缮定额土建工程陕西省价目表》(2001)；

3.汉中建设工程造价信息2026.8月及市场价综合计取；

4.运用广联达GCCP7.0；

3.汉中建设工程造价信息2026.8月及市场价综合计取；

4.运用广联达GCCP7.0；

编制人：

复核人：



陕西佳鸿项目管理咨询有限公司

2026年11月2日

工程名称：2026年南郑区阳春镇安坎村“千万工程”示范村基础设施提升改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 1 月 2 日

招 标 人：汉中市南郑区阳春镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年南郑区阳春镇安坎村“千万工程”示范村基础设施提升改造项目　　第 2 页　共 44 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年南郑区阳春镇安坎村“千万工程”示范村基础设施提升改造项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	市政工程						
1.3	电气						
1.4	给排水						
1.5	室外照明						
1.6	机井安装						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年南郑区阳春镇安坎村“千万工程”示范村基础设施提升改造项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	市政工程	
3	电气	
4	给排水	
5	室外照明	
6	机井安装	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	01B001	彩钢棚拆除	1.彩钢棚拆除 2.垃圾外运3km	m2	34.1		
2	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:M0921*1、C0912*1	樘	2		
3	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:墙 2.砌体材质:实心砖 3.外运:3km	m3	3.59		
4	011707001001	屋面拆除	1.构件名称:木檩条瓦屋面	m2	8.21		
		幸福苑厨房					
		土石方工程					
5	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1米	m3	29.9		
6	010102009001	回填方	1.材料品种:就地取土 2.密实度:夯填	m3	20.26		
7	010103002001	余方弃置	1.土石类别:余土 2.外运:3km	m3	9.64		
		砌筑工程					
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重页岩烧结实心砖 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M10	m3	3.79		
9	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重页岩烧结实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10	m3	14.3		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502002002	隔墙基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:隔墙基础	m3	0.58		
12	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.35		
13	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.07		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.梁形式、截面形式:矩形	m3	2.27		
15	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.56		
16	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板形式:平板 4.板厚:120mm	m3	6.63		
17	010502025001	散水	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.散水宽：600mm 4.详见陕09J01-散3	m2	14.71		
18	010502019001	挑檐	1.板名称:挑檐 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	2.6		
19	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	9.25		
20	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	11.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010505003002	隔墙基础模板	1.模板形式:复合模板	m2	2.59		
22	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	10.32		
23	010505006001	梁模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:矩形梁	m2	20.15		
24	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	6.91		
25	010505007001	楼板、屋面板模板	1.模板形式:复合模板	m2	55.71		
26	010505001001	散水模板	1.模板形式:复合模板	m2	2.7		
27	010505008001	挑檐模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:复合模板	m2	44.41		
28	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢10以内	t	0.041		
29	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内（含10）	t	0.532		
30	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上	t	0.529		
		门窗工程					
31	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:3000mm*2700mm 2.门材质:铝合金 3.启动装置品种、规格:电动启动 4.其他工艺要求:定制	m2	8.1		
32	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:2700mm*2700mm 2.门类型:金属地弹门 3.开启方式:地弹门 4.五金种类、规格:地弹簧	m2	7.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:2100mm*1800mm 2.开启方式:左右推拉 3.框、扇材质及规格:铝合金推拉窗 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃，带窗纱	m2	7.56		
34	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:2700mm*2400mm 2.窗类型:橱窗 3.开启方式:固定 4.框、扇材质及规格:铝合金推拉窗 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	6.48		
		屋面及防水工程					
35	010902003001	刚性防水混凝土面层屋面	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2.2厚SBS改性沥青防水卷材两道 3.25厚1:3水泥砂浆找平层 4.80厚岩棉保温板 5.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚 6.钢筋混凝土屋面板	m2	58.94		
36	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100PVC	m	3.3		
		楼地面装饰工程					
37	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆楼地面	m2	56.72		
38	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆踢脚线	m	19.84		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011201001001	内墙面抹灰	1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.详见：陕09J01-内32	m2	85.18		
40	011201001003	凸出梁柱面抹灰	1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.详见：陕09J01-内32	m2	19.28		
41	011201001002	外墙面抹灰	1.6厚1：2.5水泥砂浆找平 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.详见：陕09J01-外10	m2	94.62		
		油漆、涂料、裱糊工程					
42	011403001001	室内乳胶漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.详见：陕06J01-内32	m2	64.3		
43	011403001002	天棚乳胶漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.详见：陕06J01-内32	m2	56.72		
44	011403001003	凸出梁柱面乳胶漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.详见：陕06J01-内32	m2	19.28		
45	011403001007	外墙乳胶漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平	m2	94.62		
		公厕					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
46	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1米	m3	31.21		
47	010102009002	回填方	1.材料品种:就地取土 2.密实度:夯填	m3	19.13		
48	010103002002	余方弃置	1.土石类别:余土 2.外运:3km	m3	12.08		
		砌筑工程					
49	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重页岩烧结实心砖 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M10	m3	5.59		
50	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重页岩烧结实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10	m3	12.89		
51	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重页岩烧结实心砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10	m3	6.08		
52	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重页岩烧结实心砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M10	m3	1.49		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
53	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010502002004	隔墙基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:隔墙基础	m3	0.55		
55	010502005002	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.22		
56	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.87		
57	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.梁形式、截面形式:矩形	m3	2.19		
58	010502023002	过梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.53		
59	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板形式:平板 4.板厚:120mm	m3	4.42		
60	010502025002	散水	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.详见陕09J01-散4	m2	15.55		
61	010502019002	挑檐	1.板名称:挑檐 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C25	m3	4.47		
62	010502027001	坡道	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m2	3.15		
63	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	13.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	010505003003	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	18.29		
65	010505003004	隔墙基础模板	1.模板形式:复合模板	m2	1.5		
66	010505011002	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	32.47		
67	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	10.94		
68	010505013002	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	6.62		
69	010505007002	楼板、屋面板模板	1.模板形式:复合模板	m2	36.86		
70	010505001002	散水模板	1.模板形式:复合模板	m2	2.83		
71	010505008002	挑檐模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:复合模板	m2	67.95		
72	010505008003	坡道模板	1.模板形式:复合模板	m2	0.72		
73	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢10以内	t	0.15		
74	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内（含10）	t	0.348		
75	010506001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上	t	0.585		
		门窗工程					
76	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸:1000mm*2100mm 2.门类型:成品木门	m2	4.2		
77	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1200mm*1500mm 2.开启方式:左右推拉 3.框、扇材质及规格:塑钢窗	m2	1.8		
78	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1500mm*1200mm 2.开启方式:左右推拉 3.框、扇材质及规格:塑钢窗	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:2400mm*1200mm 2.开启方式:左右推拉 3.框、扇材质及规格:塑钢窗	m2	5.76		
		屋面及防水工程					
80	010902003002	刚性防水混凝土面层屋面	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2.3厚SBS改性沥青防水卷材两道 3.25厚1:3水泥砂浆找平层 4.1:6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚 5.钢筋混凝土屋面板	m2	43.56		
81	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:灰色琉璃瓦 2.卧瓦层砂浆种类、厚度及强度等级:M10水泥砂浆 3.位置：挑檐	m2	38.26		
82	010902004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ110螺旋消音硬塑雨水管	m	10		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011102003002	地砖地面	1.铺300*300白色防滑地砖，规格暂定 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 8.详见陕09J01-地29	m2	38.53		
84	011105003002	块料踢脚线	1.地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝（规格甲方自定，颜色同地面） 2.5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘接层 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.详见：陕09J01-踢19	m	46.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011107004001	块料台阶	1.10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝（选用防滑地砖，颜色为白色） 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6.300厚砂夹石垫层分两层夯实 7.素土夯实 8.详见：陕09J01-台3	m2	9.07		
86	011503004001	无障碍栏杆（不锈钢）	1.详见陕09J09 2.无障碍栏杆	m	3.6		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
87	011201001006	外墙面抹灰	1.6厚1：2.5水泥砂浆找平 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.详见：陕09J01-外10	m2	81.34		
88	011203003001	块料墙、柱面	1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.5厚釉面砖面层（粘贴前先将釉面砖浸水2h以上） 3.4厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘接层 4.9厚1:3水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）打底压实抹平 5.1.5米以下	m2	70.8		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	011403001005	天棚乳胶漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 5.位置：挑檐底板	m2	8.28		
90	011403001006	天棚乳胶漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 5.位置：天棚	m2	37.45		
91	011403001009	室内乳胶漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.1.5米以上	m2	70.8		
92	011403001008	外墙乳胶漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平	m2	81.34		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路加宽					
		K0+000-K0+040					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人机配合：90%机械，10%人工	m3	15		
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距:3km	m3	10		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场 2.材料品种、规格:余土	m3	5		
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商砼C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护	m2	28		
5	040901007001	植筋	1.材料种类:Φ12 2.植入深度:150mm	根	100		
6	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格:块石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	22.4		
		K0+040-K0+130					
7	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人机配合：90%机械，10%人工	m3	67.5		
8	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距:3km	m3	45		
9	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场 2.材料品种、规格:余土	m3	22.5		
10	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商砼C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护	m2	63		
11	040901007002	植筋	1.材料种类:Φ12 2.植入深度:150mm	根	225		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040305003002	浆砌块料	1.材料品种、规格:块石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	87.3		
		K0+130-K0+140					
13	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人机配合：90%机械，10%人工	m3	1.26		
14	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距:3km	m3	1.26		
15	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商砼C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护	m2	7		
		K0+140-K0+150					
16	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人机配合：90%机械，10%人工	m3	3.75		
17	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距:3km	m3	2.5		
18	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场 2.材料品种、规格:余土	m3	1.25		
19	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商砼C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护	m2	7		
20	040901007003	植筋	1.材料种类:Φ12 2.植入深度:150mm	根	13		
21	040305003003	浆砌块料	1.材料品种、规格:块石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	4.6		
		K0+150-K0+160					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040101002005	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人机配合：90%机械，10%人工	m3	3.75		
23	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距:3km	m3	2.5		
24	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场 2.材料品种、规格:余土	m3	1.25		
25	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商砼C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护	m2	7		
26	040901007004	植筋	1.材料种类:Φ12 2.植入深度:150mm	根	13		
27	040305003004	浆砌块料	1.材料品种、规格:块石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	3.6		
		水渠盖板					
		路西侧水渠盖板					
28	040601010001	钢筋混凝土盖板	1.混凝土强度等级:18cm厚，商砼C25 2.模版:复合模版	m3	0.4		
29	040305003005	浆砌块料	1.材料品种、规格:块石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.06		
30	040901001001	钢筋	1.钢筋种类:Φ12	t	0.043		
		路东侧水渠盖板					
31	040601010002	钢筋混凝土盖板	1.混凝土强度等级:18cm厚，商砼C25 2.模版:复合模版	m3	0.4		
32	040305003006	浆砌块料	1.材料品种、规格:块石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040901001002	钢筋	1.钢筋种类:Φ12	t	0.043		
		混凝土地面					
34	040203007006	混凝土地面	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm	m2	536		
		排水洞					
35	04B001	墙底开动	1.墙底开洞，Φ=100 2.间距2米一道	个	12		
		承重型钢筋混凝土盖板（成品、带漏水孔）					
36	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:砖砌体	m3	0.26		
37	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:石碴 2.运距:3km	m3	0.26		
38	040402017001	承重型钢筋混凝土盖板（成品、带漏水孔）	1.材质:承重型钢筋混凝土盖板（成品、带漏水孔） 2.规格尺寸:600mm×400mm×120mm	m	9		
		污水管网					
39	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm	m2	504		
40	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商砼C25 2.厚度:15cm	m2	504		
41	040101002007	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人机配合：90%机械，10%人工	m3	520.8		
42	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距:3km	m3	102.87		
43	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场 2.材料品种、规格:余土	m3	417.93		
44	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:商砼C20 2.厚度:分层浇筑，总厚度20cm	m3	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040501005001	HDPE双壁波纹管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管De300 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	500		
46	040504001001	污水检查井φ1000	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆非粘土砖 2.勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 3.砂浆强度等级:M10 4.盖板材质、规格:钢筋混凝土 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700井盖 6.防坠装置品种及规格:井网材料为φ10mm三股聚酯复丝绳索，井网φ600mm 7.踏步材质、规格:塑钢	座	15		
		鱼塘清淤及回填					
47	040101005001	挖淤泥	1.挖掘深度:2m以内 2.运距:3km	m3	25.66		
48	040103002001	鱼塘回填	1.填方来源:购买 2.密实度:≥0.94 3.材料品种、规格:素土	m3	221.81		
49	040305003007	浆砌块料	1.材料品种、规格:块石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	132.35		
		机井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	04B002	机井	1.井壁为钢管 2.机井设计为地埋式 3.机井深度施工中根据水位情况，暂按72米计算 4.暂定综合单价:500元/米	座	2		
		路灯基础					
51	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.运距:3km	m3	45.98		
52	040305001001	基础垫层	1.材料品种、规格:天然砂夹石	m3	1.5		
53	040303002002	设备基础	1.混凝土强度等级:商砼C25	m3	8		
54	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:M20地脚螺栓等零星钢构件	t	1.02		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:成套低压配电箱AP 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030413001002	普通灯具	1.类型:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶安装	套	4		
3	030413003001	荧光灯	1.类型:单管荧光灯 2.安装形式:吊装，距地2.8m 3.综合单价已包含灯具本体、吊杆及吊杆内配线	套	1		
4	030413002001	装饰灯	1.名称:公厕标志灯 2.安装形式:距地2.0m壁装	套	1		
5	030413002002	装饰灯	1.名称:灭蝇灯 2.安装形式:距地2.5m壁装	套	3		
6	030413012001	开关、按钮	1.类型:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	1		
7	030413012002	开关、按钮	1.类型:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	1		
8	030413012003	开关、按钮	1.类型:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	3		
9	030413013001	插座	1.类型:单相五孔10A插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030413013002	插座	1.类型:单相五孔10A插座-带防溅盒 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	2		
11	030405015001	风扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:吸顶安装	台	3		
12	030413013003	插座	1.类型:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装形式:暗装	套	1		
13	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN50 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	7.8		
14	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	86.2		
15	030412005001	接线盒	1.类型:塑料86接线盒 2.安装形式:暗装	个	33		
16	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2	m	138.6		
17	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4mm2	m	129.3		
18	030410004001	均压环	1.名称:基础圈梁2根钢筋焊接做均压环	m	43.6		
19	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地测试板	台	2		
21	030410002001	接地母线	1.名称:室外暗敷接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:室外 4.综合单价包含接地母线敷设所需的土方挖填	m	6.85		
22	030415006001	输配电装置系统	1.调试类型:交流供电(KV) ≤1 2.包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。	系统	1		
23	030415027001	接地装置	1.调试类型:接地系统测试 接地网	系统	1		
		弱电					
24	030412001003	配管	1.类型:弱电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	7.26		
25	030412001004	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	12.6		
26	030412003003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2	m	37.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030412005002	接线盒	1.类型:钢制86接线盒 2.安装形式:暗装	个	3		
28	030412005003	接线盒	1.类型:塑料86接线盒 2.安装形式:暗装	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007002	复合管	1.材质:内衬塑钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	15.8		
2	031001006001	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	7.8		
3	031001006002	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	9.2		
4	031001006003	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	2.8		
5	031001006004	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	8.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006005	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	7.8		
7	031002001001	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
8	031002001002	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
9	031002011001	水表	1.规格型号:螺纹水表 DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.安装部位:水表井内	个	1		
10	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:脚踏阀冲洗	组	8		
11	031003007001	小便器	1.类型:立式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格:手压阀冲洗	组	3		
12	031003003001	洗脸盆	1.类型:台下式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格:冷水	组	3		
13	031003006002	大便器	1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:连体水箱	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031301009001	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:碳钢 3.介质管道规格:DN50 4.套管规格:DN80	个	2		
		排水					
15	031001006006	塑料管	1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨污水	m	8.5		
16	031001006007	塑料管	1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨污水	m	21.6		
17	031001006008	塑料管	1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨污水	m	5.6		
18	031001006009	塑料管	1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨污水	m	13.9		
19	031003017001	地漏	1.材质:塑料 2.型号:DN50	个	3		
20	031003018001	地面扫除口	1.材质:塑料 2.型号:DN150	个	1		
21	031301009002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:碳钢 3.介质管道规格:DN150 4.套管规格:DN200	个	1		
		雨水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001006010	塑料管	1.材质:螺旋消音硬塑雨水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:雨污水	m	6.6		
23	031003019001	虹吸雨水斗	1.材质:塑料 2.型号:DN100	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外照明　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路灯工程					
1	030413009001	园区路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆高度6m 3.规格:主杆优质Q235钢板 4.灯具类型:主光源60W 5.太阳能电池板100W 6.锂电池12V100AH	套	42		
2	030415027001	接地装置	1.调试类型:接地系统测试 2.类别:独立接地装置	系统	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外照明　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外照明　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机井安装　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PE给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:给水	m	100		
2	031001001001	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室外 5.介质:给水	m	30		
3	031001001002	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN220 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:机井内 5.介质:给水	m	72		
4	031002001001	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
5	031002001002	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
6	030109001001	泵	1.名称:潜水泵 2.规格型号:扬程280m，7KW	台	1		
7	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆敷设 2.规格型号:YJY-4*4m2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:竖井通道	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机井安装　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ16 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	1250		
9	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2	m	1250		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：机井安装　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：机井安装　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。