

三、已标价的工程量清单

靖边县现代农业产业示范区创业北路管网工
程采购项目

投 标 总 价

投标总价(小写): 2791561.59元

(大写): 贰佰柒拾玖万壹仟伍佰陆拾壹元伍角玖分

投 标 人: 陕西彬荣建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其授权人: 冯 涛 (签字或盖章)

编制时间: 2026年10月21日



工程项目总造价表

项目名称：靖边县现代农业产业示范区创业北路管网工程采购项目第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县现代农业产业示范区创业北路管网工程	2,791,561.59	2,404,065.40	157,000.28		230495.91	120,390.35
1.1	靖边县现代农业产业示范区创业北路管网工程-市政工程	1,750,229.97	1,469,822.77	135,892.80		144514.4	104,204.79
1.2	靖边县现代农业产业示范区创业北路管网工程-给水工程	276,456.09	248,240.88	5,388.56		22826.65	4,132.04
1.3	靖边县现代农业产业示范区创业北路管网工程-污水工程	275,097.43	247,055.00	5,327.96		22714.47	4,085.57
1.4	靖边县现代农业产业示范区创业北路管网工程-雨水工程	489,778.10	438,946.75	10,390.96		40440.39	7,967.95
合计		2,791,561.59	2,404,065.40	157,000.28		230495.91	120,390.35



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		雨水工程					697452.35
		管沟土方工程					292416.37
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 部位：管道管网土方 3. 土壤类别：综合土 4. 放坡系数：1:0.5	m3	10230.84	6.73	68853.55
2	040103001013	回填土垫层	1. 名称：中粗砂垫层 2. 填方材料品种：中粗砂（压实度 ≥ 0.90 ） 3. 厚度：150mm+管径*0.25 4. 放坡系数：1:0.5	m3	251.63	234.41	58984.59
3	040103001002	回填管沟土方	1. 名称：人工回填管沟土方（含沟槽底150mm土垫层） 2. 部位：管道管网土方（管顶500mm以内） 3. 填方材料品种：综合土 4. 回填厚度：500mm+管径*0.75 5. 放坡系数：1:0.5	m3	1940.7	34.37	66701.86
4	040103001014	回填管沟土方	1. 名称：机械回填管沟土方 2. 部位：管道管网土方（管顶500mm以上至结构层） 3. 填方材料品种：综合土 4. 放坡系数：1:0.5	m3	5469.7	8.69	47531.69
5	040103003001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 外运运距3km	m3	2820.43	17.85	50344.68
		检查井					405035.98



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040504001003	砌筑井	1. 名称：雨水检查井 2. 内径：DN500 Φ1100mm 3. 图集做法：06MS201-4-15 4. C30混凝土井圈 5. 井墙及底板混凝土为C25、S4 6. 井墙配筋详见图集 7. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8. C25混凝土流槽 9. 100厚C10混凝土垫层 10. 踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11. 盖板：混凝土盖板 12. 井盖井座：球墨铸铁井盖 Φ700 13. 防坠网：详见图纸	座	19	5443.06	103418.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504001004	砌筑井	1. 名称：雨水检查井 2. 内径：DN600 Φ1300mm 3. 图集做法：06MS201-4-15 4. C30混凝土井圈 5. 井墙及底板混凝土为C25、S4 6. 井墙配筋详见图集 7. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8. C25混凝土流槽 9. 100厚C10混凝土垫层 10. 踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11. 盖板：混凝土盖板 12. 井盖井座：球墨铸铁井盖 Φ700 13. 防坠网：详见图纸	座	4	6253.57	25014.28



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504001005	砌筑井	1. 名称：雨水检查井 2. 内径：DN800 Φ1500mm 3. 图集做法：06MS201-4-15 4. C30混凝土井圈 5. 井墙及底板混凝土为C25、S4 6. 井墙配筋详见图集 7. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8. C25混凝土流槽 9. 100厚C10混凝土垫层 10. 踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11. 盖板：混凝土盖板 12. 井盖井座：球墨铸铁井盖 Φ700 13. 防坠网：详见图纸	座	12	7599.23	91190.76



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	040504001006	砌筑井	1. 名称：雨水检查井 2. 内径：DN900 Φ1500*1100mm 3. 图集做法：06MS201-4-15 4. C30混凝土井圈 5. 井墙及底板混凝土为C25、S4 6. 井墙配筋详见图集 7. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8. C25混凝土流槽 9. 100厚C10混凝土垫层 10. 踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11. 盖板：混凝土盖板 12. 井盖井座：球墨铸铁井盖 Φ700 13. 防坠网：详见图纸	座	8	8318.35	66546.80
10	040504010001	雨水口	1. 雨水井名称：钢筋混凝土装配式三算偏沟式雨水口 2. 定型井名称图号、尺寸及井深：见图集16S518, 页39	座	44	2701.50	118866.00
		污水工程					569243.31
		管沟土方工程					340964.67
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 部位：管道管网土方 3. 土壤类别：综合土 4. 放坡系数：1:0.5	m3	10650.66	6.73	71678.94



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	040103001012	回填土垫层	1. 名称：中粗砂垫层 2. 填方材料品种：中粗砂（压实度 ≥ 0.90 ） 3. 厚度：150mm+管径*0.25 4. 放坡系数：1:0.5	m3	468.12	234.41	109732.01
13	040103001005	回填管沟土方	1. 名称：人工回填管沟土方（含沟槽底150mm土垫层） 2. 部位：管道管网土方（管顶500mm以内） 3. 填方材料品种：综合土 4. 回填厚度：500mm+管径*0.75 5. 放坡系数：1:0.5 6. 该项目为拆除改造项目，污水管道均为破坏性拆除，故这部分土方按外购考虑	m3	1420.7	34.37	48829.46
14	040103001006	回填管沟土方	1. 名称：机械回填管沟土方 2. 部位：管道管网土方（管顶500mm以上至结构层） 3. 填方材料品种：综合土 4. 放坡系数：1:0.5	m3	5898.53	8.69	51258.23
15	040103003002	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 外运运距3km	m3	3331.43	17.85	59466.03
		检查井					228278.64



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504001001	砌筑井	1. 名称：污水检查井 2. 内径：DN300 Φ900mm 3. 图集做法：06MS201-4-14 4. C30混凝土井圈 5. 井墙及底板混凝土为C25、S4 6. 井墙配筋详见图集 7. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8. C25混凝土流槽 9. 100厚C10混凝土垫层 10. 踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11. 盖板：混凝土盖板 12. 井盖井座：球墨铸铁井盖 Φ700 13. 防坠网：详见图纸	座	16	4742.06	75872.96



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	040504001002	砌筑井	1. 名称：污水检查井 2. 内径：DN500 Φ1100mm 3. 图集做法：06MS201-4-14 4. C30混凝土井圈 5. 井墙及底板混凝土为C25、S4 6. 井墙配筋详见图集 7. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8. C25混凝土流槽 9. 100厚C10混凝土垫层 10. 踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11. 盖板：混凝土盖板 12. 井盖井座：球墨铸铁井盖 Φ700 13. 防坠网：详见图纸	座	28	5443.06	152405.68
		给水工程					203127.11
		管沟土方工程					121483.16
18	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 部位：管道管网土方 3. 土壤类别：综合土 4. 放坡系数：1:0.5	m3	2925	6.73	19685.25
19	040103001009	回填土垫层	1. 名称：中粗砂垫层 2. 填方材料品种：中粗砂（压实度≥0.90） 3. 厚度：150mm+管径*0.25 4. 放坡系数：1:0.5	m3	160.88	234.41	37711.88



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	040103001010	回填管沟土方	1. 名称：回填管沟土方 2. 部位：管道管网土方（管顶500mm以内） 3. 填方材料品种：综合土 4. 回填厚度：500mm+管径*0.75 5. 放坡系数：1：0.5	m3	913.03	34.37	31380.84
21	040103001011	回填管沟土方	1. 名称：回填管沟土方 2. 部位：管道管网土方（管顶500mm以上至结构层） 3. 填方材料品种：综合土 4. 放坡系数：1：0.5	m3	350.29	8.69	3044.02
22	040103003003	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 外运运距3km	m3	1661.69	17.85	29661.17
		检查井					81643.95
23	040504002012	现浇混凝土井	1. 井名称：阀门井 2. 尺寸：1200*1760 3. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深：见 12S508-24 4. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度 5. 井盖：混凝土预制盖板	座	15	5442.93	81643.95
合 计							1469822.77



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		雨水工程									
		管沟土方工程									
1	040101002001	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方 2.部位：管道管网土方 3.土壤类别：综合土 4.放坡系数：1：0.5	m3	1-1-230	0.36		4.62	1.05	0.7	6.73
2	040103001013	回填土垫层	1.名称：中粗砂垫层 2.填方材料品种：中粗砂（压实度≥0.90） 3.厚度：150mm+管径*0.25 4.放坡系数：1：0.5	m3	5-1-9 换	95.38	106.43	1.93	18.36	12.31	234.41
3	040103001002	回填管沟土方	1.名称：人工回填管沟土方（含沟槽底150mm土垫层） 2.部位：管道管网土方（管顶500mm以内） 3.填方材料品种：综合土 4.回填厚度：500mm+管径*0.75 5.放坡系数：1：0.5	m3	1-1-323	24.16		1.92	4.96	3.33	34.37

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	040103001014	回填管沟土方	1.名称：机械回填管沟土方 2.部位：管道管网土方（管顶500mm以上至结构层） 3.填方材料品种：综合土 4.放坡系数：1：0.5	m3	1-1-319 换	0.36	0.08	6.05	1.32	0.88	8.69
5	040103003001	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距3km	m3	1-1-290;1-1-303 换	0.36	0.07	12.84	2.74	1.84	17.85
		检查井									
6	040504001003	砌筑井	1.名称：雨水检查井 2.内径：DN500Φ1100mm 3.图集做法：06MS201-4-15 4.C30混凝土井圈 5.井墙及底板混凝土为C25、S4 6.井墙配筋详见图集 7.座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8.C25混凝土流槽 9.100厚C10混凝土垫层 10.踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11.盖板：混凝土盖板 12.井座：球墨铸铁井盖Φ700 13.砌筑砂浆：详见图纸	座	5-3-361;5-4-1;5-3-362 换 ;5-4-1;5-3-361 换;5-3-364;5-1-638 换 ;5-1-651;5-4-46;9-1-5;5-3-404 换;9-1-33;5-3-381; 5-3-540	2187.23	2413.82	114.1	435.75	292.16	5443.06

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	040504001004	砌筑井	1.名称：雨水检查井 2.内径：DN600Φ1300mm 3.图集做法：06MS201-4-15 4.C30混凝土井圈 5.井墙及底板混凝土为C25、S4 6.井墙配筋详见图集 7.座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8.C25混凝土流槽 9.100厚C10混凝土垫层 10.踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11.盖板：混凝土盖板 12.井盖井座：球墨铸铁井盖Φ700 13.防坠网：详见图纸	座	5-3-361;5-4-1;5-3-362 换 ;5-4-1;5-3-361 换;5-3-364;5-1-638 换 ;5-1-651;5-4-46;9-1-5;5-3-404 换;9-1-33;5-3-381; 5-3-540	2559.91	2708.51	133.27	509.96	341.92	6253.57

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	040504001005	砌筑井	1.名称：雨水检查井 2.内径：DN800Φ1500mm 3.图集做法：06MS201-4-15 4.C30混凝土井圈 5.井墙及底板混凝土为C25、S4 6.井墙配筋详见图集 7.座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8.C25混凝土流槽 9.100厚C10混凝土垫层 10.踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11.盖板：混凝土盖板 12.井盖井座：球墨铸铁井盖Φ700 13.防坠网：详见图纸	座	5-3-361;5-4-1;5-3-362 换 ;5-4-1;5-3-361 换;5-3-364;5-1-638 换 ;5-1-651;5-4-46;9-1-5;5-3-404 换;9-1-33;5-3-381; 5-3-540	3083.37	3341.96	151.16	612.24	410.5	7599.23

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程						专业/标段：市政工程		第 5 页 共 10 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	040504001006	砌筑井	1.名称：雨水检查井 2.内径：DN900Φ1500*1100mm 3.图集做法：06MS201-4-15 4.C30混凝土井圈 5.井墙及底板混凝土为C25、S4 6.井墙配筋详见图集 7.座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8.C25混凝土流槽 9.100厚C10混凝土垫层 10.踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11.盖板：混凝土盖板 12.井盖井座：球墨铸铁井盖Φ700 13.防坠网：详见图纸	座	5-3-361;5-4-1;5-3-362 换;5-4-1;5-3-361 换;5-3-364;5-1-638 换;5-1-651;5-4-46;9-1-5;5-3-404 换;9-1-33;5-3-381;5-3-540	3440	3570.02	167.63	682.86	457.84	8318.35
10	040504010001	雨水口	1.雨水井名称:钢筋混凝土装配式三算偏沟式雨水口 2.定型井名称图号、尺寸及井深：见图集16SS18,页39	座	5-3-361 换;5-3-361 换;5-3-387;5-3-384;补子目3;5-4-1	486.1	2059.59	2.28	91.91	61.62	2701.5
		污水工程									
		管沟土方工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程						专业/标段：市政工程		第 6 页 共 10 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	040101002002	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方 2.部位：管道管网土方 3.土壤类别：综合土 4.放坡系数：1：0.5	m3	1-1-230	0.36		4.62	1.05	0.7	6.73
12	040103001012	回填土垫层	1.名称：中粗砂垫层 2.填方材料品种：中粗砂（压实度≥0.90） 3.厚度：150mm+管径*0.25 4.放坡系数：1：0.5	m3	5-1-9 换	95.38	106.43	1.93	18.36	12.31	234.41
13	040103001005	回填管沟土方	1.名称：人工回填管沟土方（含沟槽底150mm土垫层） 2.部位：管道管网土方（管顶500mm以内） 3.填方材料品种：综合土 4.回填厚度：500mm+管径*0.75 5.放坡系数：1：0.5 6.该项目为拆除改造项目，污水管道均为破坏性拆除，故这部分土方按外购考虑	m3	1-1-323	24.16		1.92	4.96	3.33	34.37

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	040103001006	回填管沟土方	1.名称：机械回填管沟土方 2.部位：管道管网土方（管顶500mm以上至结构层） 3.填方材料品种：综合土 4.放坡系数：1：0.5	m3	1-1-319 换	0.36	0.08	6.05	1.32	0.88	8.69
15	040103003002	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.外运运距3km	m3	1-1-290;1-1-303 换	0.36	0.07	12.84	2.74	1.84	17.85
		检查井									
16	040504001001	砌筑井	1.名称：污水检查井 2.内径：DN300Φ900mm 3.图集做法：06MS201-4-14 4.C30混凝土井圈 5.井墙及底板混凝土为C25、S4 6.井墙配筋详见图集 7.座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆 8.C25混凝土流槽 9.100厚C10混凝土垫层 10.踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11.盖板：混凝土盖板 12.井盖井座：球墨铸铁井盖Φ700 13.防坠网：详见图纸	座	5-3-361;5-4-1;5-3-362 换 ;5-4-1;5-3-361 换;5-3-364;5-1-638 换 ;5-1-651;5-4-46;9-1-5;5-3-404 换;9-1-33;5-3-381;5-3-540	1920.54	2076.37	104.47	383.53	257.15	4742.06

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程 专业/标段：市政工程 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
17	040504001002	砌筑井	1.名称：污水检查井 2.内径：DN500Φ1100mm 3.图集做法：06MS201-4-14 4.C30混凝土井圈 5.井墙及底板混凝土为C25、S4 6.井墙配筋详见图集 7.座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 8.C25混凝土流槽 9.100厚C10混凝土垫层 10.踏步：采用球墨铸铁踏步，详见06MS201-6-14 11.盖板：混凝土盖板 12.井盖井座：球墨铸铁井盖Φ700 13.防坠网：详见图纸	座	5-3-361;5-4-1;5-3-362 换;5-4-1;5-3-361 换;5-3-364;5-1-638 换;5-1-651;5-4-46;9-1-5;5-3-404 换;9-1-33;5-3-381;5-3-540	2187.23	2413.82	114.1	435.75	292.16	5443.06
		给水工程									
		管沟土方工程									
18	040101002003	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方 2.部位：管道管网土方 3.土壤类别：综合土 4.放坡系数：1：0.5	m3	1-1-230	0.36		4.62	1.05	0.7	6.73

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

第 9 页 共 10 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称:靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-市政工程

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-给水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040501005002	塑料管	1. 管道材料名称: 给水用聚乙烯 (PE100) 管 2. 管材规格: dn100mm, PN1.6 3. 接口形式: 电热熔连接 4. 管道水压试验 5. 管道冲洗消毒	m	260	61.84	16078.40
2	040501005003	塑料管	1. 管道材料名称: 给水用聚乙烯 (PE100) 管 2. 管材规格: dn200mm, PN1.6 3. 接口形式: 电热熔连接 4. 管道水压试验 5. 管道冲洗消毒	m	1040	181.50	188760.00
3	040502010002	消火栓	1. 名称: 室外地上式消火栓 2. 规格: 1.6MPa 3. 安装部位、方式: 支管法兰连接	套	8	1080.19	8641.52
4	040502003004	塑料管管件	1. 名称及规格: 热熔四通 DN200*100 2. 材质: PE100 3. 连接方式: 电热熔连接	个	12	134.03	1608.36
5	040502003008	塑料管管件	1. 名称及规格: 45° 弯头 DN200 2. 材质: PE100 3. 连接方式: 电热熔连接	个	4	112.90	451.60
6	040502003009	塑料管管件	1. 名称及规格: 22.5° 弯头 DN200 2. 材质: PE100 3. 连接方式: 电热熔连接	个	4	112.90	451.60



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-给水工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	040502005005	阀门	1. 种类: 法兰式伸缩接头 2. 规格: DN100, PN=1.6Mpa 3. 连接方式: 法兰连接	个	24	228.45	5482.80
8	040502005007	阀门	1. 种类: 法兰式伸缩接头 2. 规格: DN200, PN=1.6Mpa 3. 连接方式: 法兰连接	个	3	424.65	1273.95
9	040502005009	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 规格: DN100, PN=1.6Mpa 3. 连接方式: 法兰连接	个	24	448.36	10760.64
10	040502005011	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 规格: DN200, PN=1.6Mpa 3. 连接方式: 法兰连接	个	3	1363.59	4090.77
11	040502007001	盲堵板	1. 名称: 法兰盲板 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	24	105.91	2541.84
12	040502007002	盲堵板	1. 名称: 法兰盲板 2. 规格: DN200 3. 连接方式: 法兰连接	个	30	269.98	8099.40
合 计						248240.88	



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-给水工程 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	040501005002	塑料管	1.管道材料名称:给水用聚乙烯 (PE100)管 2.管材规格:dn100mm, PN1.6 3.接口形式:电热熔连接 4.管道水压试验 5.管道冲洗消毒	m	5-1-334;5-1-870;5-1-830	12.44	44.63	0.63	2.48	1.66	61.84
2	040501005003	塑料管	1.管道材料名称:给水用聚乙烯 (PE100)管 2.管材规格:dn200mm, PN1.6 3.接口形式:电热熔连接 4.管道水压试验 5.管道冲洗消毒	m	5-1-335;5-1-871;5-1-831	16.17	159.17	0.79	3.21	2.16	181.5
3	040502010002	消火栓	1.名称:室外地上式消火栓 2.规格:1.6MPa 3.安装部位、方式:支管法兰连接	套	借9-1-85	110.87	931.65	2.09	21.3	14.28	1080.19
4	040502003004	塑料管管件	1.名称及规格:热熔四通 DN200*100 2.材质: PE100 3、连接方式: 电热熔连接	个	5-2-471	20.86	104.63	1.46	4.24	2.84	134.03

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-给水工程 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	040502003008	塑料管管件	1.名称及规格: 45° 弯头 DN200 2.材质: PE100 3、连接方式: 电热熔连接	个	5-2-471	20.86	83.5	1.46	4.24	2.84	112.9
6	040502003009	塑料管管件	1.名称及规格: 22.5° 弯头 DN200 2.材质: PE100 3、连接方式: 电热熔连接	个	5-2-471	20.86	83.5	1.46	4.24	2.84	112.9
7	040502005005	阀门	1.种类:法兰式伸缩接头 2.规格:DN100, PN=1.6Mpa 3.连接方式:法兰连接	个	5-2-584	73.51	131.85		13.82	9.27	228.45
8	040502005007	阀门	1.种类:法兰式伸缩接头 2.规格:DN200, PN=1.6Mpa 3.连接方式:法兰连接	个	5-2-587	121.88	264.48		22.92	15.37	424.65
9	040502005009	阀门	1.种类:闸阀 2.规格:DN100, PN=1.6Mpa 3.连接方式:法兰连接	个	5-2-584	73.51	351.76		13.82	9.27	448.36
10	040502005011	阀门	1.种类:闸阀 2.规格:DN200, PN=1.6Mpa 3.连接方式:法兰连接	个	5-2-587	121.88	1203.42		22.92	15.37	1363.59
	040502007001	盲堵板	1.规格:法兰盲板 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接	个	5-2-688	43.85	43.04	3.85	9.08	6.09	105.91

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称:靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-给水工程 专业/标段:市政工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



主要材料价格表

工程名称:靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-给水工程

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-污水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040501001001	混凝土管	1. 名称及规格: 钢筋混凝土管承插口管 (II级) DN300 2. 连接方式: 承插口连接方式 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	190	107.12	20352.80
2	040501001003	混凝土管	1. 名称及规格: 钢筋混凝土管承插口管 (II级) DN500 2. 连接方式: 承插口连接方式 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	1060	213.87	226702.20
合 计							247055.00



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称:靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-污水工程 专业/标段:市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



主要材料价格表

工程名称:靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-污水工程

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-雨水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040501001001	混凝土管	1. 名称及规格: 钢筋混凝土管承插口管 (II级) DN300 2. 连接方式: 承插口连接方式 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	330	107.12	35349.60
2	040501001002	混凝土管	1. 名称及规格: 钢筋混凝土管承插口管 (II级) DN400 2. 连接方式: 承插口连接方式 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	190	153.92	29244.80
3	040501001003	混凝土管	1. 名称及规格: 钢筋混凝土管承插口管 (II级) DN500 2. 连接方式: 承插口连接方式 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	320	213.87	68438.40
4	040501001004	混凝土管	1. 名称及规格: 钢筋混凝土管承插口管 (II级) DN600 2. 连接方式: 承插口连接方式 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	160	266.91	42705.60
5	040501001005	混凝土管	1. 名称及规格: 钢筋混凝土管承插口管 (II级) DN800 2. 连接方式: 承插口连接方式 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 管道闭水试验	m	480	310.47	149025.60



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称:靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-雨水工程 专业/标段:市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	040501001001	混凝土管	1.名称及规格:钢筋混凝土管承插口管 (II级) D N300 2.连接方式:承插口连接方式 3.接口形式:橡胶圈接口 4.管道闭水试验	m	5-1-85;5-1-815	12.73	87.29	2.29	2.88	1.93	107.12
2	040501001002	混凝土管	1.名称及规格:钢筋混凝土管承插口管 (II级) D N400 2.连接方式:承插口连接方式 3.接口形式:橡胶圈接口 4.管道闭水试验	m	5-1-86;5-1-815	16.16	127.99	3.46	3.78	2.53	153.92
3	040501001003	混凝土管	1.名称及规格:钢筋混凝土管承插口管 (II级) D N500 2.连接方式:承插口连接方式 3.接口形式:橡胶圈接口 4.管道闭水试验	m	5-1-87;5-1-816	21.65	179.78	4.16	4.96	3.32	213.87
4	040501001004	混凝土管	1.名称及规格:钢筋混凝土管承插口管 (II级) D N600 2.连接方式:承插口连接方式 3.接口形式:橡胶圈接口 4.管道闭水试验	m	5-1-88;5-1-816	25.92	225.23	5.62	6.07	4.07	266.91

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称:靖边县现代农业产业示范园区创业北路管网工程-雨水工程 专业/标段:市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



