2026年勉县茶店镇余家湾村蜜环菌种植项目

工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2026 年 10 月

复核时间：2026 年 10 月

扫描全能王 创建

2026年勉县茶店镇余家湾村蜜环菌种植项目

工程量清单编制说明

勉县茶店镇人民政府:

我公司受贵单位委托，对贵单位的2026年勉县茶店镇余家湾村蜜环菌种植项目依据国家现行造价政策编制了工程量清单，现将编制情况说明如下:

一、工程概况：

2026年勉县茶店镇余家湾村蜜环菌种植项目建设地点位于勉县茶店镇余家湾村，主要工作内容：建设内容为两栋单层蜜环菌种植用房、总建筑面积406.26m2，轻钢遮阳棚一栋,建筑面积1089.00m2，混凝土场地硬化，配套建设水电等基础设施。

二、编制依据：

1、2026年勉县茶店镇余家湾村蜜环菌种植项目施工图纸。

2、2025《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》；

3、依据陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省绿色建筑工程基价表（2025）、陕西省通用安装工程基价表（2025）、陕西省市政工程基价表（2025）、陕西省园林绿化工程基价表（2025）及配套使用的相关计价文件，及其他相关计价依据等依据；

4、主要材料价格按照汉中市工程造价管理办公室发布的《汉中建设工程造价信息》2026年第8期材料价格及当前市场价计入；

5、与本工程相关的标准、规范等技术资料；

6、使用广联达计价软件 GCCP7.0 编制。

三、有关情况说明：

1、本工程土石方及拆除垃圾外运距离暂按 5km 计算。

2、本工程混凝土与砂浆按预拌考虑。

3、蜜环菌培育房基础梁至地上 90cm 以内外墙按 240 厚页岩砖计算，外侧做保温、防水贴外墙砖，内侧抹水泥砂浆墙面。

4、其余墙体按 100 厚夹芯板计算。

5、所有“3:7 灰土垫层”全部按“天然级配砂夹石垫层”计算。

四、质量标准：合格

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年勉县茶店镇余家湾村蜜环菌种植项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	轻钢遮阳棚	
2	蜜环菌培育房一	
3	蜜环菌培育房二	
4	室外工程	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年勉县茶店镇余家湾村蜜环菌种植项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	轻钢遮阳棚						
1.1	轻钢遮阳棚-拆除工程						
1.2	轻钢遮阳棚-土建工程						
2	蜜环菌培育房一						
2.1	蜜环菌培育房一-土建工程						
2.2	蜜环菌培育房一-电气工程						
3	蜜环菌培育房二						
3.1	蜜环菌培育房二-土建工程						
3.2	蜜环菌培育房二-电气工程						
4	室外工程						
4.1	室外工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:轻钢遮阳棚　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	轻钢遮阳棚-拆除工程	
2	轻钢遮阳棚-土建工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	01B001	拆除现有活动板房	1.拆除现有活动板房 2.垃圾清理归堆	m2	54		
2	01B002	破除现有混凝土地面	1.部位:原活动板房室内地面 2.拆除方式：人工拆除	m2	556.24		
3	01B003	破除现有混凝土地面	1.部位:室外地面 2.拆除方式：机械拆除	m2	532.76		
4	010103002001	余方弃置	1.土的类别:建筑垃圾 2.弃土运距:5km	m3	113.29		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：轻钢遮阳棚-拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 3.清单工程量含工作面及放坡	m3	150.81		
2	010102009001	回填方	1.材料品种:综合土 2.密实度:夯填密实 3.清单工程量含工作面及放坡	m3	84.46		
3	010102009002	砂夹石换填	1.厚度:60cm 2.材料品种:天然级配砂夹石 3.密实度:夯填密实 4.清单工程量含工作面及放坡	m3	46.56		
4	010103002001	余方弃置	1.土的类别:综合土 2.弃土运距:5km	m3	66.35		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	4.08		
6	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.2		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.67		
8	010502032001	柱脚二次浇筑混凝土	1.混凝土种类:预拌(商品)微膨胀细石混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.22		
9	010505001001	垫层模板	1.模板形式:复合模板	m2	8.88		
10	010505002001	独立基础模板	1.模板形式:复合模板	m2	39.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	24.48		
12	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.28		
13	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.362		
14	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.709		
15	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:M24预埋螺栓	t	0.459		
	A.6	金属结构工程					
16	010602003001	主钢桁架	1.钢材品种、规格:Q355B型钢 2.除锈：钢结构在进行涂装前,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,除锈等级达到Sa2级。 3.涂漆：钢结构出厂前应涂装无机富锌底漆。防腐蚀涂装最终应达到:无机富锌底漆(70um)+环氧云铁中间漆(60um)+脂肪族聚氨酯面漆(70um)。	t	12.708		
17	010602003002	次钢桁架	1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.除锈：钢结构在进行涂装前,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,除锈等级达到Sa2级。 3.涂漆：钢结构出厂前应涂装无机富锌底漆。防腐蚀涂装最终应达到:无机富锌底漆(70um)+环氧云铁中间漆(60um)+脂肪族聚氨酯面漆(70um)。	t	4.433		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.除锈：钢结构在进行涂装前,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,除锈等级达到Sa2级。 3.涂漆：钢结构出厂前应涂装无机富锌底漆。防腐蚀涂装最终应达到:无机富锌底漆(70um)+环氧云铁中间漆(60um)+脂肪族聚氨酯面漆(70um)。	t	4.923		
19	010605003001	压型钢板屋面	1.0.6厚热镀锌压型钢板屋面	m2	1238.04		
20	010607002001	柱间支撑	1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.除锈：钢结构在进行涂装前,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,除锈等级达到Sa2级。 3.涂漆：钢结构出厂前应涂装无机富锌底漆。防腐蚀涂装最终应达到:无机富锌底漆(70um)+环氧云铁中间漆(60um)+脂肪族聚氨酯面漆(70um)。	t	0.94		
21	010607002002	水平支撑及拉条	1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.除锈：钢结构在进行涂装前,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,除锈等级达到Sa2级。 3.涂漆：钢结构出厂前应涂装无机富锌底漆。防腐蚀涂装最终应达到:无机富锌底漆(70um)+环氧云铁中间漆(60um)+脂肪族聚氨酯面漆(70um)。	t	0.716		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010607003001	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B型钢 2.除锈：钢结构在进行涂装前,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,除锈等级达到Sa2级。 3.涂漆：钢结构出厂前应涂装无机富锌底漆。防腐蚀涂装最终应达到:无机富锌底漆(70um)+环氧云铁中间漆(60um)+脂肪族聚氨酯面漆(70um)。 4.檩条采用热浸镀锌防腐,镀层标准为A级,镀锌量不应小于275q/m2。	t	8.167		
	A.11	楼地面装饰工程					
23	011101002001	混凝土楼地面	1.60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚砂夹石垫层 4.素土夯实	m2	532.76		
24	011101002002	混凝土楼地面	1.60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2.部位：室内地面	m2	556.24		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
25	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢柱、柱间支撑 2.耐火极限:2.5h 3.涂料品种:非膨胀型防火涂料 4.厚度:不小于38mm	m2	92.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:桁架 2.耐火极限:1.5h 3.涂料品种:非膨胀型防火涂料 4.厚度:不小于38mm	m2	348.44		
27	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:屋盖支撑及系杆 2.耐火极限:1.5h 3.涂料品种:膨胀型防火涂料 4.厚度:不小于1.5mm	m2	25.04		
28	011404005004	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:檩条 2.耐火极限:1.0h 3.涂料品种:膨胀型防火涂料 4.厚度:不小于1.5mm	m2	834.24		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：轻钢遮阳棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				10000
1.1	暂列金额	元			10000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					10000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：轻钢遮阳棚-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蜜环菌培育房一　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	蜜环菌培育房一-土建工程	
2	蜜环菌培育房一-电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内	m3	32.26		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内	m3	44.4		
3	010102009001	回填方	1.材料品种:综合土 2.密实度:夯填密实 3.清单工程量含工作面及放坡	m3	56.05		
4	010103002001	余方弃置	1.土的类别:综合土 2.弃土运距:5km	m3	20.61		
	A.4	砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种:MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	15.46		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	4.21		
7	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.8		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.33		
9	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502025001	散水	1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚天然级配砂夹石，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	39.22		
11	010502032001	柱脚二次浇筑混凝土	1.混凝土种类:预拌(商品)微膨胀细石混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.07		
12	010505001001	垫层模板	1.模板形式:复合模板	m2	18.16		
13	010505002001	独立基础模板	1.模板形式:复合模板	m2	19.2		
14	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	5.64		
15	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	46.24		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.512		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.349		
18	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.574		
19	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.091		
20	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:预埋钢筋	t	0.114		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235B型钢（镀锌） 2.除锈：构件制作完毕后需进行手工除锈。 3.涂漆：钢结构表面在除除锈后及时喷涂(涂刷)一道环氧富锌底漆(防腐蚀性等级为C3),漆膜干膜总厚度室外不小于50umn	t	0.687		
22	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B型钢（镀锌） 2.除锈：构件制作完毕后需进行手工除锈。 3.涂漆：钢结构表面在除除锈后及时喷涂(涂刷)一道环氧富锌底漆(防腐蚀性等级为C3),漆膜干膜总厚度室外不小于50umn	t	0.298		
23	010605002001	夹芯板墙面	1.100厚岩棉夹芯板（0.6mmm厚外板天蓝色+100厚岩棉板,容重120kg/m2+0.4m厚内板白色）	m2	261.6		
24	010605003001	夹芯板屋面	1.100厚岩棉夹芯板（0.6mmm厚外板天蓝色+100厚岩棉板,容重120kg/m2+0.4m厚内板白色）	m2	195.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格:Q235B型钢（镀锌） 2.除锈：构件制作完毕后需进行手工除锈。 3.涂漆：钢结构表面在除除锈后及时喷涂(涂刷)一道环氧富锌底漆(防腐蚀性等级为C3),漆膜干膜总厚度室外不小于50umn	t	1.172		
26	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q235B型钢（镀锌） 2.除锈：构件制作完毕后需进行手工除锈。 3.涂漆：钢结构表面在除除锈后及时喷涂(涂刷)一道环氧富锌底漆(防腐蚀性等级为C3),漆膜干膜总厚度室外不小于50umn	t	0.365		
27	010607003001	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B型钢（镀锌） 2.除锈：构件制作完毕后需进行手工除锈。 3.涂漆：钢结构表面在除除锈后及时喷涂(涂刷)一道环氧富锌底漆(防腐蚀性等级为C3),漆膜干膜总厚度室外不小于50umn	t	0.763		
	A.8	门窗工程					
28	010802003001	成品钢制门	1.门洞口尺寸:1500*2200 2.开启方式:平开	m2	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010807001001	塑钢窗	1.窗洞口尺寸:1500*1500mm 2.窗类型:塑钢中空玻璃窗 3.开启方式:左右推拉 4.玻璃品种、厚度:6+9A+6厚中空玻璃	m2	22.5		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
30	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2.5厚聚合物水泥防水砂浆(砂浆中满铺埋入一层耐碱玻纤网布)	m2	50.72		
31	011001003001	保温隔热墙面	1.20厚玻化微殊保温砂浆，燃烧性能为A级。	m2	50.72		
	A.11	楼地面装饰工程					
32	011101002001	混凝土楼地面	1.60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚砂夹石垫层 4.素土夯实	m2	140.31		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.20厚水泥M10砂浆抹面	m2	47.76		
34	011203003001	块料墙、柱面	1.1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2.粘贴200*400青灰色墙砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆	m2	50.72		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
35	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢柱 2.耐火极限:2.5h 3.涂料品种:非膨胀型防火涂料 4.厚度:40mm	m2	21.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢梁 2.耐火极限:1.5h 3.涂料品种:非膨胀型防火涂料 4.厚度:20mm	m2	15.68		
37	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:屋架、墙架、檩条、门窗框 2.耐火极限:1.5h 3.涂料品种:非膨胀型防火涂料 4.厚度:15mm	m2	150.78		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蜜环菌培育房一-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称：配电箱 AP 2.规格：660*500*180 3.安装、接线	台	1		
		开关、插座、灯具					
2	030413012001	开关、按钮	1.名称：双联单控防水密闭开关 2.规格：V31/1/2CY 3.安装高度：距地1.3米	套	5		
3	030413013001	插座	1.名称：安全型三孔空调防水密闭插座 2.规格： 3.安装高度：见图示	套	5		
4	030413013002	插座	1.名称：安全型五孔暗装防水密闭插座 2.规格： 3.安装高度：见图示	套	15		
5	030413005001	工厂灯	1.名称：LED三防灯 2.安装方式：吸顶	套	10		
		配管配线					
6	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：DN20 4.敷设方式：明敷	m	115.52		
7	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：DN15 4.敷设方式：明敷	m	57.25		
8	030412001003	配管	1.名称：配管 2.材质：RC 3.规格：DN65 4.敷设方式：暗敷	m	4.09		
9	030412003001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.规格：BV-2.5mm2	m	171.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.规格：BV-4mm2	m	360.46		
		接地					
11	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位端子箱	台	1		
12	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称：测试卡子	台	2		
13	030410002001	接地母线	1.名称：40*4不锈钢	m	7.94		
14	030410004001	基础接地极	1.名称:利用基础内主筋通长焊接形成的基础接地网	m	62.02		
		调试					
15	030415027001	接地装置		系统	1		
16	030415006001	输配电装置系统		系统	1		
		弱电					
17	030412001004	配管	1.名称：配管 2.材质：RC 3.规格：DN32 4.敷设方式：暗敷	m	12.3		
18	030412001005	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：DN15 4.敷设方式：暗敷	m	58.61		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房一-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蜜环菌培育房一-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蜜环菌培育房二　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	蜜环菌培育房二-土建工程	
2	蜜环菌培育房二-电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内	m3	48.38		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内	m3	49.84		
3	010102009001	回填方	1.材料品种:综合土 2.密实度:夯填密实 3.清单工程量含工作面及放坡	m3	72.88		
4	010103002001	余方弃置	1.土的类别:综合土 2.弃土运距:5km	m3	25.34		
	A.4	砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种:MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	17.65		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.39		
7	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.2		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.65		
9	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502025001	散水	1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚天然级配砂夹石，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	43.99		
11	010502032001	柱脚二次浇筑混凝土	1.混凝土种类:预拌(商品)微膨胀细石混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.11		
12	010505001001	垫层模板	1.模板形式:复合模板	m2	22.64		
13	010505002001	独立基础模板	1.模板形式:复合模板	m2	28.8		
14	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	9.66		
15	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	52.08		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.768		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.428		
18	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.707		
19	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.104		
20	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:预埋钢筋	t	0.171		
	A.6	金属结构工程					
21	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.抛丸除锈,采用醇酸防锈漆，做法为两底一面,且应与防火涂料相兼容。	t	0.981		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.抛丸除锈,采用醇酸防锈漆，做法为两底一面,且应与防火涂料相兼容。	t	0.447		
23	010605002001	夹芯板墙面	1.100厚岩棉夹芯板（0.6mmm厚外板天蓝色+100厚岩棉板,容重120kg/m2+0.4m厚内板白色）	m2	352.8		
24	010605003001	夹芯板屋面	1.100厚岩棉夹芯板（0.6mmm厚外板天蓝色+100厚岩棉板,容重120kg/m2+0.4m厚内板白色）	m2	299.16		
25	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.抛丸除锈,采用醇酸防锈漆，做法为两底一面,且应与防火涂料相兼容。	t	1.285		
26	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.抛丸除锈,采用醇酸防锈漆，做法为两底一面,且应与防火涂料相兼容。	t	0.603		
27	010607003001	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B型钢 2.抛丸除锈,采用醇酸防锈漆，做法为两底一面,且应与防火涂料相兼容。	t	1.084		
	A.8	门窗工程					
28	010802003001	成品钢制门	1.门洞口尺寸:1500*2200 2.开启方式:平开	m2	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010807001001	塑钢窗	1.窗洞口尺寸:1500*1500mm 2.窗类型:塑钢中空玻璃窗 3.开启方式:左右推拉 4.玻璃品种、厚度:6+9A+6厚中空玻璃	m2	22.5		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
30	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2.5厚聚合物水泥防水砂浆(砂浆中满铺埋入一层耐碱玻纤网布)	m2	57.07		
31	011001003001	保温隔热墙面	1.20厚玻化微殊保温砂浆，燃烧性能为A级。	m2	57.07		
	A.11	楼地面装饰工程					
32	011101002001	混凝土楼地面	1.60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚砂夹石垫层 4.素土夯实	m2	250.62		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.20厚水泥M10砂浆抹面	m2	54.62		
34	011203003001	块料墙、柱面	1.1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2.粘贴200*400青灰色墙砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆	m2	57.07		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
35	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢柱 2.耐火极限:2.5h 3.涂料品种:非膨胀型防火涂料 4.厚度:40mm	m2	31.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢梁 2.耐火极限:1.5h 3.涂料品种:非膨胀型防火涂料 4.厚度:20mm	m2	23.52		
37	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:屋架、墙架、檩条、门窗框 2.耐火极限:1.5h 3.涂料品种:非膨胀型防火涂料 4.厚度:15mm	m2	200.58		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蜜环菌培育房二-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称：配电箱 AP 2.规格：660*500*180 3.安装、接线	台	1		
		开关、插座、灯具					
2	030413012001	开关、按钮	1.名称：双联单控防水密闭开关 2.规格：V31/1/2CY 3.安装高度：距地1.3米	套	5		
3	030413013001	插座	1.名称：安全型三孔空调防水密闭插座 2.规格： 3.安装高度：见图示	套	5		
4	030413013002	插座	1.名称：安全型五孔暗装防水密闭插座 2.规格： 3.安装高度：见图示	套	15		
5	030413005001	工厂灯	1.名称：LED三防灯 2.安装方式：吸顶	套	15		
		配管配线					
6	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：DN20 4.敷设方式：明敷	m	149.08		
7	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：DN15 4.敷设方式：明敷	m	76.99		
8	030412001003	配管	1.名称：配管 2.材质：RC 3.规格：DN80 4.敷设方式：暗敷	m	4.11		
9	030412003001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.规格：BV-2.5mm2	m	230.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003002	配线	1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.规格：BV-4mm2	m	464.64		
		接地					
11	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：等电位	台	1		
12	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称：测试卡子	台	2		
13	030410002001	接地母线	1.名称：40*4不锈钢	m	7.94		
14	030410004001	基础接地极	1.名称:利用基础内主筋通长焊接形成的基础接地网	m	70.04		
		调试					
15	030415027001	接地装置		系统	1		
16	030415006001	输配电装置系统		系统	1		
		弱电					
17	030412001004	配管	1.名称：配管 2.材质：RC 3.规格：DN32 4.敷设方式：暗敷	m	12.3		
18	030412001005	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：DN15 4.敷设方式：暗敷	m	58.93		
19	030412001006	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：DN20 4.敷设方式：暗敷	m	8.09		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蜜环菌培育房二-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蜜环菌培育房二-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.45m 3.部位：路槽	m3	127.8		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内	m3	54.23		
3	010102009001	回填方	1.填方部位:管沟 2.材料品种:一般土方 一、二类土 3.密实度:达到压实标准	m3	20.59		
4	010103002001	余方弃置	1.土的类别:综合土 2.弃土运距:5km	m3	161.44		
		硬化及排水					
5	011601002001	室外硬化	1.150厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽10~15,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2.300厚级配砂石垫层 3.路基碾压,压实系数>0.93(环刀取样)	m2	284		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401009001	砖砌排水沟	1.沟截面：300*350mm 2.100厚C15混凝土垫层，基底素土夯实 3.120厚烧结页岩实心砖水泥砂浆砌筑底板 4.240厚烧结页岩实心砖水泥砂浆砌筑沟壁 5.沟内侧抹20厚1:2.5防水砂浆 6.100厚C25素混凝土压顶 7.钢筋混凝土盖板安装(国标24J3065/3-31)	m	66		
7	011601002002	破除恢复混凝土路面	1.割缝、拆除原150厚混凝土路面 2.恢复150厚C25混凝土面层，基层做300厚级配砂石垫层	m2	7.2		
8	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度:100mm厚C15混凝土 2.基础材质、形式及厚度:120° C20混凝土管道基础 3.管道规格、等级:DN300混凝土排水管 4.连接形式:平口抹带接口	m	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。