

招 标 总 价

丹凤县老君河银花河等水毁修复工程 (项目名称) 丹凤县老君河银花河等水毁修复工程 (标段名称)

合 同 编 号: _____

招标总价人民币 (大写): _____

¥: _____ 元

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

标段名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

[illegible]

保险费 (B)

招标总报价 (A) + (B)

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

标段名称: 丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

[illegible]

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

标段名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	油房村加固堤防					
1.1	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	177.8			
1.2	基础模板制作安装	m²	107.1			
1.3	砂砾石开挖	m³	525			
1.4	砂砾石回填	m³	312.2			
1.5	砂砾石填筑	m³	37.1			
1.6	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m²	17.78			
2	留仙坪村委会上段水毁堤防修复左岸					
2.1	M7.5浆砌石砌筑	m³	231.55			
2.2	M10砂浆勾缝	m²	213.4			
2.3	10cmC20混凝土压顶	m³	3.245			
2.4	压顶模板制作安装	m²	11.118			
2.5	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	234.85			
2.6	基础模板制作安装	m²	258.5			
2.7	砂砾石开挖	m³	1155.55			
2.8	砂砾石回填	m³	218.9			
2.9	砂砾石填筑	m³	738.65			
2.10	DN75PVC泄水管	m	114.7			
2.11	泄水管土工布封堵	m²	2.96			
2.12	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m²	50.88			
3	留仙坪村委会下段加固堤防	m³				

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

标段名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
3.1	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	490.96			
3.2	基础模板制作安装	m²	277.44			
3.3	砂砾石开挖	m³	1452.48			
3.4	砂砾石回填	m³	821.44			
3.5	砂砾石填筑	m³	140.08			
3.6	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m²	52.706			
4	留仙坪村委会下段新建潜坝					
4.1	C20埋石混凝土坝	m³	23.3			
4.2	格宾笼块石海漫	m³	8.99			
4.3	砂砾石开挖	m³	24.95			
4.4	砂砾石填筑	m³	19.95			
4.5	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m²				
4.6	模板制安	m²	25.4			
5	高峪村段水毁堤防修复					
5.1	M7.5浆砌石砌筑	m³	531.57			
5.2	M10砂浆勾缝	m²	534.39			
5.3	10cmC20混凝土压顶	m³	8.6715			
5.4	压顶模板制作安装	m²	28.326			
5.5	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	602.07			
5.6	基础模板制作安装	m²	648.6			
5.7	砂砾石开挖	m³	2834.1			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

标段名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
5.8	砂砾石回填	m³	561.18			
5.9	砂砾石填筑	m³	975.72			
5.10	DN75PVC泄水管	m	291.4			
5.11	泄水管土工布封堵	m²	7.52			
5.12	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m²	126.3			
6	高峪村段水毁加固堤防					
6.1	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	909.72			
6.2	基础模板制作安装	m²	514.08			
6.3	砂砾石开挖	m³	2701.44			
6.4	砂砾石回填	m³	1529.64			
6.5	砂砾石填筑	m³	262.08			
6.6	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m²	93.86			
7	龙王庙河龙泉村段下段水毁堤防修复右岸					
7.1	M7.5浆砌石砌筑	m³	474.75			
7.2	M10砂浆勾缝	m²	533.25			
7.3	10cmC20混凝土压顶	m³	13.8375			
7.4	压顶模板制作安装	m²	45.126			
7.5	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	567			
7.6	基础模板制作安装	m²	704.25			
7.7	砂砾石开挖	m³	2517.75			
7.8	砂砾石回填	m³	540			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

标段名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
7.9	砂砾石填筑	m³	1543.5			
7.10	DN75PVC泄水管	m	330			
7.11	泄水管土工布封堵	m²	12			
7.12	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m²	106.49			
8	龙泉村上段水毁修复堤防					
8.1	M7.5浆砌石砌筑	m³	21.1			
8.2	M10砂浆勾缝	m²	23.7			
8.3	10cmC20混凝土压顶	m³	0.615			
8.4	压顶模板制作安装	m²	0.24			
8.5	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	47			
8.6	基础模板制作安装	m²	22			
8.7	砂砾石开挖	m³	48.1			
8.8	砂砾石回填	m³	24			
8.9	DN75PVC泄水管	m	2.7			
8.10	泄水管土工布封堵	m²	0.08			
8.11	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m²	4.69			
9	土门村段左岸加固堤防					
9.1	C25埋石砼基础（埋石率20%）	m³	306			
9.2	C25混凝土填充	m³	2			
9.3	基础模板制作安装	m²	165			
9.4	砂砾石开挖	m³	1211.5			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

标段名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
9.5	砂砾石回填	m³	544			
9.6	砂砾石填筑	m³	206			
9.7	伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板)	m²	24.48			
10	甘沟堤防加固堤防					
10.1	C20混凝土墙身	m³	12			
10.2	墙身模板制作安装	m²	32.25			
10.3	10cmC20混凝土压顶	m³	1.8			
10.4	压顶模板制作安装	m²	1.5			
10.5	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	32.25			
10.6	基础模板制作安装	m²	30.15			
10.7	DN75PVC泄水管	m	10.8			
10.8	泄水管土工布封堵	m²	0.72			
10.9	砂砾石开挖	m³	117.58			
10.10	砂砾石回填	m³	100.5			
10.11	钢筋制安	t	0.318			
10.12	凿毛清洗	m²	39.15			
11	临时工程					
11.1	其他临时工程	%	3			
11.2	导流渠开挖	m³	17475			
11.2	导流渠回填	m³	17475			
12	施工安全生产专项	%	2.5			

计日工项目报价表

合同编号:

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程 标段名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

[illegible]

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程 标段名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

[illegible]

招标人提供施工机械台班费汇总表

合同编号:

工程名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

标段名称：丹凤县老君河银花河等水毁修复工程

[illegible]